GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Avda. Mcal. López c/ De las Residentas
Telefax: 046 - 242311
Salto del Guairá - Canindeyú- Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 22/2021 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO C/ PISO DE H° A° - ID N°: 401406

						1. Empresa GSA CONSULTORA & CONSTRUCTORA – RUC Nº: 5036780-3		2. Empresa CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO – RUC Nº: 5772772-4
OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°								
UBICACIÓN: Cuerpo de Bomberos - 2da. Compañía Canindeyú - K 116 - Distrito de Nueva Esperanza								
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-002	Replanteo y marcación general de obra	M2	340,00	5.400	1.836.000	5.940	2.019.600
2	72131601-002	Desmantelamiento tinglado existente	M2	240,00	20.000	4.800.000	22.000	5.280.000
3	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000	1.430.000	1.430.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:						
4	72131601-004	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	21,00	1.100.000	23.100.000	1.210.000	25.410.000
		TECHOS:						
5	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	340,00	300.000	102.000.000	330.000	112.200.000
		PISO DE H°A°:						
6	72131601-009	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	20,00	220.000	4.400.000	242.000	4.840.000
7	72131601-002	Relleno y compactación	M3	100,00	80.000	8.000.000	88.000	8.800.000
8	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,14 cm con alizada mecanica	M2	140,00	235.000	32.900.000	258.500	36.190.000
9	72131601-012	Pintura de piso	M2	340,00	30.000	10.200.000	33.000	11.220.000
		DESAGUE PLUVIAL:						
10	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	40,00	120.000	4.800.000	132.000	5.280.000
11	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	35.000	2.100.000	38.500	2.310.000
		ILUMINACION:						
12	72131601-001	Reflector LED de 200 W	UNI	6,00	780.000	4.680.000	858.000	5.148.000
13	72131601-001	Tablero para 12 Llaves	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		CENEFA METALICA FACHADA:						
14	72101903-001	Cenefa metálica fachada	M2	46,00	240.000	11.040.000	264.000	12.144.000
5	72131601-012	Pintura sintética cenefa	M2	46,00	27.000	1.242.000	29.700	1.366.200
		LIMPIEZA FINAL:						
16	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	902.000	902.000	992.200	992.200
TOTAL						214.300.000		235.730.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

LIC. JULIO C. MELGAREJO S.
Encargado UOC
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú