Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ESPERANZA- CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYU. ID Nº 395.368

		1- RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.				2- DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS			
Item	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	PRELIMINARES. Marcación y replanteo	Metros cuadrados	179	4.104	734.616	Metros cuadrados	179	4.500	805.500
2	PRELIMINARES. Obras provisionales	Global	1	3.830.400	3.830.400	Global	1	4.200.000	4.200.000
3	PRELIMINARES. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	272	59.280	16.124.160	Metros cúbicos	272	53.000	14.416.000
4	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	22,25	305.520	6.797.820	Metros cúbicos	22,25	335.000	7.453.750
5	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga de fundacion 0.3Om x 0.30m	Metro lineal	183,84	186.960	34.370.726	Metro lineal	183,84	165.000	30.333.600
6	CIMENTACIÓN. Pilares de HºAº de 0.15mx0,30m.	Metro lineal	79,2	119.290	9.447.768	Metro lineal	79,2	140.000	11.088.000
7	Cimientación. Viga cadena de HºAº altura de losa.	Metro lineal	56,7	107.348	6.086.632	Metro lineal	56,7	128.300	7.274.610
8	CIMENTACIÓN. Losas de HºAº.	Metros cúbicos	2,69	2.143.200	5.765.208	Metros cúbicos	2,69	2.535.000	6.819.150
9	MAMPOSTERIA. Nivelación armada de 0.45 con ladrillo común. ? 8mm. Altura variable	Metros cuadrados	22,84	155.040	3.541.114	Metros cuadrados	22,84	137.000	3.129.080
10	MAMPOSTERIA. Nivelación armada de 0.33 con ladrillo común. ? 8mm. Altura variable	Metros cúbicos	10,82	132.240	1.430.837	Metros cúbicos	10,82	152.000	1.644.640
11	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cuadrados	144,5	118.560	17.131.920	Metros cuadrados	144,5	120.000	17.340.000
12	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	Metros cuadrados	208,35	85.956	17.908.933	Metros cuadrados	208,35	78.000	16.251.300
13	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común exterior	Metros cuadrados	65,4	62.016	4.055.846	Metros cuadrados	65,4	68.000	4.447.200
14	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,30 con ladrillo común frontón del edificio	Metros cuadrados	6,7	132.240	886.008	Metros cuadrados	6,7	145.000	971.500
15	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	Metros cuadrados	47,4	89.285	4.232.109	Metros cuadrados	47,4	97.900	4.640.460
16	MAMPOSTERIA. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	64,3	45.281	2.911.568	Metro lineal	64,3	49.650	3.192.495
17	MAMPOSTERIA. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	63,9	78.842	5.038.004	Metro lineal	63,9	86.450	5.524.155
18	MAMPOSTERIA. Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	Metro lineal	5,4	213.773	1.154.374	Metro lineal	5,4	234.400	1.265.760
19	MAMPOSTERIA. Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	Metro lineal	9,4	68.856	647.246	Metro lineal	9,4	75.500	709.700
20	MAMPOSTERIA. Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras.(Ver detalle).	Metro lineal	9,2	82.080	755.136	Metro lineal	9,2	90.000	828.000
21	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "L" (15+15cm) de mamposteria de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	63	23.666	1.490.958	Metro lineal	63	25.950	1.634.850
22	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mamposteria de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	135,5	23.666	3.206.743	Metro lineal	135,5	22.000	2.981.000
23	AISLACION HIDROFUGA.Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mamposteria de ladrillos comunes (nivelacion) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	78,4	23.712	1.859.021	Metro lineal	78,4	26.000	2.038.400
24	AISLACION HIDROFUGA.Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	Metros cuadrados	38,25	63.612	2.433.159	Metros cuadrados	38,25	69.750	2.667.938
25	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo laminado 1 cara vista y ladrillos comunes linderos (completo lado externo)	Metro lineal	63	21.432	1.350.216	Metro lineal	63	23.500	1.480.500
26	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo común. (completo lado interno)	Metro lineal	61,3	20.520	1.257.876	Metro lineal	61,3	22.500	1.379.250

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Abg. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ESPERANZA- CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYU. ID Nº 395.368

27	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería de ladrillo laminado visto.	Metro lineal	63	21.029	1.324.827	Metro lineal	63	23.058	1.452.654
28	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	Metro lineal	61,3	35.604	2.182.525	Metro lineal	61,3	39.040	2.393.152
29	DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón perimetral), dos niveles.	Metro lineal	117,2	24.241	2.841.045	Metro lineal	117,2	26.580	3.115.176
30	CONTRAPISO. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cuadrados	155	39.559	6.131.645	Metros cuadrados	155	43.376	6.723.280
31	CONTRAPISO. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	155	28.135	4.360.925	Metros cuadrados	155	30.850	4.781.750
32	CONTRAPISO. Contrapiso de regularización en losa con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	Metros cuadrados	24	41.040	984.960	Metros cuadrados	24	45.000	1.080.000
33	CONTRAPISO. Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	Metros cuadrados	24	34.656	831.744	Metros cuadrados	24	38.000	912.000
34	CONTRAPISO. Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zocalo de 15 cm de altura.	Metros cuadrados	24	37.073	889.752	Metros cuadrados	24	40.650	975.600
35	CONTRAPISO. Sobrebase de kitchenette, terminacion con cemento y arena 1:4 con 20 cm de espesor	Metros cuadrados	0,6	28.135	16.881	Metros cuadrados	0,6	30.850	18.510
36	REVOQUE. Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	178,5	25.034	4.468.569	Metros cuadrados	178,5	27.450	4.899.825
37	REVOQUE. Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette	Metros cuadrados	41,3	34.337	1.418.118	Metros cuadrados	41,3	37.650	1.554.945
38	REVOQUE. Azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	Metros cuadrados	207	29.777	6.163.839	Metros cuadrados	207	32.650	6.758.550
39	REVOQUE. Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	135,2	36.480	4.932.096	Metros cuadrados	135,2	40.000	5.408.000
40	REVOQUE. Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	26,4	36.161	954.650	Metros cuadrados	26,4	39.650	1.046.760
41	REVOQUE. Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metro lineal	26,2	25.080	657.096	Metro lineal	26,2	27.500	720.500
42	REVOQUE. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	64,2	27.181	1.745.020	Metros cuadrados	64,2	29.804	1.913.417
43	TECHO Estructura metál vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pint base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes.	Metros cuadrados	158	300.413	47.465.254	Metros cuadrados	158	329.400	52.045.200
44	TECHO. Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada nº 25	Metro lineal	12,1	55.632	673.147	Metro lineal	12,1	61.000	738.100
45	TECHO. Babeta. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada nº 24, borde embutida en la mamposteria y fijada al techo con remache	Metro lineal	26	25.536	663.936	Metro lineal	26	28.000	728.000
46	CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 61cmx61cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado nº 14	Metros cuadrados	142,15	109.440	15.556.896	Metros cuadrados	142,15	120.000	17.058.000
47	REVESTIDOS. Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zocalo, h= variable	Metros cuadrados	22,25	162.518	3.616.026	Metros cuadrados	22,25	178.200	3.964.950
48	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	Metros cuadrados	17	570.000	9.690.000	Metros cuadrados	17	625.000	10.625.000
49	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	Metros cuadrados	41,3	72.048	2.975.582	Metros cuadrados	41,3	79.000	3.262.700
50	REVESTIDOS. Revestimiento de [illegible] natural, ancho 10cm, en sanitarios.	Metro lineal	13,65	93.206	1.272.262	Metro lineal	13,65	102.200	1.395.030

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Abg. Jorge Daniel Bartomeu
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ESPERANZA- CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYU. ID Nº 395.368

51	PISOS. De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	Metros cuadrados	155	123.120	19.083.600	Metros cuadrados	155	135.000	20.925.000
52	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris claro en aberturas	Metro lineal	12,3	93.206	1.146.434	Metro lineal	12,3	102.200	1.257.060
53	ZOCALOS, De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metro lineal	56,5	26.722	1.509.793	Metro lineal	56,5	29.300	1.655.450
54	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cbacal. En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	Global	1	782.186	782.186	Global	1	857.660	857.660
55	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cbacal. En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	Global	1	782.186	782.186	Global	1	857.660	857.660
56	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cbacal. En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	Global	1	433.975	433.975	Global	1	475.850	475.850
57	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	Unidad	4	111.264	445.056	Unidad	4	122.000	488.000
58	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	Metro lineal	12	36.708	440.496	Metro lineal	12	40.250	483.000
59	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas proximo (largo aproximado 6 metros)	Unidad	5	17.602	88.010	Unidad	5	19.300	96.500
60	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario funcionarios.	Global	1	722.122	722.122	Global	1	791.800	791.800
61	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario familiar.	Global	1	1.150.944	1.150.944	Global	1	1.262.000	1.262.000
62	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta kitchenette.	Global	1	444.053	444.053	Global	1	486.900	486.900
63	ARTEFACTOS SANIT Y GRIFERIAS Baño Funcionarios losa sanit incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metál, portarrollo metálicos adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones liquidos conexiones grifería crom press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm	Global	1	945.744	945.744	Global	1	1.037.000	1.037.000
64	ARTEFACTOS SANIT Y GRIFERIAS Baño Familiar losa sanit incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero met portarrollo metálico adosado a pared jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm	Global	1	2.737.094	2.737.094	Global	1	3.001.200	3.001.200
65	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.	Unidad	2	1.591.075	3.182.150	Unidad	2	1.744.600	3.489.200
66	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	Segundo	1	2.143.200	2.143.200	Segundo	1	2.350.000	2.350.000
67	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Luces incluye llaves interruptores	Unidad	28	97.912	2.741.536	Unidad	28	107.360	3.006.080
68	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	Unidad	18	97.912	1.762.416	Unidad	18	107.360	1.932.480
69	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	Unidad	5	146.868	734.340	Unidad	5	161.040	805.200
70	INSTALACION ELECTRICA. Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	5	391.649	1.958.245	Unidad	5	429.440	2.147.200
71	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad	2	195.825	391.650	Unidad	2	214.720	429.440
72	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas para teléfono	Unidad	4	146.868	587.472	Unidad	4	161.040	644.160
73	INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos eléctricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc.	Unidad	4	2.225.280	8.901.120	Unidad	4	2.440.000	9.760.000
74	INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos electricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc.	Unidad	1	3.560.448	3.560.448	Unidad	1	3.904.000	3.904.000
75	INSTALACION ELECTRICA. Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	Unidad	2	689.837	1.379.674	Unidad	2	756.400	1.512.800
76	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	Global	1	1.044.240	1.044.240	Global	1	1.145.000	1.145.000
77	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	Unidad	1	440.496	440.496	Unidad	1	483.000	483.000
78	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	Unidad	15	146.878	2.203.170	Unidad	15	161.050	2.415.750

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Abg. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ESPERANZA- CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYU. ID Nº 395.368

79	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA	Unidad	1	1.602.202	1.602.202	Unidad	1	1.756.800	1.756.800
80	INSTALACION ELECTRICA. Provision, colocacion y puesta en marcha de equipos. Luminaria de embutir en cielorraso con panel LED cuadrado color blanco de 48w.	Unidad	28	364.800	10.214.400	Unidad	28	400.000	11.200.000
81	INSTALACION ELECTRICA. Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	8	300.899	2.407.192	Unidad	8	329.933	2.639.464
82	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	Metro lineal	28,5	146.960	4.188.360	Metro lineal	28,5	161.140	4.592.490
83	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	Unidad	1	1.301.242	1.301.242	Unidad	1	1.426.800	1.426.800
84	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	Unidad	1	1.301.242	1.301.242	Unidad	1	1.426.800	1.426.800
85	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	Unidad	1	858.922	858.922	Unidad	1	941.800	941.800
86	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,35 en cristal templado 10 mm, de dos hojas pivotante con estructura de aluminio anodizado color bronce de 50 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	Unidad	1	2.508.000	2.508.000	Unidad	1	2.750.000	2.750.000
87	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2).	Unidad	1	2.670.336	2.670.336	Unidad	1	2.928.000	2.928.000
88	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80)	Unidad	3	2.447.808	7.343.424	Unidad	3	2.684.000	8.052.000
89	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2).	Unidad	1	890.112	890.112	Unidad	1	976.000	976.000
90	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3).	Unidad	3	1.446.432	4.339.296	Unidad	3	1.586.000	4.758.000
91	PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	144,5	21.158	3.057.331	Metros cuadrados	144,5	23.200	3.352.400
92	PINTURA. Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	Metros cuadrados	64,2	60.101	3.858.484	Metros cuadrados	64,2	65.900	4.230.780
93	PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	22,25	21.158	470.766	Metros cuadrados	22,25	23.200	516.200
94	PINTURA. De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	Metros cuadrados	26,4	20.018	528.475	Metros cuadrados	26,4	21.950	579.480
95	PINTURA. Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico.	Metros cuadrados	178,5	20.018	3.573.213	Metros cuadrados	178,5	21.950	3.918.075
96	PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	Metros cuadrados	178,5	20.018	3.573.213	Metros cuadrados	178,5	21.950	3.918.075
97	PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	7,35	33.379	245.336	Metros cuadrados	7,35	36.600	269.010
98	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo. (VER DETALLE)	Metros cuadrados	90,1	247.015	22.256.052	Metros cuadrados	90,1	270.850	24.403.585
99	MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromadas-.	Unidad	7	356.592	2.496.144	Unidad	7	391.000	2.737.000
100	MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	2	2.002.752	4.005.504	Unidad	2	2.196.000	4.392.000

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Abg. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ESPERANZA- CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYU. ID Nº 395.368

101	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Global	1	3.671.712	3.671.712	Global	1	4.026.000	4.026.000
102	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	1.687.200	1.687.200	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
103	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Unidad	2	181.883	363.766	Unidad	2	199.433	398.866
104	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Detector Humo Calor.	Unidad	7	209.322	1.465.254	Unidad	7	229.520	1.606.640
105	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	2	218.077	436.154	Unidad	2	239.120	478.240
106	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Luz autónoma de emergencia.	Unidad	7	192.316	1.346.212	Unidad	7	210.873	1.476.111
107	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	Unidad	2	333.792	667.584	Unidad	2	366.000	732.000
108	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	Global	1	3.671.712	3.671.712	Global	1	4.026.000	4.026.000
109	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	Unidad	1	1.001.376	1.001.376	Unidad	1	1.098.000	1.098.000
110	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sirena para control de siniestro.	Unidad	1	242.136	242.136	Unidad	1	265.500	265.500
111	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sensor de detección de movimientos.	Unidad	7	233.016	1.631.112	Unidad	7	255.500	1.788.500
112	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Chip de apertura de puerta y ventanas.	Unidad	17	543.096	9.232.632	Unidad	17	480.000	8.160.000
113	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración), Hcolocación:1,60m desde el piso.	Unidad	1	1.835.856	1.835.856	Unidad	1	2.013.000	2.013.000
114	CARTELERIA PARA INTERIORES. Manijones para acceso principal - según diseño el par	Unidad	2	638.400	1.276.800	Unidad	2	700.000	1.400.000
115	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	6	110.151	660.906	Unidad	6	120.780	724.680
116	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	294.850	294.850	Unidad	1	323.300	323.300
117	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	244.781	244.781	Unidad	1	268.400	268.400
118	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	10	183.586	1.835.860	Unidad	10	201.300	2.013.000
119	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 150cmx25cm interior colgante	Unidad	1	539.630	539.630	Unidad	1	591.700	591.700
120	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 70cmx20cm interior colgante	Unidad	1	320.173	320.173	Unidad	1	351.067	351.067
121	INSTALACIONES. Agua corriente. Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada.	Global	1	2.319.854	2.319.854	Global	1	2.543.700	2.543.700
122	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 3/4".	Metro lineal	25	24.487	612.175	Metro lineal	25	26.850	671.250
123	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 1/2".	Metro lineal	23,5	22.253	522.946	Metro lineal	23,5	24.400	573.400
124	INSTALACIONES. Agua corriente. Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	Unidad	2	189.149	378.298	Unidad	2	207.400	414.800
125	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	10	41.177	411.770	Metro lineal	10	45.150	451.500
126	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	Unidad	2	233.837	467.674	Unidad	2	256.400	512.800
127	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	1.668.960	1.668.960	Unidad	1	1.830.000	1.830.000
128	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	2.052.000	2.052.000	Unidad	1	2.250.000	2.250.000
129	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Desagüe PVC blanco de 100mm.	Metro lineal	134	41.177	5.517.718	Metro lineal	134	55.000	7.370.000
130	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm.	Unidad	10	239.662	2.396.620	Unidad	10	262.787	2.627.870
131	Puesto de medición, inc caño de bajada y acce de 3" galv, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp, cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamb 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, reg con tapa al pie del puesto de medición	Unidad Medida Global	1	2.447.808	2.447.808	Unidad Medida Global	1	2.684.000	2.684.000
132	Instalación Eléctrica. Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	Unidad Medida Global	1	690.719	690.719	Unidad Medida Global	1	757.367	757.367

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Abg. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ESPERANZA- CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYU. ID Nº 395.368

133	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	Unidad	15	97.903	1.468.545	Unidad	15	107.350	1.610.250
134	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad	2	195.806	391.612	Unidad	2	214.700	429.400
135	Instalación Eléctrica. Provision e instalacion de Fotocelulas 10A. Incluye cableado desde el tablero hasta la luminaria	Unidad	6	158.004	948.024	Unidad	6	173.250	1.039.500
136	Instalación Eléctrica. Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A°	Unidad	15	150.936	2.264.040	Unidad	15	165.500	2.482.500
137	Artefactos de iluminación. Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE.	Unidad	12	742.368	8.908.416	Unidad	12	814.000	9.768.000
138	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado, serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150w - iluminacion de fachada	Unidad	2	600.826	1.201.652	Unidad	2	658.800	1.317.600
139	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	3	261.470	784.410	Unidad	3	286.700	860.100
140	Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	Unidad	1	428.366	428.366	Unidad	1	469.700	469.700
141	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	2	439.486	878.972	Metros cuadrados	2	481.893	963.786
142	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso vehicular, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,50mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	6	492.790	2.956.740	Metros cuadrados	6	540.340	3.242.040
143	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle - .	Metros cuadrados	75,3	284.781	21.444.009	Metros cuadrados	75,3	258.000	19.427.400
144	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintetico al agua o equivalente	Metros cuadrados	167,4	25.080	4.198.392	Metros cuadrados	167,4	27.500	4.603.500
145	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Reja de protección para reflector del mástil	Unidad	1	322.666	322.666	Unidad	1	353.800	353.800
146	PERGOLADOS. Base de Hormigon Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	Metros cúbicos	1,05	524.400	550.620	Metros cúbicos	1,05	575.000	603.750
147	PERGOLADOS. Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mx3,00m	Unidad	3	990.918	2.972.754	Unidad	3	1.086.533	3.259.599
148	PERGOLADOS. Revestimiento de Pilares, con piedra natural - basáltica o arenisca -	Metros cuadrados	13,7	129.066	1.768.204	Metros cuadrados	13,7	141.520	1.938.824
149	PERGOLADOS. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	13,7	21.140	289.618	Metros cuadrados	13,7	23.180	317.566
150	PERGOLADOS. Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	Metros cuadrados	16,6	333.792	5.540.947	Metros cuadrados	16,6	366.000	6.075.600
151	BARANDA DISCAPACITADOS. Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	Metro lineal	18,8	344.918	6.484.458	Metro lineal	18,8	378.200	7.110.160
152	BARANDA DISCAPACITADOS. Pintura de la baranda con esmalte sintetico base agua.	Metros cuadrados	37,6	25.080	943.008	Metros cuadrados	37,6	27.500	1.034.000
153	MÁSTIL. Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,50mx0,50mx1,00m -	Metros cúbicos	0,41	511.814	209.844	Metros cúbicos	0,41	561.200	230.092
154	MÁSTIL. Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	Unidad	2	957.600	1.915.200	Unidad	2	1.050.000	2.100.000
155	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético	Metros cuadrados	59,6	6.734	401.346	Metros cuadrados	59,6	7.384	440.086
156	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación.	Metros cúbicos	4,84	273.600	1.324.224	Metros cúbicos	4,84	300.000	1.452.000
157	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 15cm	Metros cuadrados	29,34	97.931	2.873.296	Metros cuadrados	29,34	107.380	3.150.529
158	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior	Metros cuadrados	58,69	105.508	6.192.265	Metros cuadrados	58,69	115.689	6.789.787

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Abg. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ESPERANZA- CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYU. ID Nº 395.368

159	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca.	Metros cuadrados	12,1	67.941	822.086	Metros cuadrados	12,1	74.497	901.414
160	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintetico.	Metros cuadrados	47,75	22.344	1.066.926	Metros cuadrados	47,75	24.500	1.169.875
161	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintetico	Metros cuadrados	47,75	17.328	827.412	Metros cuadrados	47,75	19.000	907.250
162	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de pasto sintético.	Metros cuadrados	47,75	100.320	4.790.280	Metros cuadrados	47,75	110.000	5.252.500
163	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro.	Metros cuadrados	70,79	17.154	1.214.332	Metros cuadrados	70,79	18.809	1.331.489
164	JARDINERIA. Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	137,5	13.352	1.835.900	Metros cuadrados	137,5	14.640	2.013.000
165	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	137,5	16.690	2.294.875	Metros cuadrados	137,5	15.000	2.062.500
166	JARDINERIA. Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos.	Global	1	1.668.960	1.668.960	Global	1	1.830.000	1.830.000
167	JARDINERIA. Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	3	159.600	478.800	Unidad	3	175.000	525.000
168	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	Unidad	5	428.366	2.141.830	Unidad	5	469.700	2.348.500
169	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios y acceso vehicular	Unidad	2	300.960	601.920	Unidad	2	330.000	660.000
170	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	Global	1	4.742.400	4.742.400	Global	1	5.200.000	5.200.000
171	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	Unidad	1	514.049	514.049	Unidad	1	563.650	563.650
172	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	Unidad	1	330.463	330.463	Unidad	1	362.350	362.350
173	OTROS. Banco metalico de tubo de acero de de 40mm de diametro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliéster en polvo color gris	Unidad	2	5.006.880	10.013.760	Unidad	2	5.490.000	10.980.000
174	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	Unidad	1	745.469	745.469	Unidad	1	817.400	817.400
175	OTROS. Cesto para basura, modelo estandar con simbolo del Poder Judicial.	Unidad	2	745.469	1.490.938	Unidad	2	817.400	1.634.800
176	OTROS. Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	Global	1	3.151.264	3.151.264	Global	1	3.455.333	3.455.333
	Precio Total				**590.001.828**				**626.914.407**

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Abg. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú