GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax; (595) 61 518-105
Ciudad del Este – República del Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2015 "CONSTRUCCION DE CLINICA PARA DESINTOXICACION PROGRAMADA DEL BARRIO SAN JOSE DE CIUDAD DEL ESTE 2DA ETAPA"

		LAMBDA S.A.				
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido si Corresponde)	Precio total
Obra: Construccion de Pabellon de internados						
Ubicación: Clinica para desintoxicacion programada						
Lugar: Barrio San José de Ciudad del Este						
A	Trabajos preliminares					
1	Limpieza y preparación del terreno	LAMBDA S.A.	NACIONAL	280	2.500	700.000
2	Replanteo	LAMBDA S.A.	NACIONAL	280	4.000	1.120.000
3	Excavacion para Zapata	LAMBDA S.A.	NACIONAL	7,4	62.560	462.944
4	Excavacion para viga inferior	LAMBDA S.A.	NACIONAL	164	28.500	4.674.000
B	Estructura de HºAº					
5	Zapata de HºAº 1,00mx1,00m	LAMBDA S.A.	NACIONAL	7,4	1.800.000	13.320.000
6	Viga Cadena de Fundacion de Hº Aº 20mx30m	LAMBDA S.A.	NACIONAL	164,5	155.000	25.497.500
7	Viga Cadena Superior de Hº Aº 20mx30m	LAMBDA S.A.	NACIONAL	164,5	155.000	25.497.500
8	Pilar y tronco de pilar de HºAº 20x20	LAMBDA S.A.	NACIONAL	4,5	1.800.000	8.100.000
C	Muro de Nivelacion					
9	De 0,30 m	LAMBDA S.A.	NACIONAL	10	128.500	1.285.000
10	Aislacion Asfaltica.					
11	Aislacion Asfaltica de Pareces	LAMBDA S.A.	NACIONAL	85	27.000	2.295.000
D	Muro de Elevacion					
12	DE 0,15 de ladrillos comunes	LAMBDA S.A.	NACIONAL	428	65.500	28.034.000
13	Envarillado Bajo Abertura º 8 por hilada (2 hiladas)	LAMBDA S.A.	NACIONAL	52	15.000	780.000
E	Revoque: Fratachado y filtrado					
14	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	LAMBDA S.A.	NACIONAL	389,5	33.000	12.853.500
15	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	LAMBDA S.A.	NACIONAL	236	35.000	8.260.000
16	De Pilares de HºAº	LAMBDA S.A.	NACIONAL	71	21.500	1.526.500
17	Mochetas en aberturas	LAMBDA S.A.	NACIONAL	123	17.000	2.091.000
F	Techo					
18	Techo de Estreuc. Metalica perfil "C" 3"x5",con chapa de fibro cemento Nro 6 pend.15%	LAMBDA S.A.	NACIONAL	310	285.500	88.505.000
19	Cielo Razo de PVC	LAMBDA S.A.	NACIONAL	229	71.800	16.442.200
20	Senefa de chapa	LAMBDA S.A.	NACIONAL	7	232.800	1.629.600
G	Piso					
21	Contrapiso de cascotes, con rrelleno y compactacion previo	LAMBDA S.A.	NACIONAL	280	31.500	8.820.000
22	Carpeta para piso	LAMBDA S.A.	NACIONAL	280	28.000	7.840.000
23	Cerámico en interiores y galerías.	LAMBDA S.A.	NACIONAL	280	47.500	13.300.000
24	Zócalo cerámico	LAMBDA S.A.	NACIONAL	138	20.000	2.760.000
25	Azulejo	LAMBDA S.A.	NACIONAL	72,5	48.000	3.480.000
H	Carpinteria de Madra					
26	Puerta placa de una hoja	LAMBDA S.A.	NACIONAL	2	1.450.000	2.900.000
27	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	LAMBDA S.A.	NACIONAL	4	2.250.000	9.000.000
I	Carpinteria Metalica					
28	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno	LAMBDA S.A.	NACIONAL	17	1.850.000	31.450.000
29	Ventana vasculante para baño	LAMBDA S.A.	NACIONAL	2	380.000	760.000
30	Vidrios de 3 mm	LAMBDA S.A.	NACIONAL	32	153.000	4.896.000
J	Instalación eléctrica					

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

31	Pago a derecho a conexión trifasico. Conexión a medidor y otras conciones según reglamento de ANDE	LAMBDA S.A.	NACIONAL	1	3.350.000	**3.350.000**
32	Caja de llaves seccional, con termo magnetica tipo francesa	LAMBDA S.A.	NACIONAL	1	415.000	**415.000**
33	Luces, tomadas y ducha electrica, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	LAMBDA S.A.	NACIONAL	63	108.000	**6.804.000**
34	Acometida para telefono y TV	LAMBDA S.A.	NACIONAL	4	48.500	**194.000**
35	Fluorescente de 2 elementos y 40 wats	LAMBDA S.A.	NACIONAL	14	260.000	**3.640.000**
36	Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	LAMBDA S.A.	NACIONAL	15	110.000	**1.650.000**
37	Fluorescente cortos de 2 elemento y 40 wats	LAMBDA S.A.	NACIONAL	4	80.000	**320.000**
38	Ventiladores de techo	LAMBDA S.A.	NACIONAL	9	410.000	**3.690.000**
K	**Instalación de desague cloacal y pluvial**					
39	Canaleta de chapa N26 de 1.00m	LAMBDA S.A.	NACIONAL	51	87.500	**4.462.500**
40	Canaleta embutida de chapa N26 de 1.00m	LAMBDA S.A.	NACIONAL	10	87.500	**875.000**
41	Bajada de chapa N 26 de 1.00m	LAMBDA S.A.	NACIONAL	28	87.500	**2.450.000**
42	Regilla de piso 30x30	LAMBDA S.A.	NACIONAL	6	155.600	**933.600**
43	Pozo ciego diam=1,50m y h=3m	LAMBDA S.A.	NACIONAL	2	1.620.000	**3.240.000**
44	Camara septica 1x1,60x1,20m	LAMBDA S.A.	NACIONAL	2	1.050.000	**2.100.000**
45	Desague cloacal para baño	LAMBDA S.A.	NACIONAL	2	450.000	**900.000**
46	Desague cloacal para pileta	LAMBDA S.A.	NACIONAL	1	225.000	**225.000**
47	Regilla para piso sirfonada	LAMBDA S.A.	NACIONAL	5	82.000	**410.000**
L	**AGUA CORRIENTE**					
48	Pozo para agua diam=1,5 y h=5m, con motor de agua de 1 Hp	LAMBDA S.A.	NACIONAL	1	2.750.000	**2.750.000**
49	Tanque de agua elevado,(fibra de vidrio 1500lts), sobre estrutura metalica reticulado para pabellon de internado	LAMBDA S.A.	NACIONAL	1	3.850.000	**3.850.000**
50	Instalacion de agua en baño completo	LAMBDA S.A.	NACIONAL	2	620.000	**1.240.000**
51	Instalacion de agua en enfermeria	LAMBDA S.A.	NACIONAL	1	230.000	**230.000**
M	**Artefactos sanitarios**					
52	Llave de paso	LAMBDA S.A.	NACIONAL	3	78.000	**234.000**
53	Canilla para lavatorio	LAMBDA S.A.	NACIONAL	3	150.000	**450.000**
54	Juego de Baño	LAMBDA S.A.	NACIONAL	2	985.000	**1.970.000**
55	Lavatorio	LAMBDA S.A.	NACIONAL	1	345.000	**345.000**
56	Pasa mano de caño galvanizado	LAMBDA S.A.	NACIONAL	8	158.000	**1.264.000**
57	Ducha electrica	LAMBDA S.A.	NACIONAL	2	263.500	**527.000**
58	Accesorios sanitario metalico	LAMBDA S.A.	NACIONAL	2	195.000	**390.000**
N	**Pintura**					
59	Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos	LAMBDA S.A.	NACIONAL	389,5	19.750	**7.692.625**
60	Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	LAMBDA S.A.	NACIONAL	269	19.750	**5.312.750**
61	Pintura sintetica para canaletas y bajadas	LAMBDA S.A.	NACIONAL	78	18.700	**1.458.600**
62	Barnizado de aberturas de madera	LAMBDA S.A.	NACIONAL	21	30.000	**630.000**
63	Pintura sintetica senefa y estructura metalica	LAMBDA S.A.	NACIONAL	310	18.700	**5.797.000**
64	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	LAMBDA S.A.	NACIONAL	1	950.000	**950.000**
Ñ	**Limpieza final de obra**					
65	Limpieza final de obra	LAMBDA S.A.	NACIONAL	1	860.000	**860.000**
TOTAL IVA INCLUIDO						**399.889.819**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná