MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA
Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.
INTENDENCIA MUNICIPAL
Departamento de Alto Paraná – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ref.: "REPARACION DE AULA Y SANITARIO DE PRESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA Nº 3800- PLURI ANUAL" ID 318920

		CONSTRUCTORA EL EDEN			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	Cartel de Obra	gl	1	1.176.000	1.176.000
	Estructura de Hº Aº				
	Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,35) con Zapata (0,80x0,80x1,20)	m3	1,9	1.666.000	3.165.400
	Encadenado de HºAº Superior(0,15 x 0,30)	m3	1,68	1.666.000	2.798.880
	Viga de Hº Aº Cumbrera (0,45 x0,20) y dado de HºAº	m3	1,95	1.666.000	3.248.700
	Viga de Hº Aº de galería (0,20 x 0,30)	ml	12,9	176.400	2.275.560
	Techo				
	Demolición de techo (sacar tejas y tirantes existente)	m2	153	24.500	3.748.500
	Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	m2	153	274.400	41.983.200
	Piso				
	Demolición de piso existente	m2	42	14.700	617.400
	Carpeta para piso	m2	42	31.360	1.317.120
	Reposición de piso	m2	48	88.200	4.233.600
	Guarda obra de baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	ml	34	73.500	2.499.000
	Desagüe pluvial				
	Canaletas	ml	25,8	53.900	1.390.620
	Bajadas	ml	22,4	53.900	1.207.360
	Instalación Eléctrica				
	Instalación Eléctrica	gl	1	3.724.000	3.724.000
	Artefactos Eléctricos	gl	1	2.450.000	2.450.000
	Pintura				
	De tejuelones y tirantes	m2	153	14.700	2.249.100
	De paredes a látex interior y exterior	gl	1	3.724.000	3.724.000
	De abertura de madera	gl	1	117.600	117.600
	De abertura metálica	gl	1	196.000	196.000
	REPARACION DE SANITARIOS.				
	Provisión de lavatorio con pedestal y grifería	un	5	931.000	4.655.000
	Reposición de inodoro con cisterna y tapa de inodoro	un	4	490.000	1.960.000
	Reposición de Azulejos	m2	5	70.560	352.800
	Limpieza de Azulejos	gl	1	294.000	294.000
	Reparación de desagüe cloacal	gl	1	1.813.000	1.813.000
	Reposición de llave de paso	un	6	78.400	470.400
	Limpieza Final	gl	1	980.000	980.000
	TOTAL				**92.647.240**

Nelson Darío Ocampo
Director U.O.C.