Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 4,40X6,15 MTS CON TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS EN EL CENTRO Nº 8 DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 335040

OFERENTES				LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.		EFICSA S.A.		NOVAVEG S.A.		J.A. CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	9.350	253.385	9.500	257.450	9.900	268.290	10.350	280.485
2	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	7.000	189.700	7.000	189.700	6.500	176.150	7.000	189.700
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	370.000	3.700.000	370.000	3.700.000	475.000	4.750.000	500.000	5.000.000
4	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	2,4	2.650.000	6.360.000	2.500.000	6.000.000	3.325.000	7.980.000	3.000.000	7.200.000
5	De 0,30cm	Metros cuadrados	12,2	205.000	2.501.000	200.000	2.440.000	190.000	2.318.000	200.000	2.440.000
6	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,5	100.000	850.000	100.000	850.000	123.000	1.045.500	130.000	1.105.000
7	De paredes	Metros cuadrados	5,3	70.000	371.000	70.000	371.000	66.000	349.800	70.000	371.000
8	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	80.000	4.400.000	80.000	4.400.000	85.000	4.675.000	90.000	4.950.000
9	De 0,15 de visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	83.500	4.008.000	83.500	4.008.000	80.000	3.840.000	85.000	4.080.000
10	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	20	30.000	600.000	30.000	600.000	33.000	660.000	35.000	700.000
11	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	43	240.000	10.320.000	250.000	10.750.000	235.000	10.105.000	250.000	10.750.000
12	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	30.000	4.860.000	30.000	4.860.000	28.000	4.536.000	30.000	4.860.000
13	Contra piso de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	40.000	880.000	40.000	880.000	38.000	836.000	40.000	880.000
14	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	22	120.000	2.640.000	120.000	2.640.000	114.000	2.508.000	120.000	2.640.000
15	Zócalo calcáreo	Metro lineal	2,6	25.000	65.000	25.000	65.000	23.000	59.800	25.000	65.000
16	puerta tablero	Unidad	3	1.500.000	4.500.000	1.850.000	5.550.000	1.900.000	5.700.000	2.000.000	6.000.000
17	puerta boxes encachapados con formica	Unidad	5	800.000	4.000.000	800.000	4.000.000	950.000	4.750.000	1.000.000	5.000.000
18	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	425.000	1.428.000	425.000	1.428.000	475.000	1.596.000	500.000	1.680.000
19	revoques de 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	7	30.000	210.000	30.000	210.000	28.000	196.000	30.000	210.000
20	De paredes a la cal	Metros cuadrados	66	30.000	1.980.000	30.000	1.980.000	28.000	1.848.000	30.000	1.980.000
21	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	30.000	303.000	30.000	303.000	28.000	282.800	30.000	303.000
22	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	30.000	100.800	30.000	100.800	28.500	95.760	30.000	100.800
23	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cuadrados	48	25.000	1.200.000	25.000	1.200.000	23.000	1.104.000	25.000	1.200.000
24	De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	25.000	1.075.000	25.000	1.075.000	23.000	989.000	25.000	1.075.000
25	De azulejos de 0,15x0,15cm	Metros cuadrados	97,5	120.000	11.700.000	120.000	11.700.000	100.000	9.750.000	120.000	11.700.000
26	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	350.000	1.176.000	350.000	1.176.000	330.000	1.108.800	350.000	1.176.000

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

27	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	975.000	975.000	925.000	925.000	975.000	975.000
28	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.425.000	1.425.000	1.500.000	1.500.000
29	a- Agua corriente- desagüe cloacal-	Unidad	1	8.150.000	8.150.000	8.000.000	8.000.000	8.900.000	8.900.000	9.384.950	9.384.950
30	b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	Unidad	1	2.450.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	4.750.000	4.750.000	3.359.000	3.359.000
31	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x3,00	Unidad	1	2.450.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	4.750.000	4.750.000	3.300.000	3.300.000
32	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
Precio Total					**85.670.885**		**86.708.950**		**93.227.900**		**95.454.935**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI • U.O.C. • Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Cinthia Velazquez
Encargada de la UOC