MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
"TRECIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

BORDON CONSTRUCCIONES

EMPRESAS	BORDON CONSTRUCCIONES	OFERENTE 2	OFERENTE 3	OFERENTE 4
TOTAL GENERAL	141.346.816.-			

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Obra: **PAVIMENTO PETREO CALLE SIN NOMBRE BARRIO CERRO CORA**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ubicación: CALLE NN E/ AVDA. ITANDEY Y CALLE SILVIO PETTIROSSI

1	**1607,48 m2**				
2	**32,11 m3 de Cuneta**				
3	**3,28 m3 de Baden**				
Nº	DESCRIPCION			UNITARIO	TOTAL
1	Marcación y replanteo	m2	1.607,48	700	1.125.236
2	Cartel de Obra 1,50x1,50 m c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	800.000	800.000
3	Preparación para caja hasta esp. 50 cm Relleno y Compactación	m2	1.607,48	6.000	9.644.880
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	1.324,82	6.000	7.948.920
5	Pavimento tipo empedrado	m2	1.324,82	48.000	63.591.360
6	Triturada de 6º	m2	1.324,82	5.500	7.286.510
7	Compactación mecánica	m2	1.324,82	4.500	5.961.690
8	Cuneta de HºAº a=0,60 mts. Esp 12 cm	m3	32,11	800.000	25.688.000
9	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 15 cm	m3	3,28	1.000.000	3.280.000
10	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40	ml	383,84	26.000	9.979.840
11	Cordón de Hº Aº 0,20 x 0,50	m3	3,28	1.200.000	3.936.000
12	Relleno para soporte de cordones	m3	28,78	21.000	604.380
13	Limpieza final	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000

141.346.816

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY