MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA

LEY Nº 4417/11

"QUE CREA EL MUNICIPIO ZANJA PYTA DEL XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY Y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL PUEBLO DE ZANJA PYTA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR TIPO MEC EN LA ESC. BAS. 6165 – COLONIA SAN MIGUEL" DE ZANJA PYTÁ

OFERENTE: PEDRO RAMON BOGADO MARTÍNEZ

Nº	Código de Catalogo	DESCRIPCIÓN	PRES	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.		**Preparación de la obra**					
	72131601-002	b- Limpieza y preparación del terreno	evento	M2	93,74	3.900	365.586
	72131601-002	c- Replanteo	evento	M2	93,74	6.250	585.875
4	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	evento	M3	13,00	276.000	3.588.000
5		**Estructura de H° A° :**					
	72131601-004	a.- Zapatas Pilares de Hº Aº	evento	M3	1,20	1.400.000	1.680.000
	72131601-004	b.- Vigas de Galería de Hº Aº	evento	M3	0,42	1.050.000	441.000
	72131601-004	c.- Viga cumbrera	evento	M3	1,04	1.600.000	1.664.000
	72131601-004	d- Encadenados de H° A° - Inferior	evento	M3	1,68	1.275.000	2.142.000
	72131601-004	e- Encadenados de H° A° - Superior	evento	M3	1,89	1.275.000	2.409.750
4		**Muros de nivelación :**					
	72131601-005	b- De 0,30 cm. armada	evento	M2	16,04	116.000	1.860.640
7		**Relleno y apisonado de interiores**	evento	M3	17,63	89.000	1.569.070
8		**Aislación asfáltica :**					
	72131601-006	a- De paredes	evento	M2	46,10	23.500	1.083.350
9		**Muros de elevación :**					
	72131601-005	a.- De 0,15 para revocar	evento	M2	69,46	64.400	4.473.224
	72131601-005	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	evento	M2	84,14	68.800	5.788.832
	72131601-005	c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	evento	ML	42,00	14.850	623.700
10		**Pilares :**					
	72131601-005	a- De 0,35 x 0,35 visto para corredor	evento	ML.	10,40	104.400	1.085.760
12		**Techo :**					
	72131601-007	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	evento	M2	120,00	280.000	33.600.000
13		**Revoques :**					
	72131601-008	a.- De paredes interior y exterior a una capa	evento	M2	139,00	16.500	2.293.500
	72131601-008	b.- De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	evento	M2	50,29	33.850	1.702.317
	72131601-008	c.- De pilares de H° A°	evento	M2	5,38	32.000	172.160
14	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	evento	M2	89,74	24.450	2.194.143
15	72131601-009	**Piso de baldosa calcárea**	evento	M2	89,74	56.900	5.106.206
16	72131601-009	**Zócalo calcáreo**	evento	ML	55,90	18.850	1.053.715
17		**Aberturas de madera :**					
	72131601-010	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	evento	UN.	1,00	1.250.000	1.250.000
	72131601-010	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	evento	UN.	2,00	540.000	1.080.000
18		**Aberturas metálicas :**	evento				
	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	evento	M2	12,60	249.400	3.142.440
	72131601-010	b- Puerta 0,80x2,10	evento	M3	1,68	249.400	418.992
19		**Alfeizar de ventanas :**					
	72131601-008	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	evento	ML	40,60	10.000	406.000

Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Zanja Pytá

CP MARÍA ALEXANDRA BOGADO V.
Encargada de la UOC
Municipalidad de Zanja Pytá

MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA

LEY Nº 4417/11

"QUE CREA EL MUNICIPIO ZANJA PYTA DEL XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY Y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL PUEBLO DE ZANJA PYTA"

N°	Código de Catalogo	DESCRIPCIÓN	PRES	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
20		**Pinturas :**					
	72131601-012	a- De paredes a la cal	evento	M2	139,00	8.000	1.112.000
	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	evento	M2	12,42	12.500	155.250
	72131601-012	e- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares a la cal	evento	M2	50,29	8.950	450.096
	72131601-012	f- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico	evento	M2	14,28	21.000	299.880
	72131601-012	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	evento	M2	84,14	12.700	1.068.578
	72131601-012	h- De tejuelones con barniz	evento	M2	120,00	11.450	1.374.000
	72131601-012	i- De abertura de madera con barniz	evento	M2	5,67	19.000	107.730
21		**Revestido de Azulejos**	evento	M2	6,09	50.500	307.545
22	72131601-010	**Vidrios dobles**	evento	M2	12,60	136.000	1.713.600
23		**Desague Pluvial**					
	72131601-011	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	evento	ML	36,60	35.000	1.281.000
21	72131601-001	**Instalación eléctrica**	evento	GL.	1,00	6.200.000	6.200.000
22	72131601-001	**Artefactos eléctricos**	evento	GL.	1,00	2.695.000	2.695.000
23		**Instalación Sanitaria**	evento				
	72131601-011	Agua Corriente	evento	GL.	1,00	150.000	150.000
	72131601-011	Desague Cloacal	evento	GL.	1,00	165.000	165.000
	72131601-011	Pileta de Cocina con grifería	evento	GL.	1,00	350.000	350.000
24	72131601-013	**Limpieza final**	evento	M2	93,74	4.000	374.960
		TOTAL GENERAL					**99.584.898**

CP.MARIA ALEXANDRA BOGADO V.
Encargada de la UOC
Municipalidad de Zanja Pytã