ANEXO N° 1 – CUADRO DE OFERTA.

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSORCIO RESTAURACIÓN	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	TRABAJOS PREVIOS EN EL SITIO	Unidad Medida Global	1	236.518.000	236.518.000
1.1		TRABAJOS PREVIOS. Planificaciones; Preparación y mantenimiento del sitio de Obras según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	197.118.000	197.118.000
1.2		DESINSECTACIÓN Y SANITACIÓN. contra insectos, alimañas y xilófagos; 3.2 Sanitación de guano de palomas, murciélagos y otros residuos tóxicos en el sector de intervención, según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	10.000	3.940	39.400.000
2	72131601-002	LIBERACION DE ESTRUCTURAS TEMPORALES	Unidad Medida Global	1	653.715.000	653.715.000
2.1		DESMONTE DE BARRAS MULTUDIRECCIONALES. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metros cuadrados	400	197.100	78.840.000
2.2		DESMONTE DE SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metros cuadrados	1.500	383.250	574.875.000
3	72101903-001	ANDAMIOS	Unidad Medida Global	1	397.756.500	397.156.500
3.1		Sistema de andamios metálicos multidireccionales en el Sector Campanario. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metros cuadrados	140	197.100	27.594.000
3.2		Sistema de andamios metálicos multidireccionales Sector Edificio. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metros cuadrados	1.875	197.100	369.562.500
4	72101601-001	DESMONTE Y RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA	Unidad Medida Global	1	355.975.200	355.975.200
4.1		Desmonte de cubierta y estructura de techo según especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	840	49.280	41.395.200
4.2		Reconstrucción de cubierta según especificaciones técnicas. Incluye provisión y colocación de materiales cerámicos, de fijación y de aislación.	Metros cuadrados	840	374.500	314.580.000

5	72131601-003	CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO.	Unidad Medida Global	1	915.939.900	915.939.900
5.1		CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. Incluye el cimiento de todo el perímetro de los muros de adobe y la totalidad de los horcones de madera ubicados en su interior. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	120	1.143.250	137.190.000
5.2		CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. Consolidación de los cimientos en los horcones de la galería. según las modalidades de integración. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	670	1.143.250	765.977.500
5.3		CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. Consolidación de bases de mampostería de horcones y su cimentación (PM-C3; PM-C4; PM-C5; PM-C6; PM-D3; PM-D4; PM-D5; PM-D6, ubicados en el interior del edificio.	Unidad	12	1.034.800	12.417.600
5.4		CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. De la escalera de madera en el área del Coro.	Unidad	1	354.800	354.800
6	72131601-003	CIMIENTOS PARA NUEVOS ELEMENTOS.	Unidad Medida Global	1	1.752.150	1.752.150
6.1		Cimientos de Piedra Bruta Colocada bajo horcones nuevos en el coro y vinculación con la cimentación de los horcones contiguos y o muros del edificio. Cimiento para soporte del púlpito	Unidad	5	350.430	1.752.150
7	72102601-9999	INTERVENCIONES EN LOS ELEMENTOS DE MADERA	Unidad Medida Global	1	3.047.759.640	3.047.759.640
7.1		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de horcones ubicados en los muros de adobe. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	173	2.463.970	426.266.810
7.2		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración horcones exteriores ubicados en las galerías. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	193	4.257.740	821.743.820
7.3		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de horcones ubicados en el interior. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	94	1.931.750	181.584.500

7.4		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Restauración y reposición de ménsulas interiores y exteriores. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	34	443.500	15.079.000
7.5		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Restauración y reposición de ménsulas ubicadas en los muros de adobe. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	22	551.900	12.141.800
7.6		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Provisión y colocación de horcones nuevos de madera de lapacho para consolidación estructural del coro. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	4	19.908.900	79.635.600
7.7		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas en el interior del edificio. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	93	1.675.500	155.821.500
7.8		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas perimetrales (en muros de adobe). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	62	1.872.620	116.102.440
7.9		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas Exteriores. (galería). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	134	2.503.390	335.454.260
7.10		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de Cabriadas interiores. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	4	6.140.220	24.560.880
7.11		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de Cabriadas en el interior de los muros de adobe. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	3	6.899.130	20.697.390
7.12		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de cabriadas exteriores. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	2	17.346.380	34.692.760

7.13		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de cabriadas en el interior de los muros de adobe. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	3	9.560.220	28.680.660
7.14		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Tirantes nuevos de lapacho, escuadría ídem existente, en galería Norte. T10 a T69. Sujeto a prospecciones. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	59	542.070	31.982.130
7.15		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Restauración de tirantes. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	1.525	49.280	75.152.000
7.16		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Alfajías, limpieza y protección. Reutilización. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	2.520	18.720	47.174.400
7.17		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Nivelación, reposicionamiento, ajustes necesarios y solidarización de la estructura portante en todo el edificio. Incluye la introducción de elementos rigidizadores entre V1, V2 y V3; y, V5, V6 y V7.	Metros cuadrados	760	98.550	74.898.000
7.18		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de horcones. (unión con la fundación, fuste, unión con ménsula). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	4	1.931.750	7.727.000
7.19		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de ménsulas. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	2	532.200	1.064.400
7.20		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de vigas principales (V08; V09). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	22	1.478.380	32.524.360
7.21		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de vigas secundarias (TC01, TC 02, TC03). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	19	1.675.500	31.834.500
7.22		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración escalera.	Unidad	1	13.404.020	13.404.020
7.23		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Desmonte de agregados.	Unidad	2	141.920	283.840

7.24		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de barandas. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metro lineal	18	364.660	6.563.880
7.25		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración pisos de entablonado de madera. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metros cuadrados	51	266.100	13.571.100
7.26		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. RECONSTRUCCIÒN DE CAMPANARIO. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	416.138.000	416.138.000
7.27		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de Ventana 1. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	2.956.770	2.956.770
7.28		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Ventana 2. Abertura Nueva. Marco de madera de lapacho, hoja de cedro y vidrio templado satinado. Ver detalle. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	2.365.400	2.365.400
7.29		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de Ventana 3. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	3.942.360	3.942.360
7.30		"INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de Ventana 4. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC. "	Unidad	1	2.956.770	2.956.770
7.31		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de Ventana 5. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	3.252.440	3.252.440
7.32		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de Ventana 6. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	2.562.530	2.562.530
7.33		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de Ventana 7. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	689.900	689.900
7.34		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de PUERTA A. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	6.406.330	6.406.330

7.35		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de PUERTA B. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	3.771.520	3.771.520
7.36		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de PUERTA C. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	2.463.970	2.463.970
7.37		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de PUERTA D. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	2.956.770	2.956.770
7.38		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de PUERTA E. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	2.776.730	2.776.730
7.39		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. DINTELES Y ABERTURAS. Restauración de PUERTA F y G. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	2	1.495.450	2.990.900
7.40		INTERVENCION EN ELEM DE MADERA. Restauración de Umbrales exis. s/ modalidades de intervención en elementos de madera, Identificación, inventario, registro y catalogación operativa; Desmoste y recolocación; Aislación; Nivelación y ajustes, Tratam superficial con hirolaqueado idem pisos de madera.	Metro lineal	14	206.300	2.888.200
8	72101703-011	INTERVENCIONES EN LOS MUROS DE ADOBE	Unidad Medida Global	1	691.338.730	691.338.730
8.1		Desmonte de revoques.	Metros cuadrados	1.350	25.620	34.587.000
8.2		Reintegración de mampostería de adobe, con ladrillos de tierra simil original. Incl.provisión y colocación.	Metros cuadrados	235	392.920	92.336.200
8.3		Desmonte y Reconstrucción de muros de adobe con ladrillos de tierra simil original. Incl.provisión y colocación. Incluye la contención y apuntalamiento necesario.	Metros cuadrados	450	383.250	172.462.500
8.4		Revoque de tierra, sobre muros de adobe y maderas de muros (ver especif. para cada caso)	Metros cuadrados	1.450	111.040	161.008.000
8.5		Revoque de tierra sobre piedra.	Metros cuadrados	85	111.040	9.438.400
8.6		Restauración de grietas, según modalidades de intevención. Incluye todos los trabajos complementarios necesarios.	Metro lineal	362	123.000	44.526.000
8.7		Restauración de muro en el sector correspondiente al altar mayor.	Metros cuadrados	25	1.281.250	32.031.250
8.8		Consolidación de revoques con agua de cal.	Metros cuadrados	1.860	25.620	47.653.200

8.9		Pintura a la cal en muros.	Metros cuadrados	1.860	51.250	95.325.000
8.10		Liberación de mampostería existente en altar mayor y altar lateral según EE.TT. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	1.971.180	1.971.180
9	72102508-001	INTERVENCIONES EN LOS PISOS	Unidad Medida Global	1	367.396.640	367.396.640
9.1		PISOS EXTERIORES. Limpieza de superficie y retiro de vegetación invasiva.	Metros cuadrados	325	39.420	12.811.500
9.2		PISOS EXTERIORES. Reconstrucción de pisos de ladrillo en galería norte. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metros cuadrados	100	197.100	19.710.000
9.3		PISOS INTERIORES Y EXTERIORES. Reconstrucción de los pisos en los sitios de las prospecciones; interiores y exteriores, excavaciones para cimentaciones de refuerzos del coro y soporte del púlpito.	Metros cuadrados	160	197.100	31.536.000
9.4		PISOS EXTERIORES. Zócalos de ladrillos cerámicos. Altura: hasta 5cm por encima de la primera hilada de los ladrillos de adobe, aproximadamente 30cm.	Metro lineal	90	65.700	5.913.000
9.5		PISOS INTERIORES Y EXTERIORES. Terminación con protector hidro-repelente, transpirable, protector de rayos UV, incoloro, de efecto satinado.	Metros cuadrados	325	78.840	25.623.000
9.6		PISOS INTERIORES. Limpieza de superficie y retiro de residuos u otros elementos invasivos.	Metros cuadrados	325	39.420	12.811.500
9.7		PISOS INTERIORES. Tratamiento y protección de pisos interiores. Terminación con protector hidro-repelente, transpirable, protector de rayos UV, incoloro, de efecto satinado.	Metros cuadrados	325	78.840	25.623.000
9.8		PISOS INTERIORES. Tratamiento y protecciòn de pisos esgrafiados y otros ubicados en el altar. Incluye la altura de la contrahuella. Terminación con protector hidro-repelente, transpirable, protector de rayos UV, incoloro, de efecto satinado.	Metros cuadrados	35	657.060	22.997.100
9.9		PISOS INTERIORES. Primera huella para escalera del coro. Incluye la preparación de la base, provisión y colocación de ladrillos cocidos con mortero a base de cal. Relleno de junta; terminación.	Unidad	1	1.576.940	1.576.940
9.10		PISOS INTERIORES. Pisos nuevos de layotas cerámicas 15x15 bajo mesa del altar. Incluye la preparación de la base, provisión y colocación de los pisos y la terminación.	Metros cuadrados	6	197.100	1.182.600
9.11		PISOS INTERIORES. Reposición de pisos deteriorados y no recuperables en el interior de la iglesia idénticos a los existentes.	Metros cuadrados	120	197.100	23.652.000

9.12		Explanada. Pisos de piedras existentes (reutlización de las piedras de los gaviones). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Metros cuadrados	1.400	131.400	183.960.000
10	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1	356.296.660	356.296.660
10.1		Canal de desagüe pluvial. Mamposteria, base de H°A°, aislaciones, revoque en su cara interna, terminaciones externas.	Metro lineal	120	383.250	45.990.000
10.2		Rejilla perimetral. Perfiles en L perimetrales para apoyo y rejillas de perfiles L y planchuelas. En módulos desmontables de máximo 1ml.	Metro lineal	80	328.530	26.282.400
10.3		Cañería de desagüe pluvial. PVC de 100mm. Incluye provisión, excavación, base de asiento, refuerzos de mampostería cada 1.5m, colocación con todos los accesorios necesarios y todos los trabajos complementarios.	Metro lineal	780	229.970	179.376.600
10.4		Registros pluviales. Incluyen tapa ciega y/o rejillas.	Unidad	16	722.760	11.564.160
10.5		Drenaje. Incluye la provisión de materiales y mano de obra para el drenaje de aguas pluviales en la explanada de acceso y un mínimo de 30metros a cada lado de la explanada y la iglesia.	Unidad	1	93.083.500	93.083.500
11	72131601-011	AGUA CORRIENTE.	Unidad Medida Global	1	4.697.940	4.697.940
11.1		Bocas de riego de 3/4. Incluye la provisión y colocación de todos los materiales (grifería, tubos, codos y accesorios, válvulas, adhesivos, etc) red de distribución, llaves de paso, registros cada 12.00m (por bocas)	Unidad	6	782.990	4.697.940
12	72102802-014	RESTAURACION DE IGLESIA - VARIOS	Unidad Medida Global	1	642.760.180	642.760.180
12.1		Soporte para altar lateral (el evangelio). Estructura de acero inoxidable según detalles. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	1	49.279.500	49.279.500
12.2		Mesa para altar mayor de acero inoxidable, vidrio templado y madera. Según diseño y especificaciones técnicas. Incluye provisión, colocación y ajustes necesarios.	Unidad	1	38.328.500	38.328.500
12.3		Restauración de cruz metálica ubicada en la cumbrera en la fachada oeste. Incluye desmonte y recolocación e iluminación con las instalaciones, artefactos, lámparas y otros componentes necesarios.	Unidad	1	1.971.180	1.971.180

12.4		Desmonte de bacha existente en la sacristía. Provisión y colocación de lavabo de granito (bacha y pedestal), con griferia y accesorios docol o similar. Agua corriente y desagüe cloacal (externos). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las EETT del PBC.	Unidad	1	7.118.150	7.118.150
12.5		Soporte metálico para el púlpito. Incluye cálculo, provisión, ejecución, colocación, terminaciones y ajustes necesarios y reparación de pisos dañados. Incluye trabajos de restauración y conservación de púlpito según especificaciones técnicas y su colocación.	Unidad	1	120.616.500	120.616.500
12.6		Muro con placas recordatorias. Incluye cimiento de PCB, muro, refuerzos, revoques, pinturas, desmonte y colocación de placas, desmonte de imagen de san Joaquín, base y cantero perimetral, provisión y colocación de imágenes de San Joaquín y Santa Ana. Limpieza y Recolocación de placas existentes.	Unidad Medida Global	1	38.328.500	38.328.500
12.7		Paisajismo según especificaciones técnicas en el sector de la explanada. Incluye la reposición de pasto y terreno natural en los sectores afectados durante el proceso de obras.	Unidad	1	27.377.500	27.377.500
12.8		Trabajos de Arqueología. Incluye el profesional, los trabajos de exploración, investigación histórica, catalogación, pruebas in situ y/o laboratoriales necesarias durante toda la ejecución de los trabajos, además de la elaboración de informes para la SNC.	Unidad Medida Global	1	350.432.000	350.432.000
12.9		Limpieza final de obras. Según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	9.308.350	9.308.350
13	72102201-9998	INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION	Unidad Medida Global	1	217.309.770	217.309.770
13.1		C. USO: Iluminación lateral explanada de la plaza E.T.: Farola en columna, cuerpo en aluminio extruído o fundido, pintura en polvo poliéster color negro, policarbonato transp. antivandálico con rosca E40 distrib, simétrica, IP44 con columna metálica REF: Marca: FW Mod: 7000 (sin lover) Origen: Arg.	Unidad	14	3.535.150	49.492.100
13.2		C. LÁMPARA LED ROSCA E40, 40W, ampolla tipo bulbo cilíndrico difusor (blanco) 3700 Lm, LUZ Cálida 3000K CRI<80. Vida útil 20.000 hs	Unidad	14	273.300	3.826.200
13.3		E. USO: Iluminación local de camineros de la plaza, conducentes a la iglesia y área de ejercicios E.T.: Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	22	1.271.000	27.962.000
13.4		K. USO: iluminación de cruces en esquinas de plaza jesuita, galería de la fachada principal de iglesia y Sacristía. E.T.: Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	16	676.500	10.824.000

13.5		L. USO: iluminación de GALERÍA DE LA IGLESIA E.T.: Peoyector cuerpo en aluminio extruído 30W, 2700Lm 3000K, CRI>80, 30000Hs. distribución simétrica, IP44 - REFERENCIA:Marca del proyector: LEDVANCE -Modelo: FLOOD 30W. Incluye provisión y montaje.	Unidad	32	307.500	9.840.000
13.6		M. USO: iluminación de MURO CON PLACAS RECORDATORIAS E.T.: Peoyector cuerpo en aluminio extruído 10W, 800Lm 3000K, CRI>80, 30000hs, distribución simétrica, IP44 REFERENCIA: Marca del proyector: LEDVANCE Modelo: FLOOD 10W.	Unidad	5	170.830	854.150
13.7		N. USO: iluminación de pilares de las galerias laterales de iglesia E.T.:Aplique spot de exterior, cilíndrico, unidireccional cuerpo en aluminio, pintura polvo poliester color negro, tapa de vidrio, con zócalo GU10 para lámpara AR111 y vidrio trasp. IP44 REF: Marca: FW Modelo: 2060/1 unidireccional	Unidad	18	933.900	16.810.200
13.8		N. AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 12W, 950Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 12 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años	Unidad	18	284.700	5.124.600
13.9		P. USO: iluminación de PILARES DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA E.T.: Aplique bidireccional de exterior, rectangular, cuerpo en aluminio, pintura polvo poliester negro, dos zócalos GU10 para lámparas AR111 y vidrio trasparente. IP44REFERENCIA: Marca: FWModelo: 2477/2 bidireccional	Unidad	4	1.120.680	4.482.720
13.10		P. Hacia Arriba: AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 12W, 950Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 12 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años	Unidad	4	284.700	1.138.800
13.11		P. Hacia Abajo: AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 12W, 950Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 24 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años	Unidad	4	284.700	1.138.800
13.12		Pintura de columnas (soportes de luminarias) con esmalte sintético negro. Incluye provisión y montaje	Unidad	14	56.260	787.640
13.13		AA. USO: Soporte y conexión de spots. E.T.: Riel electricode aluminio 2 circuitos - de 2 m. con conector de punta para limentación y tapa final. Color: Negro. Incluye provisión y montaje.	Unidad	2	523.890	1.047.780
13.14		AB. USO: Iluminación deposito y sacristía. Cabezal Led de 20W- luz cálida con adaptador para riel negro - EOS Material: aluminio y plástico Color: cuerpo color negro y reflector negro. Incluye adaptador para riel. Incluye provisión y montaje.	Unidad	2	410.000	820.000

13.15		R. USO: iluminación de PILARES DEL INTERIOR DE LA IGLESIA - E.T.: Aplique con cuerpo de aluminio con difusores de acrílico satinado, pintura polvo poliester negro, una rosca E27 para lámparas LED standard. IP44 - REF: Marca: FW - Modelo: 1104-FL2 - multidireccional. Incluye provisión y montaje.	Unidad	20	587.670	11.753.400
13.16		R. Lámpara standard LED roca E27, 220V, 15W a 19W, 950Lm, 2700K, a 3000K CRI>80, multidireccional. Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años.	Unidad	20	164.000	3.280.000
13.17		S. Spot LED orientable, de adosar, IP55, cuerpo de aluminio, tapa de vidrio transparente, con zócalo GU0 para lámpara PAR16 - REFERENCIA:Marca: FW - Modelo: 2045 Spot .	Unidad	16	592.230	9.475.680
13.18		S.PAR16 LED casquillo GU10, 220-240V, 6W, 520Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 35 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años.	Unidad	16	88.830	1.421.280
13.19		T. USO: iluminación downlight de CAMINERO CENTRAL DE IGLESIA - E.T.: Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	26	505.670	13.147.420
13.20		T. AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 13W, 1250Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 24 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años.	Unidad	26	284.700	7.402.200
13.21		U. USO: iluminación DE DESTAQUE DE LOS RETABLOS DE LA IGLESIA E.T.: Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC	Unidad	18	956.670	17.220.060
13.22		U. AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 12W, 1250Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 12 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años. Incluye provisión y montaje	Unidad	18	284.700	5.124.600
13.23		V. USO: iluminación DE ACENTUACIÓN DE LOS RETABLOS DE LA IGLESIA E.T.: Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC	Unidad	4	956.670	3.826.680
13.24		V. AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 12W, 1250Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 24 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años.	Unidad	4	284.700	1.138.800
13.25		W. USO: iluminación DE ACENTUACIÓN DE ALTAR Y PASILLOS LATERALES E.T.: Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	Unidad	8	50.110	400.880
13.26		W. AR111 LED casquillo GU10, 100-240V, 12W, 1250Lm, 2700K, CRI>80, Haz de 24 grados Vida útil 25.000hs con garantía de 3 años.	Unidad	8	284.700	2.277.600

13.27		Mantenimiento de ventiladores de techo existentes. Incluye desmonte y recolocación. Cambio y/o mantenimiento de soporte y todas las partes dañadas o con fallas. Cambio y/o mantenimiento de encendido. Retiro de pintura y pintura nueva color marron, simil madera existente del equipo y el soporte.	Unidad	6	651.450	3.908.700
13.28		Provisión y colocación de ventiladores de techo idem existentes en scristía y depósito. Marca Watson o similar. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC	Unidad	2	1.391.740	2.783.480
14	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA.	Unidad Medida Global	1	737.074.810	737.074.810
14.1		Desmonte de toda la instalación y artefactos existentes que no serán aprovechados durante el proceso de obras. Inventario y entrega de los mismos al propietario.	Unidad	1	9.308.350	9.308.350
14.2		Acometida en baja tensión desde la red de ANDE. Incluye: a. Gestiones documentales, derecho de conexión y depósito de garantía. B. Poste de H°A°, conductores, gabinete con llave principal de corte y todas las obras complementarias.	Unidad	1	27.333.690	27.333.690
14.3		TRAMO PD -TG - CABLE SUBTERRANEO TIPO NYY 1X70MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Metro lineal	753	145.780	109.772.340
14.4		TRAMO PD-TG - CABLE SUBTERRANEO TIPO NYY 1X50MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Metro lineal	251	109.300	27.434.300
14.5		TRAMO PD - TG - REGISTROS 40X40X70 CM CON TAPA DE h°a°. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad	21	740.280	15.545.880
14.6		TABLERO GENERAL - GABINETE DE 48 MODULOS. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad	31	3.056.800	94.760.800
14.7		TABLERO GENERAL - MAT. VARIOS GABINETE. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad Medida Global	1	307.500	307.500
14.8		TRAMO TG - TS1 - CABLE SUBTERRANEO NYY 3X6 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Metro lineal	25	118.400	2.960.000
14.9		TRAMO TG -TS1 -CABLE SUBTERRANEO NYY 1X 4 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Metro lineal	25	22.770	569.250
14.10		TRAMO TG - TS1 - REGISTROS 40X40X70 CM CON TAPA DE h°a°. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad	3	740.280	2.220.840

14.11		TABLERO TS1 - GABINETE DE 15 MODULOS. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad	16	1.425.900	22.814.400
14.12		TABLERO TS1 - MAT. VARIOS GABINETE. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad Medida Global	1	143.500	143.500
14.13		TABLERO TS 1 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA. PROVISIÓN DE MATERIALES Y MONTAJE PARA LA TOTALIDAD DE ARTEFACTOS. (INCLUYE CABLEADO, TOMAS, ENCENDIDOS, ETC.). Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad Medida Global	1	71.181.500	71.181.500
14.14		TRAMO TG - TS2 -CABLE SUBTERRANEO NYY 3X16 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Metro lineal	35	113.890	3.986.150
14.15		TRAMO TG - TS2 - CABLE SUBTERRANEO NYY 1X 10 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Metro lineal	35	45.550	1.594.250
14.16		TRAMO TG - TS2 -REGISTROS 40X40X70 CM CON TAPA DE h°a°.Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad	5	740.280	3.701.400
14.17		TABLERO TS2 - GABINETE DE 24 MODULOS. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad	25	1.888.300	47.207.500
14.18		TABLERO TS2 - MAT. VARIOS GABINETE. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad Medida Global	1	189.050	189.050
14.19		TABLERO TS2 - CABLE NYY 2X4 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Metro lineal	360	34.150	12.294.000
14.20		TABLERO TS2 - CABLE NYY 2X4 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Metro lineal	160	34.150	5.464.000
14.21		TABLERO TS2 - MONTAJE DE POSTE CON 4 LUMINARIAS + TABLERO DE TOMAS. Incluye cimentación y terminación de superficie a nivel de piso.	Unidad Medida Global	12	15.261.300	183.135.600
14.22		TABLERO TS2 - REGISTROS 40X40X70 CM CON TAPA DE h°a°. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad	18	740.280	13.325.040
14.23		TRAMO TG - TS3 - CABLE SUBTERRANEO NYY 3X6 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Metro lineal	160	45.550	7.288.000
14.24		TRAMO TG-TS3 - CABLE SUBTERRANEO NYY 1X4 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Metro lineal	160	22.770	3.643.200
14.25		TRAMO TG-TS3 - REGISTROS 40X40X70 CM CON TAPA DE h°a°. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad	2	740.280	1.480.560

14.26		TABLERO TS3 - GABINETE DE 12 MODULOS. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad	16	1.277.800	20.444.800
14.27		TABLERO TS3 - MAT. VARIOS GABINETE. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad Medida Global	1	129.830	129.830
14.28		TABLERO TS3 - REGISTROS 40X40X70 CM CON TAPA DE h°a°. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad	11	740.280	8.143.080
14.29		TABLERO TS3 - CABLE NYY 2X4 MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Metro lineal	390	34.150	13.318.500
14.30		ILUMINACION DE PLAZA - PROVISIÓN DE MATERIALES Y MONTAJE PARA LA TOTALIDAD DE ARTEFACTOS. Incluye ejecución de obras civiles como cimentación, macizados, etc. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	Unidad Medida Global	1	16.426.500	16.426.500
14.31		ILUMINACION DE PLAZA -PARARRAYOS. Provisión, colocación e instalación con todos los componentes y accesorios necesarios.	Unidad Medida Global	1	10.951.000	10.951.000
15	92121702-002	INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO - PCI	Unidad Medida Global	1	60.190.480	60.190.480
15.1		Detector de Humo/Calor de tipo lineal haz infrarrojo.	Unidad	3	10.250.100	30.750.300
15.2		Cartel luminoso con señalización de salida.	Unidad	4	341.650	1.366.600
15.3		Panel de incendio de 4 Zonas.	Unidad	1	3.405.300	3.405.300
15.4		Pulsador manual de alarma.	Unidad	4	364.440	1.457.760
15.5		Alarma Audio Visual con luz estroboscópica.	Unidad	3	205.000	615.000
15.6		Luz de emergencia.	Unidad	6	273.300	1.639.800
15.7		Extintor CO2 de 5kg.	Unidad	2	1.936.100	3.872.200
15.8		Instalación con provisión y colocación de cableado.	Unidad	1	17.083.520	17.083.520
16	72102802-014	TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN BIENES MUEBLES, ARTÍSTICOS E INTEGRADOS	Unidad Medida Global	1	1.314.118.400	1.314.118.400
16.1		RETABLO MAYOR. Restauración y conservación integral según EE.TT. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las EETT del PBC.	Unidad Medida Global	1	1.173.374.400	1.173.374.400
16.2		RETABLO EVANGELIO. Restauración y conservación integral según EE.TT. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las EETT del PBC.	Unidad Medida Global	1	90.625.000	90.625.000
16.3		RESTAURACIÓN DE TALLA DE SAN JOAQUIN. Talla de madera, ensamblada, encarnada, dorada y policromada. Restauración y conservación según EE.TT.	Unidad	1	50.119.000	50.119.000
		Precio Total				**10.000.000.000**

Lic. Carlos A. Morel Gadea
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

verna
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

GOBIERNO NACIONAL

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL