Municipalidad de Capitán Miranda

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

PROYECTO :Remodelación de un bloque de 3 aulas en Escuela Básica N° 299 Asunción Escalada

Tema: Reacondicionamiento de 3 aulas para nivel inicial. Construccion de baños,deposito y pileta con bachas

Sup. A construir : 43m2. Ampliación.

Dirección:Ruta VI km 12,5.

						ARCELIA GüNTHER		ING. NELSON SILVA		FEDERICO FLEITAS	
Item	*Descripción*	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**										
1,1	**Cartel de obra**	Unidad	1,00	270.435	270.435	208.247	208.247	216.348	216.348	248.881	248.881
1,2	Limpieza y preparación de terreno	m2	43,00	7.800	335.400	6.006	258.258	6.240	268.320	7.178	308.654
1,3	Replanteo	m2	43,00	7.800	335.400	6.006	258.258	6.240	268.320	7.178	308.654
1,4	Demoliciones de pared de fachada posterior	m2	22,00	10.000	220.000	7.709	169.598	8.000	176.000	9.203	202.466
1,5	**Excavacion y Fundación de P.B.C.**	m3	10,00	400.000	4.000.000	307.992	3.079.920	320.000	3.200.000	368.120	3.681.200
1,6	Encadenado inferior de 15x25cm	ml	46,00	96.000	4.416.000	73.995	3.403.770	76.800	3.532.800	88.349	4.064.054
1,7	Encadenado superior de 15x25cm	ml	46,00	96.000	4.416.000	73.995	3.403.770	76.800	3.532.800	88.349	4.064.054
1,8	Dinteles de 15 x15 cm sobre vanos	ml	10,00	84.000	840.000	65.032	650.320	67.200	672.000	77.305	773.050
1,9	Muro de Nivelacion De 0,30 cm.Incluye parapiso de galería	m2	15,00	156.000	2.340.000	120.945	1.814.175	124.800	1.872.000	143.567	2.153.505
1,10	**Relleno y apisonado de Interiores**	m3	13,00	42.000	546.000	32.340	420.420	33.600	436.800	38.653	502.489
1,11	a- de paredes	ml	46,00	6.500	299.000	5.198	239.108	5.200	239.200	5.982	275.172
1,12	Muro de Elevación De 15cm con ladrillo hueco de 6 agujeros	m2	97,00	91.000	8.827.000	70.674	6.855.378	72.800	7.061.600	83.747	8.123.459
1,13	Techo de chapa simil teja francesa color cerámico.Pendiente 25% . Aislación con membrana de espuma termoplástica aluminizada sujetados con listones de 2x1/2 pulgadas dispuestos e manera transversal a tirante de 2x6 pulgadas, sobre madera rustica de 1/2 pulgada de espesor . Tirante de madera rustica de 2x6 pulgadas cada 60cm entre ejes.	m2	60,00	300.000	18.000.000	230.965	13.857.900	200.000	12.000.000	276.090	16.565.400
1,14	Cielorraso suspendido pvc blanco	m2	43,00	97.500	4.192.500	74.994	3.224.742	78.000	3.354.000	89.729	3.858.347
1,15	Cenefa lateral de chapa doblada N°27	ml	6,00	65.000	390.000	50.936	305.616	52.000	312.000	59.820	358.920
1,16	Canaleta de chapa doblada N° 27. Desarrollo 33cm.	ml	20,00	65.000	1.300.000	54.990	1.099.800	52.000	1.040.000	59.820	1.196.400
1,17	Bajada de chapa doblada N° 27	ml	10,00	65.000	650.000	54.990	549.900	52.000	520.000	59.820	598.200
1,18	Revoque exterior fino de 1,5cm de esp.Dos. 1:4:16 de columnas y muchetas	m2	60,00	39.000	2.340.000	30.030	1.801.800	31.200	1.872.000	35.892	2.153.520
1,19	Revoque interior de 1,5cm de espesor.Dos. 1:4:16.Hata la altura de 3,00 metros	m2	165,00	39.000	6.435.000	30.030	4.954.950	31.200	5.148.000	35.892	5.922.180
1,20	**Contrapiso de H° de cascotes.Interior y galeria**	m2	43,00	41.600	1.788.800	30.039	1.291.677	33.280	1.431.040	38.284	1.646.212
1,21	**Piso cerámico.Interior y galerín.**	m2	43,00	84.500	3.633.500	68.030	2.925.290	67.600	2.906.800	77.765	3.343.895
1,22	**Carpeta de nivelación.Esp 1cm**	m2	43,00	39.000	1.677.000	31.023	1.333.989	31.200	1.341.600	35.892	1.543.356
1,23	Piso perimetral hasta nivel de piso terminado de locales según planos.Incluye muro de nivelación,relleno y compactación,carpeta y alisado.	m2	30,00	195.000	5.850.000	150.150	4.504.500	156.000	4.680.000	179.459	5.383.770
1,24	c- Puerta placa de 0,80x 2,10	Unidad	6,00	750.000	4.500.000	550.011	3.300.066	600.000	3.600.000	690.225	4.141.350
1,25	d- Puerta metálixa para baño inclusivo de 1,05 x 2,10	Unidad	3,00	1.440.000	4.320.000	1.036.959	3.110.877	1.152.000	3.456.000	1.325.232	3.975.696
1,26	Ventana tipo balancin.Incluye colocacion de vidrios	Unidad	10,00	240.000	2.400.000	229.845	2.298.450	192.000	1.920.000	220.872	2.208.720
1,27	Pintura de pared revocada exterior látex.Incluye pintura sintética color gris hasta altura de 1 metro	m2	60	18.000	1.080.000	16.043	962.580	14.400	864.000	16.565	993.900
1,28	Pintura interior con látex.	m2	85	18.000	1.530.000	16.043	1.363.655	14.400	1.224.000	16.565	1.408.025
1,29	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	m2	24,00	24.000	576.000	20.906	501.744	19.200	460.800	22.087	530.088
1,30	Pintura de puertas y ventanas metalicas	m2	27,00	24.000	648.000	20.906	564.462	19.200	518.400	22.087	596.349
1,31	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	m2	80,00	81.600	6.528.000	64.796	5.183.680	65.280	5.222.400	75.096	6.007.680
1,32	**INSTALACIÓN ELECTRICA.Incluye ,sanitarios y galerias**	GL	1,00	1.950.000	1.950.000	1.462.542	1.462.542	1.560.000	1.560.000	1.794.585	1.794.585
1,33	Artefactos fluorescentes de 1x25LED,Llave y punto.Incluye Colocación de electroducto y cableado hasta llave de comando	Unidad	12,00	156.000	1.872.000	121.906	1.462.872	124.800	1.497.600	143.567	1.722.804
1,34	Toma Corriente	Unidad	12,00	98.800	1.185.600	79.979	959.748	79.040	948.480	90.926	1.091.112
1,35	Tablero seccionales	Unidad	3,00	325.000	975.000	259.991	779.973	260.000	780.000	299.098	897.294
1,36	Instalación de agua corriente con caños pvc de 1/2 y 3/4" y uniones por termofusión,llaves de paso de 1/2" FV según planos de instalaciones de todos los locales	gl	1,00	1.888.640	1.888.640	1.499.999	1.499.999	1.510.912	1.510.912	1.738.115	1.738.115
1,37	Extensión de red de agua corriente hasta llave de paso	ml	10,00	26.000	260.000	21.021	210.210	20.800	208.000	23.928	239.280
1,38	Colocación de artefactos sanitarios completo, griferias de la linea FV en los baños y piletas	Unidad	1,00	11.174.400	11.174.400	8.604.404	8.604.404	8.939.520	8.939.520	10.283.934	10.283.934
1,39	Mueble de madera debajo de bacha de mesada inoxidable de 1,80 largo, 0,60m de ancho y 0,60m de alto.Incluye bacha de acero inoxidable	Un.	3,00	2.875.000	8.625.000	2.213.673	6.641.019	2.300.000	6.900.000	2.645.863	7.937.589
1,40	Registro con tapa de H° A° de 50x50x50cm.Incluye extensión de caños hasta cámara séptica.	Unidad	4,00	325.000	1.300.000	260.094	1.040.376	260.000	1.040.000	299.098	1.196.392
1,41	Desague cloacal de baño hasta 1er registro	Unidad	1,00	1.939.600	1.939.600	1.474.127	1.474.127	1.551.680	1.551.680	1.785.014	1.785.014
1,42	Instalacion sanitaria: Cámara séptica tipo de 1,50 x 3,00	Unidad	1,00	6.771.375	6.771.375	5.213.150	5.213.150	5.417.100	5.417.100	6.231.696	6.231.696
1,43	Pozo ciego de 2,5 m de diámetro. Profundidad. 3 metros	Unidad	1,00	7.809.750	7.809.750	5.935.661	5.935.661	5.833.315	5.833.315	7.187.313	7.187.313
1,44	LIMPIEZA FINAL	m2	43,00	6.500	279.500	5.174	222.482	5.200	223.600	5.982	257.226
	TOTAL				140.714.900		109.403.463		109.757.435		129.500.000

RESPONSABLE UOC
Arq. Rosa Frutos

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
U.O.C.