Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2017

"Ampliación de Supervisión Escolar- Plurianual 2017-2018"

LCO N° 03/2017					CONSTRUCTORA DOS HERMANOS	
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Cartel de Obra	M2	3,0	500.000	1.500.000
2	72131601-002	Marcación y replanteo	M2	360,0	3.100	1.116.000
		HORMIGON				
3	72131601-004	Pilotes en Divisorias (0,30rX 0,70h)	M3	1,5	1.900.000	2.850.000
4	72131601-004	Encadenado Inferior 0,17X0,30	M3	2,8	2.290.000	6.412.000
5	72131601-004	Relleno de H° en pilares metalicas	ml	80,0	115.000	9.200.000
6	72131601-004	Encadenado superior 0,17x0,30	m3	7,0	2.500.000	17.500.000
7	72131601-004	Pilar empostrado por la mamposteria refuerzo	m3	3,0	2.400.000	7.200.000
		ALBAÑILERIA				
8	72131601-005	Muro de nivelacion con aislacion asfaltica	m2	100,0	45.000	4.500.000
9	72131601-005	Muro de elevacion de ladrillo hueco 0,15	m2	500,0	58.000	29.000.000
10	72131601-008	Revoque interior y exterior	m2	800,0	58.000	46.400.000
11	72131601-005	Ladrillo convoco	m2	12,0	97.000	1.164.000
12	72131601-001	Instalación eléctrica general (cableria y artefactos instalados)	gl	1,0	4.500.000	4.500.000
13	72131601-010	Puerta placa 0,80x2,10	un	5,0	845.000	4.225.000
14	72131601-010	Puerta tablero doble hoja 1,50x2,10	un	1,0	1.550.000	1.550.000
15	72131601-010	Ventana de vidrio incoloro de 5mm	m2	7,5	843.000	6.322.500
16	72131601-009	Carpeta de regularizacion	m2	80,0	23.000	1.840.000
17	72131601-009	Piso ceramico color a definir por la fiscalizacion	m2	80,0	104.000	8.320.000
18	72131601-009	Zócalo	ml	70,0	31.000	2.170.000
19	72131601-007	Cielo razo de pvc	m2	80,0	95.000	7.600.000
		COCINA				
20	72131601-004	Mesada de H°	gl	1,0	1.040.000	1.040.000
21	72102508-003	Azulejo	gl	1,0	2.340.000	2.340.000
22	72102303-007	Instalacion y fijacion de pileta de acero inoxidable con griferia completo con drenaje al poso absorvente	gl	1,0	1.170.000	1.170.000
		SANITARIO SEXADO				
23	72131601-011	Lavatorio con pedestal	UN	4,0	325.000	1.300.000
24	72131601-011	WC completo	UN	4,0	490.000	1.960.000
25	72131601-011	Mingitorio	UN	2,0	450.000	900.000
26	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillo comun revocado (encadenado inferior)	GL	1,0	7.126.500	7.126.500
27	72131601-010	Puerta placa 0,80x2,10	UN	2,0	842.000	1.684.000
28	72131601-010	Puerta bóxer enchapado en formica	UN	4,0	970.000	3.880.000
29	72131601-010	Ventana tipo balancin	UN	2,0	450.000	900.000
30	72131601-011	Espejo 1,00x1,00	UN	2,0	190.000	380.000
31	72102508-003	Azulejo	m2	120,0	140.000	16.800.000
32	72131601-001	Instalación eléctrica general (cableria y artefactos instalados)	GL	1,0	1.300.000	1.300.000
		COMPLEMENTARIOS				
33	72131601-011	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x1,50	UN	1,0	3.250.000	3.250.000
34	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN	1,0	4.900.000	4.900.000
35	72131601-012	Pintura interior con enduido (dos mano)	m2	550,0	45.000	24.750.000
36	72131601-012	Pintura exterior con enduido (dos mano)	m2	380,0	49.000	18.620.000
37	72131601-011	Instalaciones de caneria (plomeria completo con prueba de descarga)	gl	1,0	2.330.000	2.330.000
38	72131601-013	Limpieza final	gl	2,0	1.000.000	2.000.000
		TOTAL				260.000.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la UOC