		BAEZ CONTRUCCIONES				CABIPAL METALMEK SA		INGEMANT SA		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		TECNO INGENIERIA	
Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total	P.Unitario	P.Total	P.Unitario	P.Total	P.Unitario	P.Total	P.Unitario	P.Total
	CONSTRUCCION DE PONTON FLOTANTE												
1	Flotador metálico cilindrico (diam= 0,90 m, long. 6 m, chapa 1/8", cilindrado con soldadura total de unión a tope, incluye estructura de arriostramiento de flotadores c/ 2 m. (chapa 3/16", incluye pintura naval sintetica y estructura en voladizo con angulo 2 "	unid	4	8.530.900	34.123.600	7.056.564	28.226.256	9.360.000	37.440.000	12.000.000	48.000.000	15.500.000	62.000.000
2	Bastidor para soporte de maderamen (en angulo 2")	m2	56	207.000	11.592.000	124.426	6.967.877	228.000	12.768.000	200.000	11.200.000	210.000	11.760.000
3	Bitas de amarre, en chapas 3/16" s/ base cuadrada 0,20m x 0,20m	unid	2	1.185.000	2.370.000	1.161.313	2.322.626	180.000	360.000	1.550.000	3.100.000	1.150.000	2.300.000
4	Provisión y montaje de tablones de piso de curupa'y de 2" x 6" x 4m.	m²	56	118.000	6.608.000	235.028	13.161.545	336.000	18.816.000	140.000	7.840.000	120.000	6.720.000
5	Pintura de maderamen, (50% barniz diluido + 50% de aceite de linaza)	m2	111	18.400	2.042.400	20.925	2.322.626	25.200	2.797.200	18.000	1.998.000	18.000	1.998.000
6	Cobertura metálica con chapa galvanizada ondulada Nº 27 sobre estructura de chapas en U de 75x75x40 con refuerzo de perfiles de L 3/4" apoyados en pilares de caño de chapa 100x100mm (ver plano)	m²	56	243.000	13.608.000	248.853	13.935.754	157.200	8.803.200	250.000	14.000.000	250.000	14.000.000
7	Provisión y colocación de barandas metálicas de protección perimetral h= 1m, con bastidores de caño rectangular, malla de tejido 1 1/2 x 1 1/2" y baranda de caño circular. (incluye pintura al sintetico)	ml	30	166.750	5.002.500	283.876	8.516.294	234.000	7.020.000	170.000	5.100.000	170.000	5.100.000
8	Construccion de pasarela de (2 modulo) de 1 m de ancho y 3 m de longitud, de estructura de perfilesmetálica rectangular 15x30cm de perfiles L de 1 1/2" x1 1 1/2" x 3mm con refuerzo de perfiles reticulado de 3 /4"x3/4"x 3mm, incluye plataforma de madera curupay o ybyrapyta de 1 1/2" y baranda de caños de 1 1/2" de 1 m de altura, como se indica en el plano.	ml	6	1.200.000	7.200.000	903.243	5.419.460	984.000	5.904.000	1.500.000	9.000.000	1.200.000	7.200.000
9	Pintura de todas las estructuras metálicas con antixido	gl	1	1.000.000	1.000.000	1.548.417	1.548.417	840.000	840.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Monto Total Ofertado: Son Guaraníes …… IVA incluido.				83.546.500		77.420.853		94.748.400		101.238.000		112.078.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

María Ortiz Ayala
Gerente
ANNP | Unidad Operativa de Contrataciones