MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

AM CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado Construcción de pavimento tipo empedrado y canal de Desague en la Colonia Nacional Canindeyu. Urba 3 Lado Norte con ID: 379827

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado y canal de Desague en la Colonia Nacional Canindeyu. Urba	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra, incluye reparacion de caños, movimiento de suelo	Metros cuadrados	240	11.000	2.640.000
1.2		Preparacion del terreno, excavacion relleno, compactacion	Metros cuadrados	120	20.000	2.400.000
1.3		Retiro de Piedra Bruta	Unidad Medida Globa	280	15.000	4.200.000
1.4		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	280	10.000	2.800.000
1.5		Empedrado: incluye colocacion de piedra 6ta p/ compactacion	Metros cuadrados	280	31.000	8.680.000
1.6		Colector de Ho Ao c/ rejilla, p/ transito pesado	Metros cúbicos	9	2.250.000	20.250.000
1.7		Sumidero de Ho Ao c/ tapa rejilla c/ base disipador de energia de Hº Aº. Rejilla metalica	Unidad	3	4.500.000	13.500.000
1.8		Alcantarillado s/ base de Ho, incluye relleno, compactacion	Metro lineal	80	1.000.000	80.000.000
1.9		Muro de contencion de Hº Aº	Metros cúbicos	19,2	1.600.000	30.720.000
1.10		Cartel de Obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.11		Limpieza final	Unidad Medida Globa	1	928.666	928.666
Precio Total						**167.618.666**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C