MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO

CO Nº 32/09 - CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL KM. 12 - CONAVI I

					TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	
Item	**Código de Catálogo**	**DESCRIPCION**	**Cantidad**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	72131601-002	Trab prelim Cartel c/Logotipo 2x3	1,00	un	1.400.000	1.400.000
	72102905-001	Relleno y Compactación de Terreno				
2		Trab prelim preparación de terreno	370,00	m2	2.500	925.000
3		Trab prelim trazado/replanteo de obra	370,00	m2	900	333.000
4		Mov suelo excavación	10,00	m3	16.500	165.000
5		Mov suelo relleno y compactación	10,00	m3	19.500	195.000
6		Mov suelo tierra para relleno	10,00	m3	27.500	275.000
7	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	370,00	m2	10.500	3.885.000
8	72131601-009	Baldoson 40 x 40	370,00	m2	32.500	12.025.000
9	72101703-004	Cordón de borde terminación de piso	580,00	ml	5.000	2.900.000
10	56101605-001	Banco de madera	5,00	un	540.000	2.700.000
11	47131703-003	Basurero	4,00	un	150.000	600.000
12	49241502-001	Parque infantil	1,00	un	3.500.000	3.500.000
13	72131601-004	Columna con iluminación de 3 globos FA7	10	un	400.000	4.000.000
14	72131601-005	Base de mampostería de ladrillo de 0.30 x 0.45m para poste de Aº Gº, revoque con hidrófugo y pintura látex	10,00	un	25.000	250.000
	72131601-001	Construcción e Instalaciones Eléctricas				
15		Instalación y colocación de artefactos	30,00	un	60.000	1.800.000
16		Inst Eléct Línea c/cable 2x6mm2 ø 1" con electroducto	200,00	ml	11.500	2.300.000
17		Inst Eléct Pilast p/medidor trifásico compl	1,00	un	500.000	500.000
18		Inst Eléct Tablero met p/4 disyuntor	1,00	un	70.000	70.000
19		Inst Eléct Inst disyuntor en el tablero	3,00	un	50.000	150.000
20		Inst Eléct Disyuntor termomag 10A	3,00	un	25.000	75.000
21		Registro eléctrico de 0,30 x 0,30 m., con tapa de HºAº, profundidad 0.60 m.	10,00	un	45.000	450.000
		Cancha de futbol				
22	72101703-007	Vallado metálico con alambre tejido	150,00	m2	110.000	16.500.000
23	49221502-002	Accesorios: Redes y Arcos	1,00	gl	400.000	400.000
24	72131601-004	Columna de hormigón de 12 mts	6,00	un	1.150.000	6.900.000
	72131601-001	Construcción e Instalaciones Eléctricas				
25		Reflectores de 400W	12	un	390.000	4.680.000
26		Reactor	12	un	15.000	180.000
27		Instalación y colocación de artefactos	12,00	un	60.000	720.000

28		Inst Eléct Línea c/cable NYY2x6mm2 ø 1” incluye excavacion	130,00	ml	17.000	2.210.000
29		Registro eléctrico de 0,30 x 0,30 m., con tapa de HºAº, profundidad 0,60 m.	6,00	un	45.000	270.000
		Cancha de Vóley				
30	72101703-007	Vallado metálico con alambre tejido	90,00	m2	110.000	9.900.000
31	49221502-002	Accesorios: Redes y Arcos	1,00	gl	400.000	400.000
32	72131601-004	Columna de hormigón de 9 mts	4,00	un	770.000	3.080.000
	72131601-001	Construcción e Instalaciones Eléctricas				
33		Reflectores de 400W	8	un	390.000	3.120.000
34		Reactor	8	un	15.000	120.000
35		Instalación y colocación de artefactos	8,00	un	60.000	480.000
36		Inst Eléct Línea c/cable NYY2x6mm2 ø 1”incluye excavacion	130,00	ml	17.000	2.210.000
37	76111702-001	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	un	300.000	300.000
		TOTAL				**89.968.000**