GOBERNACION DE CAAGUAZU

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - Empedrado Dr. J. Eulogio Estigarribia

LOTE N° 1 Calle José F. Estigarribia - Entre Calle 13 de Noviembre y Jacinto Escobar					CONS. SANTA ROSA		REAL CONSTRUCCIONES	
ITEM	CODIGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	Global	1				
1.1		EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTONIVELADORA	m2.	920	2.000	1.840.000	5.500	5.060.000
1.2		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PRE FABRICADO DE HORMIGON de altura; 30cm, de largo; 50cm., de ancho 8cm	ml.	230	25.000	5.750.000	22.000	5.060.000
1.3		CONTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICA BLANCA .	m2.	920	28.000	25.760.000	20.000	18.400.000
1.4		BASE DE EMPEDRADO DE 30 CM. DE ARENA LAVADA	m2.	920	8.000	7.360.000	8.000	7.360.000
1.5		COMPACTACION	m2.	920	2.000	1.840.000	2.500	2.300.000
1.6		ENRIPIADO CON ARENA	m2.	920	2.000	1.840.000	3.000	2.760.000
1.7		LIMPIEZA FINAL	gl.	1	200.000	200.000	1.400.000	1.400.000
1.8		CARTEL DE OBRAS	gl,	1	500.000	500.000	1.400.000	1.400.000
		TOTAL				45.090.000		43.540.000

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

GOBERNACION DE CAAGUAZU

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - Empedrado Dr. J. Eulogio Estigarribia

LOTE N° 2 Barrio La Fortuna de J. Eulogio Estigarribia					REAL CONSTRUCCIONES		CONS. SANTA ROSA	
ITEM	CODIGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	Global	1				
1.1		RELLENO DE TIERRA PARA NIVELACION DE TERRENO	M3	140	15.000	2.100.000	10.000	1.400.000
1.2		NIVELACION Y PERFILADO CON MOTONIVELADORA	m2.	1145	4.500	5.152.500	2.000	2.290.000
1.3		CORDONES DE HORMIGON de altura ;30 cm., de largo;50 cm., de ancho 10cm..CON BADEN DE DESAGUE PLANO DE 50 cm. De ancho y 10 cm. de espesor.	ml.	249	105.000	26.145.000	120.000	29.880.000
1.4		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA BLANCA BASALTICA.	m2.	996	20.000	19.920.000	28.000	27.888.000
1.5		COLCHON DE ARENA LAVADA de 30 cm. PARA BASE DE EMPEDRADO	M2	996	8.000	7.968.000	8.000	7.968.000
1.6		COMPACTACION	m2.	996	2.500	2.490.000	2.000	1.992.000
1.7		ENRIPIADO CON ARENA	m2.	996	3.000	2.988.000	2.000	1.992.000
1.8		LIMPIEZA FINAL	gl.	1	1.000.000	1.000.000	200.000	200.000
1.9		CARTEL DE OBRAS	un.	1	1.400.000	1.400.000	500.000	500.000
		TOTAL				65.630.300		74.110.000

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú