CIUDAD DEL CANTARO Y DE LA MIEL

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA BAJA

					JM ARQUITECTURA		PRECIO REFERENCIAL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	1.182.733	1.182.733	1.391.450	1.391.450
1.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	2.975	189.508	3.500	222.950
1.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	4.250	270.725	5.000	318.500
1.3		c- Letrero Oficial	Unidad	1	722.500	722.500	850.000	850.000
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	11,31	340.000	3.845.400	400.000	4.524.000
3	72131601-004	Estructura de H° A°:	Unidad Medida Global	1	5.303.800	5.303.800	6.245.500	6.245.500
3.1		a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.785.000	2.195.550	2.100.000	2.583.000
3.2		b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,95	1.485.000	2.895.750	1.750.000	3.412.500
3.3		c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	212.500	212.500	250.000	250.000
4	72131601-005	Muros de nivelación:	Unidad Medida Global	1	1.210.825	1.210.825	1.424.500	1.424.500
4.1		a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	1,8	153.000	275.400	180.000	324.000
4.2		b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	114.750	860.625	135.000	1.012.500
4.3		c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,4	187.000	74.800	220.000	88.000

MUNICIPALIDAD DE ITA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	46.750	1.089.275	55.000	1.281.500
6	72131601-006	Aislación asfáltica:	Unidad Medida Global	1	265.200	265.200	312.000	312.000
6.1		a- De paredes	Metros cuadrados	4,8	55.250	265.200	65.000	312.000
7	72131601-005	Muros de elevación:	Unidad Medida Global	1	6.543.853	6.543.853	7.698.650	7.698.650
7.1		a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	63.750	216.750	75.000	255.000
7.2		b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	17,25	157.250	2.712.563	185.000	3.191.250
7.3		c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	6,75	110.500	745.875	130.000	877.500
7.4		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	80.750	2.569.465	95.000	3.022.900
7.5		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	18.700	299.200	22.000	352.000
8	72131601-015	Pilares:	Unidad Medida Global	1	1.028.500	1.028.500	1.210.000	1.210.000
8.1		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	4,4	233.750	1.028.500	275.000	1.210.000
9	72131601-007	Techo :	Unidad Medida Global	1	19.269.500	19.269.500	22.670.000	22.670.000
9.1		a- Desmontar 1ml de techo de aula existente para realizar trabajos de viga, dados de HºAº y otros, con recuperación de material	Metros cuadrados	10	38.250	382.500	45.000	450.000
9.2		b- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 5x15cm con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	204.000	18.462.000	240.000	21.720.000
9.3		c- Reposición de techo del aula existente con los mismos materiales retirados previamente	Metros cúbicos	10	42.500	425.000	50.000	500.000
10	72131601-008	Revoques:	Unidad Medida Global	1	4.590.850	4.590.850	5.401.000	5.401.000
10.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	49	46.750	2.290.750	55.000	2.695.000
10.2		b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	51.000	816.000	60.000	960.000
10.3		c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	38.250	1.484.100	45.000	1.746.000
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	23.800	1.380.400	28.000	1.624.000

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

12	72131601-009	Baldosa Calcárea en aula y galeria	Metros cuadrados	58	72.250	4.190.500	85.000	4.930.000
13	72131601-009	Zocalo calcáreo de 10 x 30 cms.	Metro lineal	34	51.000	1.734.000	60.000	2.040.000
14	72131601-010	Aberturas metálicas:	Unidad Medida Global	1	4.005.200	4.005.200	4.712.000	4.712.000
14.1		a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	935.000	935.000	1.100.000	1.100.000
14.2		b- Ventanas balancines de 1,20 x 1,50 m.	Metros cuadrados	10,32	297.500	3.070.200	350.000	3.612.000
15	72131601-008	Alfeizar de ventanas:	Unidad Medida Global	1	761.600	761.600	896.000	896.000
15.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	29.750	761.600	35.000	896.000
16	72131601-012	Pinturas:	Unidad Medida Global	1	5.885.655	5.885.655	6.924.300	6.924.300
16.1		a- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	49	18.700	916.300	22.000	1.078.000
16.2		b- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	7,9	18.700	147.730	22.000	173.800
16.3		c- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	18.700	299.200	22.000	352.000
16.4		d- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	21.250	219.300	25.000	258.000
16.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	93	18.700	1.739.100	22.000	2.046.000
16.6		f- De techo tejuelones con barniz y tirantes y listón de boca de H° A° al sintético color cemento	Metros cuadrados	90,5	23.800	2.153.900	28.000	2.534.000
16.7		g- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	21.250	116.875	25.000	137.500
16.8		h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	12.750	293.250	15.000	345.000
17	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	127.500	1.315.800	150.000	1.548.000
18	72131601-011	Desague Pluvial:	Unidad Medida Global	1	1.661.750	1.661.750	1.955.000	1.955.000
18.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	72.250	1.661.750	85.000	1.955.000
19	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	46.750	897.600	55.000	1.056.000
20	72131601-001	Instalación eléctrica general	Unidad Medida Global	1	2.975.000	2.975.000	3.500.000	3.500.000

MUNICIPALIDAD DE ITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

21	72131601-001	Artefactos eléctricos:	Unidad Medida Global	1	2.129.250	2.129.250	2.505.000	2.505.000
21.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	187.000	748.000	220.000	880.000
21.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	72.250	144.500	85.000	170.000
21.3		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	153.000	153.000	180.000	180.000
21.4		Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	85.000	85.000	100.000	100.000
21.5		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	63.750	63.750	75.000	75.000
21.6		Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado	Unidad	2	467.500	935.000	550.000	1.100.000
22	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	2	153.000	306.000	180.000	360.000
23	72131601-001	Mobiliarios:	Unidad Medida Global	1	1.147.500	1.147.500	1.350.000	1.350.000
23.1		a- Pizarrones	Unidad	1	1.147.500	1.147.500	1.350.000	1.350.000
24	72131601-001	Extintor de 6 kilos	Unidad	1	187.000	187.000	220.000	220.000
25	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	2.950	187.915	3.500	222.950
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**73.095.105**		**86.001.850**

LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PLANTA ALTA SOBRE ESTRUCTURA DE HºAº

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PLANTA ALTA SOBRE ESTRUCTURA DE HºAº					**JM ARQUITECTURA**		**PRECIO REFERENCIAL**	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA INCLUIDO)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA INCLUIDO)**
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	929.815	929.815	1.093.900	1.093.900
1.1		a- Replanteo	Metros cuadrados	48,78	4.250	207.315	5.000	243.900
1.2		b- Letrero Oficial	Unidad	1	722.500	722.500	850.000	850.000
2	72131601-004	Estructura de H° A°:	Unidad Medida Global	1	6.726.050	6.726.050	7.913.000	7.913.000
2.1		a- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	0,35	1.785.000	624.750	2.100.000	735.000
2.2		b- Vigas y dado de H° A° (incluye viga faltante en la parte posterior	Metros cúbicos	1,73	1.785.000	3.088.050	2.100.000	3.633.000

MUNICIPALIDAD DE ITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

2.3		d- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,12	1.487.500	1.666.000	1.750.000	1.960.000
2.4		e- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	187.000	187.000	220.000	220.000
2.5		f- Losa de HºAº en la parte posterior	Metros cúbicos	0,65	1.785.000	1.160.250	2.100.000	1.365.000
3	72131601-005	Muros de elevación:	Unidad Medida Global	1	9.729.185	9.729.185	11.446.100	11.446.100
3.1		a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	2,8	63.750	178.500	75.000	210.000
3.2		b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	157.250	5.425.125	185.000	6.382.500
3.3		c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	13,5	123.250	1.663.875	145.000	1.957.500
3.4		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	26,78	80.750	2.162.485	95.000	2.544.100
3.5		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	18.700	299.200	22.000	352.000
4	72131601-015	Pilares:	Unidad Medida Global	1	957.950	957.950	1.127.000	1.127.000
4.1		a- De 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	6,44	148.750	957.950	175.000	1.127.000
5	72131601-007	Techo:	Unidad Medida Global	1	13.260.000	13.260.000	15.600.000	15.600.000
5.1		a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 5X15cm con listón de boca.	Metros cuadrados	65	204.000	13.260.000	240.000	15.600.000
6	72131601-008	Revoques:	Unidad Medida Global	1	4.995.025	4.995.025	5.876.500	5.876.500
6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	55	46.750	2.571.250	55.000	3.025.000
6.2		b- De pilares de 0,30 x 0,30 m.	Metro lineal	19,35	51.000	986.850	60.000	1.161.000
6.3		c- De pilares en galería de H° A°	Metro lineal	6,6	51.000	336.600	60.000	396.000
6.4		d- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	13	51.000	663.000	60.000	780.000
6.5		e- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	14,7	29.750	437.325	35.000	514.500
7	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 7 cm.	Metros cuadrados	44	18.700	822.800	22.000	968.000
8	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	44	72.250	3.179.000	85.000	3.740.000
9	72131601-009	Zocalo calcáreo	Metro lineal	29,2	51.000	1.489.200	60.000	1.752.000
10	72131601-010	Aberturas metálicas:	Unidad Medida Global	1	4.088.500	4.088.500	4.810.000	4.810.000

MUNICIPALIDAD DE ITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

10.1		a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	935.000	935.000	1.100.000	1.100.000
10.2		b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	4	297.500	1.190.000	350.000	1.400.000
10.3		c- Baranda metálica	Metros cuadrados	11	178.500	1.963.500	210.000	2.310.000
11	72131601-008	Alfeizar de ventanas:	Unidad Medida Global	1	761.600	761.600	896.000	896.000
11.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	29.750	761.600	35.000	896.000
12	72131601-012	Pinturas:	Unidad Medida Global	1	5.252.575	5.252.575	6.179.500	6.179.500
12.1		a- De paredes, pilares en paredes y galería al latex	Metros cuadrados	55	18.700	1.028.500	22.000	1.210.000
12.2		b- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	13	18.700	243.100	22.000	286.000
12.3		c- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	4	21.250	85.000	25.000	100.000
12.4		d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	99,3	17.000	1.688.100	20.000	1.986.000
12.5		e- De tejuelones con barníz y tirantes y listón de boca de H° A° al sintético color cemento	Metros cuadrados	80	18.700	1.496.000	22.000	1.760.000
12.6		f- De baranda metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	10	21.250	212.500	25.000	250.000
12.7		g- De puerta metálica con pintura sintètica	Metros cuadrados	7,3	21.250	155.125	25.000	182.500
12.8		h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	27	12.750	344.250	15.000	405.000
13	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	4	127.500	510.000	150.000	600.000
14	72131601-011	Desague Pluvial:	Unidad Medida Global	1	1.950.750	1.950.750	2.295.000	2.295.000
14.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	27	72.250	1.950.750	85.000	2.295.000
15	72131601-001	Instalación eléctrica general	Unidad Medida Global	1	2.975.000	2.975.000	3.500.000	3.500.000
16	72131601-001	Artefactos eléctricos:	Unidad Medida Global	1	2.057.000	2.057.000	2.420.000	2.420.000
16.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	170.000	680.000	200.000	800.000
16.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	72.250	144.500	85.000	170.000

MUNICIPALIDAD DE ITÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

16.3		Tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	153.000	153.000	180.000	180.000
16.4		Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	85.000	85.000	100.000	100.000
16.5		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	59.500	59.500	70.000	70.000
16.6		Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado	Unidad	2	467.500	935.000	550.000	1.100.000
17	72131601-001	Mobiliarios:	Unidad Medida Global	1	1.147.500	1.147.500	1.350.000	1.350.000
17.1		a- Pizarrones	Unidad	1	1.147.500	1.147.500	1.350.000	1.350.000
18	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000	500.000	500.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**61.256.950**		**72.067.000**

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · ENCARNACIÓN · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC