MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBS.: Mejoramiento del Techo del Mercado Municipal de la ciudad de San Lorenzo, Plurianual.

				SD INGENIERIA		CONSTRUMAX CONSTRUCTORA	
Item	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**	**P.Unitario**	**P.Total**
1.1	Demolicion de chapas existentes	m2	1000	12.000	12.000.000	15.000	15.000.000
1.2	Demolicion de bajada desague pluvial	Gl	1	3.200.000	3.200.000	4.000.000	4.000.000
1.3	Alambres y tornillos autorroscantes	Gl	1	5.600.000	5.600.000	6.000.000	6.000.000
1.4	Membrana Isolant 10 mm. doble capa	m2	1000	34.000	34.000.000	40.000	40.000.000
1.5	Chapas No. 24 nuevas	m2	1000	42.500	42.500.000	50.000	50.000.000
1.6	Canaletas c/ boquetas de desague p/150mm	ml	70	120.000	8.400.000	150.000	10.500.000
1.7	Bajadas caño 150 mm hasta 1° registro	ml	135	80.000	10.800.000	100.000	13.500.000
1.8	Excavacion para colocacion de Cañerias pluvial	Gl	1	3.750.000	3.750.000	5.000.000	5.000.000
1.9	Desague pluvial s/Sgto. Silva	ml	120	120.000	14.400.000	150.000	18.000.000
1.10	Desague pluvial s/ Gral. Caballero	Unidad	120	112.500	13.500.000	150.000	18.000.000
1.11	Desague Pluvial s/ J.M. Cueto	ml	240	120.000	28.800.000	150.000	36.000.000
1.12	Registros pluviales	Unidad	22	480.000	10.560.000	600.000	13.200.000
1.13	Pisonear relleno s/ cañeria	Gl	1	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
1.14	Contrapiso de cascotes	m2	500	36.000	18.000.000	45.000	22.500.000
1.15	Reparacion de piso	m2	500	60.000	30.000.000	75.000	37.500.000
1.16	Excavacion y extraccion de cañeria existente del interior del Tinglado	Gl	1	7.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000
1.17	Cambio de cañerias interior del tinglado	ml	120	120.000	14.400.000	150.000	18.000.000
1.18	Pisonear el relleno del interior del tinglado	Gl	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1.19	Contrapiso de cascotes del interior del tinglado	m2	300	36.000	10.800.000	45.000	13.500.000
1.20	Reparacion de piso del interior del tinglado	m2	300	60.000	18.000.000	75.000	22.500.000
1.21	Registros pluviales 0,40 x 0,40m del interior del tinglado	Unidad	25	375.000	9.375.000	400.000	10.000.000
1.22	Demolicion de canaletas Bloque G	Gl	1	3.750.000	3.750.000	4.000.000	4.000.000
1.23	Canaletas nuevas Bloque G	ml	140	120.000	16.800.000	150.000	21.000.000
1.24	Bajadas caño 150 mm Bloque G	ml	40	75.000	3.000.000	100.000	4.000.000
					325.635.000		**400.200.000**

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Ruth Villalba Samudio
Directora Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo