Municipalidad de Yguazú

Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Nº PAC: 296.656/2015

Modalidad: *Licitación por Contratación Directa Nº 08/2015*

Descripción del Llamado**:** *"***Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica Nº 4.093 Prof. Ana de J. Bolaños A.***"*.

Notificase a los representantes sobre el procedimiento de Adjudicación de la empresa **MEGA TRADING S.A. con RUC 80048653-6.** Correspondiente para el **"Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica Nº 4.093 Prof. Ana de J. Bolaños A"** realizada por la Municipalidad de Yguazú, cuyo detalle es el siguiente:

Item	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Preparación de Obra**				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras.	1,00	gl	850.000	850.000
	b- Limpieza y preparación del terreno. Construcción de Vallado de Obras	63,70	m²	30.000	1.911.000
	c- Replanteo	63,70	m³	3.500	222.950
	d- Movimiento de Suelo	65,00	m³	20.000	1.300.000
	Excavación y carga de Cimiento de P B C	14,00	m³	250.000	3.500.000
	Estructuras de H°A°				-
	b2- Vigas y dados de H°A°	0,82	m³	2.000.000	1.640.000
	d- Encadenados de H°A°	2,17	m³	1.700.000	3.689.000
	Muros de nivelación				-
	a- de 0,45 m.	3,60	m²	175.000	630.000
	b- de 0,30 m.	7,50	m²	144.000	1.080.000
	c- de 0,60 m.	0,60	m²	222.000	133.200
	Relleno y apisonado de interiores	40,00	m³	40.000	1.600.000
	Aislación asfáltica				-
	a- de paredes	6,40	m²	24.000	153.600
	Muros de elevación				-
	b- de o,15 m. para revocar	3,40	m²	72.000	244.800
	c- de o,30 m. visto ambas caras lad. Común	34,50	m²	56.000	1.932.000
	d- De 0,30 visto a una cara de lad. Común	13,50	m²	144.000	1.944.000
	e- De 0,15 visto a una cara de lad. Común	34,30	m²	90.000	3.087.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	12,00	ml	21.000	252.000
	Pilares				-
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,60	ml	200.000	1.320.000
	Techo				-

	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	90,50	m²	200.000	18.100.000
	d- Viga de madera y planchuela en galería	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
	Revoque				-
	a- De paredes interior y exterior a una capa	64,30	m²	29.500	1.896.850
	e- De viga cumbrera de H° A°	10,30	m²	33.000	339.900
	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	58,00	m²	30.000	1.740.000
	Piso Cerámica				-
	a- Piso Cerámica alto tráfico, aula	39,00	m²	120.000	4.680.000
	b- Piso cerámica antidezlisante, galería	19,00	m²	120.000	2.280.000
	c- Guarda Obra y Caminero de piso de cemento alisado	40,00	m²	60.000	2.400.000
	Zócalo cerámico	34,00	ml	48.000	1.632.000
	Aberturas de madera				-
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	1,00	un	1.650.000	1.650.000
	Aberturas metálicas				-
	a- Ventanas tipo balancines	6,84	m²	350.000	2.394.000
	Alfeizar de ventanas				-
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	5,00	ml	23.000	115.000
	Pinturas				-
	a- De paredes al látex	64,30	m²	23.000	1.478.900
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	m²	17.500	208.250
	e- De viga cumbrera a la cal	10,30	m²	9.500	97.850
	f- De aber. metálicas con pintura sintética	6,84	m²	25.000	171.000
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,30	m²	18.000	2.003.400
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	90,50	m²	18.000	1.629.000
	i- De abertura de madera con barniz	5,50	m²	18.000	99.000
	Vidrios dobles de 3mm	6,84	m²	120.000	820.800
	Desague Pluvial				-
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	23,00	ml	105.000	2.415.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	105.000	420.000
	Instalación Eléctrica				-
	a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida	1,00	gl	1.140.000	1.140.000
	b- Bocas de luces y tomas	11,00	bc	100.000	1.100.000
	c- toma corriente	3,00	un	48.000	144.000
	d- Equipo fluorescente 3x40 W	4,00	un	264.000	1.056.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	2,00	un	168.000	336.000

	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	540.000	1.080.000
	Mobiliarios				-
	a- Pizarrón	1,00	un	1.350.000	1.350.000
	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.000.000	1.000.000
TOTAL					81.766.500.-

El precio total es de Gs: **Gs. 81.766.500.-**, (Guaraníes ochenta y un millones setecientos sesenta y seis mil quinientos).
Seguidamente, se da por terminado el acto de la Notificación de Adjudicación realizado por esta Institución.

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.
Alexander Ramírez Monges
Responsable de la UOC

Recibido por:

Fecha:

Ruc:

Teléf.:

Municipalidad de Yguazú

Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Notificación de Adjudicación de LCD 08/15

Acciones

Municipalidad de Yguazú

03:54 p.m.

Documentos

Para: megatrading@hotmail.es, macrogs@macrogs.com

De: **Municipalidad de Yguazú** (uoc_yguazu@hotmail.com)

Enviado: martes, 14 de julio de 2015 03:54:49 p.m.

Para: megatrading@hotmail.es (megatrading@hotmail.es); macrogs@macrogs.com (macrogs@macrogs.com)

Conjunto de caracteres: Selección automática

Outlook.com Vista activa

1 dato adjunto (449,0 kB)

Descargar como zip

Guardar en OneDrive

Adjunto Notificación de Adjudicación de la LCD 08/15

Municipalidad de Yguazú

Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Notificacion Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica Nº 4.093 Prof. Ana de J. Bolaños A.

Acciones

Municipalidad de Yguazú

06/07/2015

Documentos

Para: aguayohug@yahoo.com

De: **Municipalidad de Yguazú** (uoc_yguazu@hotmail.com)

Enviado: lunes, 06 de julio de 2015 09:15:39 p.m.

Para: aguayohug@yahoo.com (aguayohug@yahoo.com)

Outlook.com Vista activa

1 dato adjunto (458,3 kB)

Descargar como zip

Guardar en OneDrive

© 2015 Microsoft

Términos

Privacidad y cookies

Desarrolladores

Español

Municipalidad de Yguazú
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas
Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay
Telef. 0632-20234

Notificación Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica Nº 4.093 Prof. Ana de J. Bolaños A.

Acciones
Municipalidad de Yguazú

06/07/2015
Documentos
Para: carnicsan@gmail.com

De: **Municipalidad de Yguazú** (uoc_yguazu@hotmail.com)
Enviado: lunes, 06 de julio de 2015 09:14:22 p.m.
Para: carnicsan@gmail.com (carnicsan@gmail.com)

Outlook.com Vista activa

1 dato adjunto (458,3 kB)

Descargar como zip
Guardar en OneDrive

© 2015 Microsoft
Términos
Privacidad y cookies
Desarrolladores
Español