Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Dirección: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte. A. Martínez.
Teléfax: 0294 220 292 - 0294 226 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 1 CON FONDOS DE ROYALIES" ID Nº 360.253

DATOS DEL LLAMADO					AV CONSTRUCCIONES		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	72131701-002	CALLE AL COSTADO DE MAAHSA KM 27,5	Unidad	1		26.120.000		29.643.000
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	120	2.500	300.000	1.500	180.000
1.2		NIVELACION Y COMPACTACIÓN	Metro lineal	120	5.000	600.000	1.500	180.000
1.3		ELABORACIONES DE CORDONES DE HºAº 0,5MX0,4X0,1	Metro lineal	240	19.000	4.560.000	19.550	4.692.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE HºAº	Metro lineal	240	3.000	720.000	2.200	528.000
1.5		COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20 CM	Metros cúbicos	130	41.000	5.330.000	31.850	4.140.500
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	90	55.000	4.950.000	69.850	6.286.500
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O)	Metros cuadrados	600	6.000	3.600.000	9.550	5.730.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	600	1.000	600.000	2.500	1.500.000
1.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	600	1.000	600.000	2.500	1.500.000
1.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	120	500	60.000	1.000	120.000
1.11		MURO DE PBC	Metros cúbicos	0,8	300.000	240.000	480.000	384.000
1.12		LOSA DE HºAº	Metros cúbicos	0,2	1.800.000	360.000	1.885.000	377.000
1.13		CARTEL DE OBRAS	Unidad	7	600.000	4.200.000	575.000	4.025.000
2	72131701-002	CALLE COMISION SAN MIGUEL, ITAUGUA GUAZU	Unidad	1		17.875.000		20.448.750
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	2.500	250.000	1.500	150.000
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	5.000	500.000	1.500	150.000
2.3		ELABORACION DE CORDONES DE HºAº 0,5MX0,4MX0X1M	Metro lineal	200	19.000	3.800.000	19.550	3.910.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE HºAº	Metro lineal	200	3.000	600.000	2.200	440.000
2.5		COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	Metros cúbicos	100	41.000	4.100.000	31.850	3.185.000
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	75	55.000	4.125.000	69.850	5.238.750
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	500	6.000	3.000.000	9.550	4.775.000
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	500	1.000	500.000	2.500	1.250.000
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	500	1.000	500.000	2.500	1.250.000
2.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	5.000	500.000	1.000	100.000
3	72131701-002	CALLE COMISION ALHELI	Unidad	1		13.659.000		16.036.950
3.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	60	2.500	150.000	1.500	90.000
3.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	60	5.000	300.000	1.500	90.0[illegible]

Dirección: Deberaona del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 368
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 1 CON FONDOS DE ROYALIES" ID Nº 360.253

DATOS DEL LLAMADO					AV CONSTRUCCIONES		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
3.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº 0,5MX0,4MX0,1M	Metro lineal	120	19.000	2.280.000	19.550	2.346.000
3.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	120	3.000	360.000	2.200	264.000
3.5		COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20CM	Metros cúbicos	84	41.000	3.444.000	31.850	2.675.400
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	63	55.000	3.465.000	69.850	4.400.550
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	420	6.000	2.520.000	9.550	4.011.000
3.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	420	1.000	420.000	2.500	1.050.000
3.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	420	1.000	420.000	2.500	1.050.000
3.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	60	5.000	300.000	1.000	60.000
4	72131701-002	CALLE TRANSVERSAL AL CLUB ANTOLIN IRALA A FUNDACION REMAR	Unidad	1		17.875.000		20.448.750
4.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	2.500	250.000	1.500	150.000
4.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	5.000	500.000	1.500	150.000
4.3		ELABORACION DE CORDONES DE HMAº 0,5MX0,4MX0,1M	Metro lineal	200	19.000	3.800.000	19.550	3.910.000
4.4		COLOCACION DE CORDONES DE HºAº	Metro lineal	200	3.000	600.000	2.200	440.000
4.5		COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	Metros cúbicos	100	41.000	4.100.000	31.850	3.185.000
4.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	75	55.000	4.125.000	69.850	5.238.750
4.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	500	6.000	3.000.000	9.550	4.775.000
4.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	500	1.000	500.000	2.500	1.250.000
4.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	500	1.000	500.000	2.500	1.250.000
4.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	5.000	500.000	1.000	100.000
5	72131701-002	CALLE TRANSVERSAL UNION A LA CALLE DE KM25-KM28	Unidad	1		17.875.000		20.448.750
5.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	2.500	250.000	1.500	150.000
5.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	5.000	500.000	1.500	150.000
5.3		ELABORACION DE CORDONES DE HMAº 0,5MX0,4MX0,1M	Metro lineal	200	19.000	3.800.000	19.550	3.910.000

Abog. Luis
Dire
Municip

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 356
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 1 CON FONDOS DE ROYALIES" ID Nº 360.253

DATOS DEL LLAMADO					AV CONSTRUCCIONES		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
5.4		COLOCACION DE CORDONES DE HºAº	Metro lineal	200	3.000	600.000	2.200	440.000
5.5		COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	Metros cubicos	100	41.000	4.100.000	31.850	3.185.000
5.6		PIEDRA BRUTA	Metros cubicos	75	55.000	4.125.000	69.850	5.238.750
5.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	500	6.000	3.000.000	9.550	4.775.000
5.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	500	1.000	500.000	2.500	1.250.000
5.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	500	1.000	500.000	2.500	1.250.000
5.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	5.000	500.000	1.000	100.000
6	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL SAN CAYETANO, KM 28	Unidad	1		21.722.000		23.026.200
6.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	2.500	250.000	1.500	150.000
6.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	5.000	500.000	1.500	150.000
6.3		ELABORACION DE CORDONES DE HºAº 0,5MX0,4MX0,1M	Metro lineal	200	19.000	3.800.000	19.550	3.910.000
6.4		COLOCACION DE CORDONES DE HºAº	Metro lineal	200	3.000	600.000	2.200	440.000
6.5		COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	Metros cubicos	140	41.000	5.740.000	31.850	4.459.000
6.6		PIEDRA BRUTA	Metros cubicos	52	91.000	4.732.000	69.850	3.632.200
6.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	700	6.000	4.200.000	9.550	6.685.000
6.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	700	1.000	700.000	2.500	1.750.000
6.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	700	1.000	700.000	2.500	1.750.000
6.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	5.000	500.000	1.000	100.000
7	72131701-002	CALLE CONTINUACION A CABO G. FERNANDEZ, AL CONSTADO DEL HOSPITAL DISTRITAL	Unidad	1		28.314.000		31.156.200
7.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	180	2.500	450.000	1.500	270.000
7.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	180	5.000	900.000	1.500	270.000
7.3		ELABORACION DE CORDONES DE HºAº 0,5MX0,4MX0,1M	Metro lineal	360	19.000	6.840.000	19.550	7.038.000

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ - Dirección Ofe...

Abog. Lilian Ba... Director Municipal...

Direccion: Defensores del Chaco N° 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 199
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 1 CON FONDOS DE ROYALIES" ID Nº 360.253

DATOS DEL LLAMADO					AV CONSTRUCCIONES		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
7.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	360	3.000	1.080.000	2.200	792.000
7.5		COLCHON DE ARENA LAVADA H.20CM	Metros cúbicos	144	41.000	5.904.000	32.850	4.586.400
7.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	108	60.000	6.480.000	69.850	7.543.800
7.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	720	6.000	4.320.000	9.550	6.876.000
7.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	720	1.000	720.000	2.500	1.800.000
7.9		ESPARCIDO DE TRITURADA ETA CON ARENA	Metros cuadrados	720	1.000	720.000	2.500	1.800.000
7.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	180	5.000	900.000	1.000	180.000
						143.440.000		161.208.600

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Dirección General de Contrataciones

Abog. Lilian Josef
Directora de
Municipalidad