PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°2034 JUANA MARIA DE LARA

N°	COD. CAT.	RUBRO	UNIDAD	UNIDAD
		Preparación de la obra		
1	72131601-9974	Replanteo	M2	173,95
2	82101502-004	Cartel de obra 1,20 x 1,50	UN	1,00
		Estructura de H° A° :		
3	72131601-004	Zapata de H° A°	M3	0,96
4	72131601-004	Columna de H°A°	M3	1,31
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	2,51
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	2,71
		Desmontajes		
7	72141510-001	Desmontaje de pared para encadenado	M2	30,00
		Muro de elevación		
8	72101607-007	Muro de elevación De 0,15 para revocar	M2	30,00
9	72102507-003	Envarillado en fisuras Ø 8	Gl.	1,00
10	72131601-004	Pilares De 0,40 x 0,40 visto para galería	ml	22,00
		Techo :		
11	72131601-007	Demontaje de techo sin recuperacion	M2	203,35
12	72131601-007	Techo de tejas y machimbre sobre tirantes de ybyratpyta	M2	229,57
		Revoques :		
13	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M2	72,00
		Piso		
14	72102508-001	Alisada para colocacion de piso	M2	200,17
15	30131704-005	Piso ceramico PI 4	M2	200,17
16	72131601-009	Zocalo ceramico	gl.	1,00
17	72102508-001	Contrapiso para ampliacion de galeria	m2	26,22
		Aberturas metálicas :		
18	72131601-010	Reparacion de puerta de madera	UN.	5,00
		Pinturas :		
19	72131601-012	De paredes interior y exterior al latex	M2	524,80
20	72131601-012	De balancines con pintura sintética	gl.	1,00
21	72131601-012	De maderamen y machimbre con barniz	M2	229,57
22	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	18,90
23	72153002-001	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	1,00
		Instalacion electrica		
24	72131601-001	Adaptacion Instalación eléctrica electroductos, cableado, tableros según planos en las cuatro aulas y direccion	Gl.	1,00
25	72131601-001	Adaptacion Artefactos electricos y de ventilacion tipologia del MEC	Gl.	1,00
26	72131601-001	Rampa	GL.	1,00
27	72102602-002	Reparacion de pizarrones	UN.	4,00
28	82101502-004	Cartel de la institucion según diseño	UN.	1,00
29	82101502-004	Placa de inauguracion	UN.	1,00
30	72131601-013	Limpieza final	M2	173,95

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ... U.O.C.

Ing. Alfredo Concepcion Garcia
Departamento de UOC