MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

CUADRO COMPARATIVO

Construcciòn de Pavimento tipo empedrado

Cerro Cora entre Defensores del Chaco, Boqueron y Madres Paraguayas

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	Domingo A. Leiva R		Jose Domingo Ferreira M.	
				P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.133,00	4.000	8.532.000	1.027	2.190.591
	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	2.133,00	4.000	8.532.000	770	1.642.410
	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	2,00	1.500.000	3.000.000	449.110	898.220
	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.133,00	5.000	10.665.000	3.500	7.465.500
	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.133,00	5.000	10.665.000	2.400	5.119.200
	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.133,00	3.000	6.399.000	5.900	12.584.700
	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	456,00	30.000	13.680.000	58.000	26.448.000
	Baden de Hº de 2,00 m de ancho y 0,12 m de espesor	ML	28,00	3.000	84.000	168.000	4.704.000
	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.859,40	30.000	55.782.000	35.000	65.079.000
	CORDON ESCONDIDO de Hº. altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	17,10	30.000	513.000	31.000	530.100
	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.859,40	1.500	2.789.100	1.200	2.231.280
	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.859,40	1.500	2.789.100	2.400	4.462.560
	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.133,00	735	1.567.755	1.000	2.133.000
	TOTAL GENERAL				**124.997.955**		**135.488.561**

Robert Flores Isasa
Miembro

Jorge Cornello Vargas
Miembro

Alfonso Lopez Pinto
Miembro

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

CUADRO DE ADJUDICACION

Construcciòn de pavimento tipo empedrado

Calle Cerro Cora entre Defensores del Chaco, Booqueron y Madres Paraguayas

			UNI	CANTIDAD	Domingo A. Leiva Rivera	
N°	**Catalogo**	**DESCRIPCION DE RUBRO**	**UN**		**PRECIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72131701-002	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.133,00	4.000	8.532.000
2	72131701-002	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	2.133,00	4.000	8.532.000
3	72131701-001	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	2,00	1.500.000	3.000.000
4	72131701-016	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo	M2	2.133,00	5.000	10.665.000
5	72131701-016	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.133,00	5.000	10.665.000
6	72131701-016	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.133,00	3.000	6.399.000
7	72131701-9998	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	456,00	30.000	13.680.000
8	72131701-007	Baden de Hº de 2,00 m de ancho y 0,12 m de espesor	ML	28,00	3.000	84.000
9	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.859,40	30.000	55.782.000
10	72131701-9998	CORDON ESCONDIDO de Hº. altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	17,10	30.000	513.000
11	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.859,40	1.500	2.789.100
12	72131701-002	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.859,40	1.500	2.789.100
13	72131701-006	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.133,00	735	1.567.755
		TOTAL (IVA INCLUIDO)				**124.997.955**

SON GUARANIES: Ciento veinte y cuatro millones novecientos noventa y siete mil novecientos ciencuenta y cinco

Robert Flores Isasa
Miembro

Jorge Cornelio Vargas
Miembro

Miembro
Alfonso Lopez Pinto

Alfonso López