UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Institucion: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE U.N.A.
Lugar: SAN LORENZO CAMPUS UNIVERSITARIO

Ítems	Especificaciones Técnicas	RD INGENIERÍA de Antonio Delgado				
		Marca	Proced.	Cant.	P.Unitario	Precio Total
1	**1-Tareas iniciales**					
	1.1. Demolicion de paredes existentes y aberturas y de pisos para escalera caracol	N/A	N/A	1	350.000	**350.000**
2	**2.Mamposterias de cerramiento en entrepiso**					
	1.1. Colocacion de mamposteria de ladrillos huecos de 015 m en zona de bedeles y auditoria	N/A	N/A	15	120.000	**1.800.000**
3	**3.Estructura metalica de tirantes**					
	3.1. Colocacion y fijacion en mamposteria existente de tirantes metalicos de chapa doblada doble" c" de 2mm de espesor según detalle y separaciones	N/A	N/A	85	210.000	**17.850.000**
	3.2 Escalera caracol para entrepiso con estruct. metalica escalones de madera debe incluir fijacion y cimentacion a suelo	N/A	N/A	1	2.800.000	**2.800.000**
4	**4. Pavimento**					
	4.1. Placa de madera multilaminada de 15 mm	N/A	N/A	64	80.000	**5.120.000**
5	**5. Revestimiento vinilico**					
	5.1. Provision y colocacion de piso vinilico con zocalo	N/A	N/A	60	91.000	**5.460.000**
6	**6. Pintura**					
	6.1. Pintura al látex en paredes de los locales intervenidos	N/A	N/A	280	25.000	**7.000.000**
	6.2. Pintura de cielorraso de cara inferior de placas multilaminadas al latex	N/A	N/A	65	25.000	**1.625.000**
	6.3. Pintura de estructura de tirantes metalicos al esmalte sintetico previo antioxido	N/A	N/A	65	35.000	**2.275.000**
	6.4. Pintura de aberturas de madera al barniz sintetico y escalones de madera	N/A	N/A	10	35.000	**350.000**
7	**7. Aberturas**					
	7.1. Provision y colocacion de puertas placas con marco de madera según medidas	N/A	N/A	3	650.000	**1.950.000**
8	**8. Eléctricidad**					
	8.1. Toma corrientes en planta alta entrepiso	N/A	N/A	4	80.000	**320.000**
	8.2. Llave de 1 punto para iluminacion planta entrepiso	N/A	N/A	4	80.000	**320.000**
	8.3. bocas de iluminacion en cielorraso embutidas en tirantes metalicos seg. detalle	N/A	N/A	11	140.000	**1.540.000**
	8.4. bocas de iluminacion en paredes de entrepiso	N/A	N/A	10	110.000	**1.100.000**
	TOTALES					49.860.000

Jefa de Compras

Lic. Víctor Hugo Martínez
Director de la U.O.C.