Universidad Nacional de Concepción
Ruta V – Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitarios
TEL. (0331) 240 883– E-mail: uncadmin@gmail.com
RECTORADO
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Cuadro Comparativos de Precios

Concurso de Ofertas N° 05/2018 "*Construcción Salón Multiuso, Planta Baja, para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas - PAC PLURI ANUAL 2018-2019*"; ID N° 346.801

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Ferreira y Jara S.A., RUC 80088015-3			Ing. Carlos Alberto Cáceres Aveiro, RUC 1311436-0		
				Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
		TRABAJOS PRELIMINARES							
1	72131601-002	Replanteo y marcación de obra	m^2	340	3.955	**1.344.700**	340	5.300	**1.802.000**
		CIMIENTO							
2	72102905-001	Relleno y compactacion	m^3	102	59.325	**6.051.150**	102	62.000	**6.324.000**
3	72102905-001	Relleno y compactacion para escenario	m^3	23	50.285	**1.156.555**	23	62.000	**1.426.000**
4	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada 0,50 x 0,40	m^3	16	333.350	**5.333.600**	16	348.000	**5.568.000**
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO							
5	72131601-004	Encadenado Inferior bajo paredes 13 x 30. 2Ø12 y 2Ø8 estribos Ø6 c/25cm.	ml	91	96.050	**8.740.550**	91	73.000	**6.643.000**
6	72131601-004	Zapatas	m^3	16	1.725.500	**27.608.000**	16	1.870.000	**29.920.000**
7	72131601-004	Pilares	m^3	11	2.938.000	**32.318.000**	11	2.260.000	**24.860.000**
8	72131601-004	Vigas	m^3	9	2.090.500	**18.814.500**	9	2.065.000	**18.585.000**
9	72131601-004	Losas	m^3	8	2.090.500	**16.724.000**	8	2.075.000	**16.600.000**
10	72131601-004	Escalera de HºAº	m^3	2	2.090.500	**4.181.000**	2	2.150.000	**4.300.000**
		ESTRUCTURA DE HORMIGON POST TENSADO							
11	72131601-004	Losas de Hormigon post tensado	m^3	65	2.034.000	**132.210.000**	65	2.170.000	**141.050.000**
		MAMPOSTERIA							
12	72131601-005	Mamp. De nivelación 0.30 Lad. Común	m^2.	16	150.000	**2.400.000**	16	155.000	**2.480.000**
13	72131601-005	Mamp. 0.30 Lad. Común para escenario	m^2.	14	125.000	**1.750.000**	14	155.000	**2.170.000**
14	72131601-005	Mamp. 0.15 Lad. Común Prensado a la Vista (1:2:10)	m^2.	43	125.000	**5.375.000**	43	89.000	**3.827.000**
15	72131601-005	Mamp. 0.15 Lad. Común para revocar (1:2:10)	m^2.	170	75.000	**12.750.000**	170	84.000	**14.280.000**
16	72131601-005	Mamp. 0.15 Lad. Convocó en baños	m^2.	1	75.000	**75.000**	1	84.000	**84.000**
		TRABAJOS EN HIERRO ESTRUCTURAL							
17	72152905-001	Envarillado de paredes y en aberturas 2varillas 8mm y 2 varillas 6mm. Incluye abrazaderas metalicas en pilares principales	ml	124	12.430	**1.541.320**	124	17.000	**2.108.000**
18	72152905-001	Sistema de abrazaderas y soportes metalicos para soporte de paredes sueltas en estructura de hormigon	gl	1	1.695.000	**1.695.000**	1	2.217.000	**2.217.000**
		AISLACIONES							
19	72131601-006	Horizontal 0,15 con asfalto	ml	81	16.385	**1.327.185**	81	17.500	**1.417.500**
		REVOQUE							
20	72101607-006	Revoque a una capa con hidrófugo 1:4:16	m^2.	382	25.425	**9.712.350**	382	26.500	**10.123.000**
21	72101607-006	revoque de mochetas - Ancho 10 cm.	ml	85	10.622	**902.870**	85	19.500	**1.657.500**
22	72101607-006	revoque de pilares circulares, d= 30 cm.	ml	30	24.860	**745.800**	30	25.500	**765.000**
23	72101607-006	revoque de vigas - predimens. 0,25 m. X 0,90 m.	ml	50	24.860	**1.243.000**	50	25.500	**1.275.000**
24	72101607-006	revoque de cielorraso	m2	41	24.860	**1.019.260**	41	28.500	**1.168.500**
25	72101607-006	Azotada Impermeable (1:3)	m^2.	20	11.300	**226.000**	20	11.500	**230.000**
		CONTRAPISO / PISO / ZOCALO							
26	72131601-009	Contrapiso de cascote o ripio 5cm sobre losa. Incluye terminacion con alisada hidrofuga	m^2.	331	45.200	**14.961.200**	331	48.300	**15.987.300**
27	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural e= 10cm	m^2.	339	28.928	**9.806.592**	339	39.000	**13.221.000**
28	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural e= 10cm para areas exteriores	m^2.	65	28.928	**1.880.320**	65	39.000	**2.535.000**
29	72131601-009	Carpeta para piso ceramico o porcelanato	m^2.	339	23.730	**8.044.470**	339	23.000	**7.797.000**
30	72131601-009	Piso baldosa porcelanato en salón	m^2.	220	105.090	**23.119.800**	220	115.000	**25.300.000**
31	72101607-005	Zocalo porcelanato en salón embutido en pared	m^L	43	15.820	**680.260**	43	18.400	**791.200**
32	72131601-009	Piso baldosa ceramica esmaltada PI 5 en pasilllos. Dimension minima 55 x 55 cm.	m^2.	96	57.630	**5.532.480**	96	69.000	**6.624.000**
33	72101607-005	Zocalo baldosa cerámica esmaltada en pasillos	m^L	37	14.125	**522.625**	37	18.400	**680.800**
34	72131601-009	Piso baldosa ceramica esmaltada PI 5 en baños	m^2.	18	57.630	**1.037.340**	18	69.000	**1.242.000**
35	72131601-009	Piso baldosones de Hº o piso de Hº e:5cm con terminacion lisa para exteriores	m^2.	65	44.000	**2.860.000**	65	69.000	**4.485.000**
36	72131601-009	Guardaobra 50cm de baldosones de Hº o piso de Hº e:5cm con terminacion lisa para exteriores.	m^2.	19	58.760	**1.116.440**	19	69.000	**1.311.000**
		REVESTIDOS							
37	72102508-003	Revestimiento de azulejos (baños)	m^2.	45	55.935	**2.517.075**	45	62.100	**2.794.500**
38	72102508-003	Revestimiento de azulejos (kitchnett)	m^2.	2	55.935	**111.870**	2	62.100	**124.200**
		MESADA DE MAMPOSTERIA REVESTIDO							
39	72102508-999	Mesada de cocina para kitchnett (sencillo con revestimiento de azulejos)	gl	1	847.500	**847.500**	1	1.150.000	**1.150.000**
		CIELORRASO							
40	72101601-002	Cielorraso de placas de yeso	m^2	276	56.500	**15.594.000**	276	57.500	**15.870.000**

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

Mg. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción

Universidad Nacional de Concepción
Ruta V – Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitarios
TEL. (0331) 240 883– E-mail: uncadmin@gmail.com
RECTORADO
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Cuadro Comparativos de Precios

Concurso de Ofertas N° 05/2018 "*Construcción Salón Multiuso, Planta Baja, para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas - PAC PLURI ANUAL 2018-2019*": ID N° 346.801

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Ferreira y Jara S.A., RUC 80088015-3			Ing. Carlos Alberto Cáceres Aveiro, RUC 1311436-0		
				Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
		PINTURA							
41	72131601-012	Pintura al latex con enduido	m^2	382	25.990	**9.928.180**	382	34.500	**13.179.000**
42	72131601-012	Pintura al latex cielorraso, pilares y vigas con enduido. Incluye enduido cementicio.	m^2	340	32.770	**11.141.800**	340	34.500	**11.730.000**
43	72131601-012	Tratamiento para Lad. visto	m^2	43	13.560	**583.080**	43	14.000	**602.000**
		CARPINTERIA DE MADERA / ABERTURAS							
44	72131601-010	Puertas placa hasta 0,90 con persianas metalica Incluye marco, cerraduras, pintura y herrajes	un	4	960.500	**3.842.000**	4	977.500	**3.910.000**
		VIDRIOS / ABERTURAS							
45	72102602-004	Puerta de vidrio templado 10 mm color gris 1,8x2,1	un	4	2.147.000	**8.588.000**	4	2.173.500	**8.694.000**
46	72102602-004	vidrio templado 10mm color gris Incluye vidrio fijo y ventanas corredizas.	m2	75	542.400	**40.680.000**	75	565.000	**42.375.000**
47	72102602-004	ventana corrediza vidrio templado 10mm color gris en baño 1,60 x 0,40.	un	1	452.000	**452.000**	1	450.000	**450.000**
		INSTALACION SANITARIA							
48	72131601-011	Instalaciòn de agua cte. Baño Frio solo	un	3	395.726	**1.187.178**	3	412.000	**1.236.000**
49	72131601-011	instalaciòn de Agua corriente para pileta de cocina	un	1	182.495	**182.495**	1	190.000	**190.000**
50	72131601-011	Provis.y coloc. de artefactos baño (3 inodoro, 3 lavatorio y 1 migitorio)	GL	1	3.072.640	**3.072.640**	1	3.050.000	**3.050.000**
51	72153611-001	Provisión y colocación de artefactos cocina (pileta acero inox., de 1 bacha)	un	1	607.516	**607.516**	1	632.500	**632.500**
		DESAGUE CLOACAL							
52	72101510-006	Registro cloacales 30x30	un	2	127.747	**255.494**	2	133.000	**266.000**
53	72101510-006	Registros cloacales 40x40	un	3	204.587	**613.761**	3	213.000	**639.000**
54	72101510-006	Tubo PVC 100mm	ml	30	27.855	**835.650**	30	29.000	**870.000**
55	72101510-006	Camara Septica - 1,80m x 1,00m - Prof. 1,20m)	un	1	1.216.954	**1.216.954**	1	1.267.000	**1.267.000**
56	72101510-006	Desague cloacal baño	UNID.	3	311.202	**933.606**	3	324.000	**972.000**
57	72101510-006	Desague cloacal cocina	UNID.	1	185.857	**185.857**	1	193.500	**193.500**
		PROVISION DE MATERIALES E INSTALACION ELECTRICA							
58	72131601-001	Colocacion de electroductos y cajas, para artefactos en losas de Hormigon o cielorraso	un	40	59.839	**2.393.560**	40	62.300	**2.492.000**
59	72131601-001	Bocas de Tomas simple	un	14	118.650	**1.661.100**	14	103.000	**1.442.000**
60	72131601-001	Bocas de Toma doble	un	5	112.186	**560.930**	5	115.000	**575.000**
61	72131601-001	Bocas de punto y Toma	un	4	112.186	**448.744**	4	115.000	**460.000**
62	72131601-001	Bocas de para telefonia	un	3	112.186	**336.558**	3	115.000	**345.000**
63	72131601-001	Bocas de para conexión a internet	un	4	112.186	**448.744**	4	115.000	**460.000**
64	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 20 disyuntores. Incluye llaves TM	un	1	3.444.065	**3.444.065**	1	3.258.900	**3.258.900**
65	72131601-001	Circuito para Aire Acondicionado de 60.000 BTU.incluye, caja para llave, llave T.M. de 30 A, cable de 4 mm. Hasta TP (Ver esquema elèctrico) y sistema de desague embutida a la pared.	un	3	624.325	**1.872.975**	3	650.000	**1.950.000**
66	72131601-001	Circuito de luces, toma corriente, ventilador.	un	5	847.500	**4.237.500**	5	750.000	**3.750.000**
67	72131601-001	Linea de Alimentación del tablero principal subterraneo NYY de 4x16mm rigido. Con electroducto 4p de 1 1/4".	ml	50	102.581	**5.129.050**	50	106.800	**5.340.000**
68	72131601-001	Artefacto led de adosar en losa o embutir en cielorraso	un	40	175.150	**7.006.000**	40	170.000	**6.800.000**
69	72131601-001	luz led de emergencia.	un	8	124.300	**994.400**	8	120.000	**960.000**
70	72131601-001	reflectores led de 50 w para fachada	un	4	169.500	**678.000**	4	150.000	**600.000**
		CARTELERIA							
71	82101502-003	cartel luminoso indicador de salida	un	8	350.300	**2.802.400**	8	310.000	**2.480.000**
Monto Total del Precio Referencial, IVA incluido						**500.197.049**			**521.962.400**

Observación: 1) La planilla de precios presentado por la empresa Ferreira y Jara S.A., RUC 80088015-3, es diferente al formato estándar proveido por la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), el cual debió ser descargado del Sistema y completado sin alteración alguna. 2) Los Ítems 52; 53; 54;58; 60; 61; 62; 63; 67 cotizados por la empresa Ferreira y Jara S.A., RUC 80088015-3, contienen errores, resultante de la multiplicación entre la cantidad y el precio unitario.

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

Mg. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción