MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítems del llamado Construccion de Empedrado en el Bº Rayito de Sol con ID: 330697

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRAMO II , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	1.600	2.500	4.000.000
2	72131701-002	Preparacion del terreno	Metros cuadrados	1.600	5.600	8.960.000
3	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	1.400	10.000	14.000.000
4	72131701-002	Baden de Ho Ao. (2,00x9,00x0,12) 4. Armadura con hierro de 8mm	Metros cúbicos	8,64	1.600.000	13.824.000
5	72131701-002	Cordon premoldado	Metro lineal	400	32.000	12.800.000
6	72131701-002	Canal desague pluvial de Ho Ao. (0,50X400,00x0,10). armadura con hierro de 6mm	Metros cúbicos	20	1.500.000	30.000.000
7	72131701-002	Empedrado	Metros cuadrados	1.400	41.000	57.400.000
8	72131701-002	Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
9	72131701-002	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
		Precio Total				143.484.000

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRAMO III, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	2.400	3.500	8.400.000
2	72131701-002	Preparacion del terreno	Metros cuadrados	2.400	4.500	10.800.000
3	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	2.100	11.000	23.100.000
4	72131701-002	Baden de Ho Ao. (2,00x9,00x0,12) 2. Armadura con hierro de 8mm	Metros cúbicos	4,32	1.700.000	7.344.000
5	72131701-002	Cordon premoldado	Metro lineal	600	37.250	22.350.000
6	72131701-002	Canal desague pluvial de Ho Ao. (0,50X600,00x0,10), armadura con hierro de 6mm	Metros cúbicos	30	1.600.000	48.000.000
7	72131701-002	Empedrado	Metros cuadrados	2.100	43.000	90.300.000
8	72131701-002	Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
9	72131701-002	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.596.000	1.596.000
					Precio Total	213.390.000

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C