Anexo B

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Cuadro Comparativo de Ofertas
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE CÑIA. 6TA. BO. KENNEDY

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					AC CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			1.675	2.000	3.350.000			1.675	1.000	1.675.000			1.675	1.500	2.512.500
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.675	2.000	3.350.000			1.675	1.000	1.675.000			1.675	1.500	2.512.500
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			503	3.000	1.509.000			503	600	301.800			503	1.000	503.000
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000			1	800.000	800.000			1	900.000	900.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.675	2.000	3.350.000			1.675	250	418.750			1.675	500	837.500
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			670	19.000	12.730.000			670	23.000	15.410.000			670	22.000	14.740.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			1.675	26.500	44.387.500			1.675	24.500	41.037.500			1.675	25.000	41.875.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			1.675	2.000	3.350.000			1.675	7.500	12.562.500			1.675	6.000	10.050.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,53	350.000	185.500			0,53	450.000	238.500			0,53	550.000	291.500
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			201	2.000	402.000			201	2.000	402.000			201	3.500	703.500
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	900.000	900.000			1	975.600	975.600			1	412.000	412.000
	TOTAL					**74.564.000**					**76.296.650**					**76.137.500**