MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

RUC 80047616-6 - Sta. Rosa del Mbutuy - Caaguazú - Py

Fulgencio Yegros e/ Ángel Piragginy N° 313

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

"CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA COMPAÑÍA SAN AGUSTÍN"

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2.016 - ID Nº 312203

				OFERENTE					
				CJD PERFORACIONES		DANIEL RAMOA AQUINO		JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MORENO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO (I.V.A. INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (I.V.A. INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (I.V.A. INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (I.V.A. INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (I.V.A. INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (I.V.A. INCLUIDO)
1	Construcción de un pozo artesiano de 120 Mts o con caudal promedio de 10.000 l/h, diámetro 8 pulg. encamisado.	Gl	1	33.230.000	33.230.000	33.000.000	33.000.000	35.000.000	35.000.000
2	Provisión de tubo ciego de 128 mm con pared de 6,0. (90 Mts.)	Gl	1	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000
3	Provisión de tubo filtro de 128 mm con pared de 6,0. (30 Mts.)	Gl	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
4	Tapón inferior pvc de 128 mm. (1 Un.)	Gl	1	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000
5	Graba. (5 Ton.)	Gl	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
6	Informe final del nivel estático, dinámico y caudal del pozo.	Gl	1	500.000	500.000	500.000	500.000	800.000	800.000
7	Prueba de Bombeo.	Gl	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000

8	Limpieza y desarrollo. (1 Un.)	Gl	1	500.000	500.000	500.000	500.000	700.000	700.000
9	Tapa metal para pozo. (1 Un.)	Gl	1	300.000	300.000	300.000	300.000	500.000	500.000
10	Equipamiento electromecánico de 3 hp con accesorios completos, caño, cables, piola, accesorios pvc, galvanizados y otros.	Gl	1	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
11	Informe de estudio Hidrogeológico	Gl	1	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000
TOTAL				----------	**52.800.000**	----------	**53.570.000**	----------	**54.750.000**

Melanio Mercado Benítez

Encargado U.O.C.

Marlene Elizabeth Rolón Lezme

Secretaria Auxiliar

César Antonio Cabral Quiñónez

Auxiliar Contable