Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 16/2.017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Calles del Km 16 y Ampliación del Dispensario Médico del Km. 20 Distrito de Minga Guazú" ID Nº 336.080.-

			Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 16 Monday - Avda Principal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**97.330.000**				**0**				**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000				0				0
1.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	2.100	1.000	2.100.000				0				0
1.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	2.100	2.100	4.410.000				0				0
1.2		Cordones												
1.2.1		Construccion de Cordon 10 x 20 x 50	Metro lineal	600	24.000	14.400.000				0				0
1.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	120	5.000	600.000				0				0
1.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	600	1.000	600.000				0				0
1.3		Empedrado												
1.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	2.100	30.000	63.000.000				0				0
1.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.100	4.500	9.450.000				0				0
1.4		Trabajos Finales												
1.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.270.000	1.270.000				0				0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 16 Monday - Fraccion Pacholi.**	**Unidad Medida Global**	**1**		**52.170.000**				**0**				**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000				0				0
2.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	1.110	1.000	1.110.000				0				0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

2.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	1.110	2.000	2.220.000				0				0
2.2		Cordones												
2.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	280	25.000	7.000.000				0				0
2.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	56	5.000	280.000				0				0
2.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	280	1.000	280.000				0				0
2.3		Empedrado												
2.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	1.110	30.000	33.300.000				0				0
2.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.110	4.500	4.995.000				0				0
2.4		Trabajos Finales												
2.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.485.000	1.485.000				0				0
3	**72131601-002**	**Ampliacion de Dispensario Médico en el Km. 20, Ex Area 7**	**Unidad Medida Global**	**1**		**75.451.420**				**0**				**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Trab prelim cartel de obra 1,50x2,00	Unidad	1	500.000	500.000				0				0
3.1.2		Trab prelim trazado/replanteo de obra	Metros cuadrados	49	2.500	122.500				0				0
3.1.3		Mov. Suelo excavación	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000				0				0
3.2		Estructura de Hº Aº												
3.2.1		Est Hº de regularización	Metros cúbicos	0,13	884.000	114.920				0				0
3.2.2		Est Hº Aº zapata	Metros cúbicos	0,6	1.270.000	762.000				0				0
3.2.3		Est Hº Aº pilar	Metros cúbicos	0,3	1.800.000	540.000				0				0
3.2.4		Est Hº Aº Viga encadenado inferior	Metros cúbicos	0,9	1.800.000	1.620.000				0				0
3.2.5		Est Hº Aº Viga Superior	Metros cúbicos	0,9	1.800.000	1.620.000				0				0
3.3		Mamposteria												
3.3.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	8	300.000	2.400.000				0				0
3.3.2		Mampost nivel ladrillo comun 30 cm	Metros cuadrados	6	126.000	756.000				0				0
3.3.3		Mamp elev ladrillo comun 0,15 m	Metros cuadrados	50	80.000	4.000.000				**0**				**0**
3.3.4		Mampost nivel ladrillo visto 3 agujeros (0,15)	Metros cuadrados	90	120.000	10.800.000				0				0
3.3.5		Pilar de ladrillo visto 3 agujeros de 0,45	Metro lineal	6,5	112.000	728.000				0				0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Mbinga Guazú

3.3.6		Aislacion horizontal/vert mamposteria	Metros cuadrados	20	55.000	1.100.000				0				0
3.3.7		Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	25	15.000	375.000				0				0
3.4		Techo												
3.4.1		Techo de tejas sobre tejuelon	Metros cuadrados	49	262.000	12.838.000				0				0
3.4.2		Viga metalica de la cumbrera, h= 50 cm U de 5" e= 1/8" L de 1" e= 1/8", con pintura antioxido	Metro lineal	7	150.000	1.050.000				0				0
3.4.3		Mocheta de techo en sardinel	Metro lineal	16	30.000	480.000				0				0
3.5		Piso												
3.5.1		Contrapiso hormigon de cascotes esp 7 cm	Metros cuadrados	49	32.000	1.568.000				0				0
3.5.2		Piso ceramico tipo A PEI 4	Metros cuadrados	49	98.000	4.802.000				0				0
3.5.3		Zocalo ceramico	Metro lineal	41	27.000	1.107.000				0				0
3.5.4		Cordon de borde terminacion de piso	Metro lineal	21	15.000	315.000				0				0
3.5.5		Guarda obra	Metros cuadrados	18	79.000	1.422.000				0				0
3.6		Revoque: Fratachado y filtrado												
3.6.1		Revoque int 2 capa c/hidrofugo filtrado	Metros cuadrados	130	35.000	4.550.000				0				0
3.6.2		Revoque ext 2 capa c/hidrofugo filtrado	Metros cuadrados	10	35.000	350.000				0				0
3.7		Carpinteria de madera												
3.7.1		Carp madera puerta placa, con marcos y herrajes	Unidad	2	750.000	1.500.000				0				0
3.8		Carpinteria metálica												
3.8.1		Carp metalica ventana tipo balancin c/vidrios de 4 mm	Metros cuadrados	6	280.000	1.680.000				0				0
3.9		Pinturas												
3.9.1		Pintura interior pared latex sellador	Metros cuadrados	130	25.000	3.250.000				0				0
3.9.2		Tratamiento de ladrillo exterior visto	Metros cuadrados	60	25.000	1.500.000				0				0
3.9.3		Pintura de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	49	25.000	1.225.000				0				0
3.9.4		Pintura abertura madera al barniz	Metros cuadrados	7	25.000	175.000				0				0
3.9.5		Pintura abertura metal c/sintetico	Metros cuadrados	6	25.000	150.000				0				0
3.9.6		Pintura de canaleta y bajada	Metro lineal	26	21.000	546.000				0				0
3.10		Instalacion Sanitaria												
3.10.1		Desague pluvial	Metro lineal	24	60.000	1.440.000				0				0
3.10.2		Desague cloacal	Unidad Medida Global	1	3.750.000	3.750.000				0				0
3.11		Instalación Eléctrica												

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la UOCAS
Municipalidad de Mingo Cocazú

3.11.1		Luces y tomadas, con cables de 2 mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalizacion)	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000				0				0
3.11.2		Fluorescente 1x40W	Unidad	2	90.000	180.000				0				0
3.11.3		Fluorescente 2x40W	Unidad	2	100.000	200.000				0				0
3.11.4		Ventilador techo	Unidad	2	500.000	1.000.000				0				0
3.11.5		Linea para red telefonica	Unidad Medida Global	1	85.000	85.000				0				0
3.11.6		Ductos y cajas para telefono	Unidad	2	150.000	300.000				0				0
3.12		Otros												
3.12.1		Retiro de Ventana tipo balancin y recolocacion	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000				0				0
3.12.2		Mamposteria en Abertura de ventana Existente	Metros cuadrados	5	40.000	200.000				0				0
3.13		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000				0				0
		Precio Total				**224.951.420**				**0**				**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.