ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		LOTE N° 1 - OBRAS CIVILES				
		OBRA. CONSTRUCCION DE COCINA. PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	83101504-995	Vallado Perimetral, de hierro y chapa, macizado por el suelo, con su posterior alisada al retirar el vallado.	ml.	33	42.400	1.399.200
2	72131601-002	Replanteo y marcacion	M2	116,8	5.300	619.040
3	72103004-005	Excavaciones para zapatas	m3	28,17	15.900	447.903
4	72102905-001	Relleno y Compactación Mecanica	m3	18,62	21.200	394.744
5	72101601-001	Retiro de Tinglado existente	m2	75	10.600	795.000
		ESTRUCTURAS DE H°A°				
6	72131601-004	Zapatas	m3	5,16	1.431.000	7.383.960
7	72131601-004	Fustes	m3	1,8	1.590.000	2.862.000
8	72131601-004	Vigas de Fundación	m3	4,76	1.378.000	6.559.280
9	72131601-004	Pilares	m3	4,26	1.590.000	6.773.400
10	72131601-004	Vigas Superiores	m3	4,76	1.378.000	6.559.280
11	72131601-004	Losa	m3	2,5	1.484.000	3.710.000
12	72131601-004	Construccion de mesada de HºAº	m2	10,5	95.400	1.001.700
		MAMPOSTERIAS				
13	72131601-005	Mampostería de Elevación de 0,30 m.	m2	285,6	140.132	40.021.699
14	72131601-005	Armada con varillas sobre aberturas	ml.	95,5	15.900	1.518.450
15	72131601-005	Mamposteria para base y apoyo de mesada	m2	4,86	68.955	335.121
		AISLACIONES				
16	72131601-006	Aislación Horizontal asfaltica a3 caras con hidrofugo y pintura asfaltica	ml.	47,6	26.712	1.271.491
		REVOQUE Y REVESTIDOS				
17	72101607-006	Interior de paredes	m2	327,6	18.020	5.903.352
18	72101607-006	Exterior de paredes , con hidrofugo	m2	150	20.209	3.031.350
19	72101607-002	de mochetas de Pilares	ml.	48	8.374	401.952
20	72131601-008	Revoque de losa previa azotada	m2	17,5	50.509	883.908
21	72131601-008	Carpeta Alisada de Cemento	m2	110,6	25.811	2.854.697
22	72101607-006	Revoque (de la mamposteria de apoyo y de la mesada)	m2	9,72	20.209	196.431
23	72101607-006	Revoque (de la mocheta de la mampostería de apoyo de la mesada)	ml.	18	8.374	150.732
24	72131601-008	Revestido de Azulejo 15x15, (en mesada y en mampostería de apoyo)	m2	20	67.840	1.356.800

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		PISOS Y ZOCALOS				
25	72131601-009	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural esp= 10 cm	m2	110,6	25.811	2.854.697
26	72131601-009	Provision y colocacion de piso ceramico de alto trafico	m2	110,6	90.100	9.965.060
27	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos ceramicos	ml.	47,6	20140	958.664
		CARPINTERIA DE MADERA				
28	72102601-001	Puerta Placa de 0,90 *2,10 m m, incluye marco , herrajes y cerraduras	Unid.	2	524.700	1.049.400
		CARPINTERIA METALICA				
29	72101903-001	Provision y colocacion de Puerta Reja de 1,60x2,10, con varilla lisa de 16 mm y rejilla metalica, incluye herrajes y cerraduras	Unid.	1	1.219.000	1.219.000
30	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana con hojas enchapadas de 1,50x1,10 m y marco metalico, incluye herrajes y cerraduras	m2	9,9	286.200	2.833.380
31	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana con hojas enchapadas de 1,20x1,10 m con marco metalico, incluye herrajes y cerraduras	m2	7,92	286.200	2.266.704
32	72101903-001	Provision y colocacion de ventana de 1,00x1,10 m, con hojas enchapadas y marco metalico, incluye herrajes y cerraduras	m2	6,6	286.200	1.888.920
33	72101903-001	Provision y colocacion de Reja de 1,50x1,10 m, con varilla lisa de 16 mm y rejilla metalica, incluye herrajes y cerraduras	m2	9,9	507.051	5.019.805
34	72101903-001	Provision y colocacion de Reja de 1,20x1,10 m, con varilla lisa de 16 mm y rejilla metalica.	m2	7,92	507.051	4.015.844
35	72101903-001	Provision y colocacion de Reja de 1,00x1,10 m , con varilla lisa de 16 mm y rejilla metalica.	m2	6,6	507.051	3.346.537
36	72101903-001	Provision y colocacionParrilla de Envarillado de 16 mm, para Lavado de Tachos.	Unid.	1	208.184	208.184
37	72101903-001	Provision y colocacion de Campana y chimenea para cocina a gas	Unid.	1	5.300.000	5.300.000
38	72101903-001	Provision y colocacion de Escalera metalica, tipo Caracol	Unid.	1	2.067.000	2.067.000
		TECHOS				
39	72131601-007	De chapa zincalum, con estructura metálica	m2	116,8	226.840	26.494.912
		INSTALACIÓN SANITARIA				
		Instalación de Agua Corriente				
40	72102303-998	Alimentación con cañeria de 3/4"	ml.	38	19.080	725.040
41	72102303-998	Alimentación con cañeria de 1/2"	ml.	17,5	14.310	250.425
42	72102303-998	Instalación de A. Corriente, en Pileta	Unid.	5	227.900	1.139.500
43	72102303-998	Instalacion para pileta lavadero de tachos	Unid.	1	227.900	227.900
		Desagüe Cloacal				
44	72102304-007	Desagüe para Pileta de Cocina	Unid.	5	190.800	954.000

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
45	72102304-007	Rejilla de piso sifonada 15x15cm.	Unid.	3	37.743	113.229
46	72102304-007	Caño PVC de 40 mm	ml.	6	13.780	82.680
47	72102304-007	Caño PVC de 50 mm	ml.	12	15.900	190.800
48	72102304-007	Caño PVC de 100 mm	ml.	45	42.400	1.908.000
49	72102304-007	Registro de 40x40	Unid.	4	228.960	915.840
50	72102304-007	Conexión a la cañeria principal	Unid.	1	100.700	100.700
51	72102303-003	Construccion de camara septica de 1,00x1,60x1,20 m	Unid.	2	1.376.940	2.753.880
52	72102303-002	Construccion de pozo ciego d=1,50m h=3,00 m	Unid.	2	2.061.064	4.122.128
		Desagüe Pluvial				
53	72101603-002	Provisión y Colocación de canaleta alero de chapa galvanizada nº 24 desarrollo 50 cm.	ml.	28	69.960	1.958.880
54	72102304-005	Caños de Bajada de PVC de 100 mm	ml.	36	58.491	2.105.676
55	72102304-005	Cañeria subterranea de PVC de 100 mm	ml.	48,5	42.400	2.056.400
56	72102304-005	Registro Pluvial de 40x40 m	Unid.	4	228.960	915.840
		Artefactos Sanitarios				
57	72102303-007	Provision y colocacion de Pileta de cocina de acero inoxidable	Unid.	5	418.976	2.094.880
58	72131601-011	Provision y colocacion de Griferia metalica movil para Pileta	Unid.	5	138.733	693.665
		COMBATE CONTRA INCENDIO				
59	92121702-002	Provision y colocacion de Extintores de 6 kg.	Unid.	3	228.960	686.880
60	92121702-002	Provision y colocacion de Balizas para extintores	Unid.	3	26.712	80.136
61	92121702-002	Instalacion de Luces de Emergencia	Unid.	6	165.360	992.160
		PINTURA				
62	72131601-012	Al latex interior de paredes y losa	m2	345,1	12.720	4.389.672
63	72131601-012	Al latex exterior	m2	150	15.900	2.385.000
64	72131601-012	Al latex interior debajo de la mesada	m2	9,72	12.720	123.638
65	72131601-012	Al esmalte sintetico de aberturas metalicas y de madera	m2	58,96	17.029	1.004.030
66	72131601-012	Al esmalte sintetico de la escalera tipo caracol	gl.	1	153.701	153.701
67	72131601-012	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	ml.	64	17.029	1.089.856
		LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA				
68	72131601-013	Ventilacion eolica metalica en techo, turbinados en chapa galvanizada de 24" de diametro	Unid.	8	381.600	3.052.800
69	72131601-013	Retiro de Escombro	Unid.	1	1.590.000	1.590.000
70	72131601-013	Limpieza Final de Obra	Unid.	1	530.000	530.000
		OBRA. TERMINACION ALAMBRADA PERIMETRAL. PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE				

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		CARPINTERIA METALICA				
71	83101504-995	**Desmonte de alambrado y caño deteriorados**	m2	215	57.240	12.306.600
72	72102304-998	**Provision y colocacion de caño negro faltante de 2" de diametro y pared 1,20**	ml.	110	108.120	11.893.200
73	72101903-001	**Provision y colocacion de tejido de alambre Nº 12 malla romboidal de 2" altura 5,60 mts.**	m2	635	47.700	30.289.500
74	72101903-001	Provision y colocacion de porton metalico de 4,10x2,70 m con dos hojas moviles , marco metalico de caño galvanizado de 3" malla de 2" alambre tejido Nº 12 , incluye herrajes y porta candado	Un	1	2.650.000	2.650.000
		PISOS Y CONTRAPISOS				
75	72131601-009	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural esp= 10 cm	m2	125	25.811	3.226.375
76	72131601-009	provision y colocacion de piso alisada de cemento	m2	125	39.814	4.976.750
		PINTURA				
77	72131601-012	Al esmalte sintetico de porton	m2	22,14	17.029	377.022
		OBRA. PABELLON TERCERA EDAD. PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE				
		PISOS Y CONTRAPISOS				
78	72131601-009	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural esp= 10 cm	m2	125	25.811	3.226.375
79	72131601-009	Piso alisada de cemento	m2	125	39.814	4.976.750
		INSTALACIÓN SANITARIA				
		Desagüe Pluvial				
80	72101603-002	Provisión y Colocación de canaleta alero de chapa galvanizada nº 24 desarrollo 50 cm.	ml.	20	69.960	1.399.200
81	72102304-005	Caños de Bajada de PVC de 100 mm	ml.	15	58.491	877.365
82	72102304-005	Cañeria subterranea de PVC de 100 mm	ml.	20	42.400	848.000
83	72102304-005	Registro Pluvial de 30x30 m	Unid.	4	159.000	636.000
		OBRA. ACCESO PRINCIPAL . PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE				
		PISOS Y ZOCALOS				
84	72131601-009	Contrapiso de cascotes s/ terreno natural esp= 10 cm	m2	90	25.811	2.322.990
85	72131601-009	Provision y colocacion de piso para vereda	m2	90	68.900	6.201.000
		PINTURA				
86	72131601-012	Al latex interior de paredes y losa	m2	100	12.720	1.272.000
87	72131601-012	Al esmalte sintetico de aberturas metalicas y de madera	m2	31,5	17.029	536.414
		LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA				
88	72131601-013	Retiro de Escombro	Unid.	1	530.000	530.000
89	72131601-013	Limpieza Final de Obra	Unid.	1	530.000	530.000
		OBRA. HABITACIONES PRIVADAS Y PABELLON C . PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE				

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar G.R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Técnico
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		REVOQUES Y REVESTIDOS				
90	72131601-008	Revoque exterior de paredes con hidrofugo	m2	52,65	20.209	1.064.004
91	72131601-008	Provision y colocacion de azulejo ceramicos	m2	100,8	67.840	6.838.272
		INSTALACIÓN SANITARIA				
92	72102304-998	Provision y colocacion de Caños de Bajada de PVC de 100 mm	ml.	9	58.491	526.419
		PINTURA				
93	72131601-012	Al latex exterior de paredes	m2	52,5	15.900	834.750
		LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA				
94	72131601-013	Retiro de Escombro	Unid.	1	530.000	530.000
95	72131601-013	Limpieza Final de Obra	Unid.	1	530.000	530.000
		OBRA. SALA DE MAQUINAS. PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE				
		FUNDACIONES				
96	72131601-003	Construcción de cimiento de PBC	m3	4,35	356.160	1.549.296
		MAMPOSTERIAS				
97	72131601-005	de nivelacion 0,45 m con ladrillo común	m2	5,50	196.100	1.078.550
98	72131601-005	Mampoteria de elevacion con ladrillo convocó	m2	3,00	107.612	322.836
99	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,30 m con ladrillo común	m2	55,00	140.132	7.707.260
		AISLACIONES				
100	72131601-006	Aislación horizontal con hidrófugo y pintura asfaltica para mampostería de 0,30	m2	10,80	39.750	429.300
		ESTRUCTURA DE HºAº				
101	72131601-004	Construccion de viga cadena superior de Hº Aº de 0,30 x 0,30 m	m3	1,80	1.378.000	2.480.400
		TECHO				
102	72131601-007	Techo plano, losa de Hº Aº espesor 10 cm	m3	3,00	1.480.237	4.440.711
		REVOQUES Y REVESTIDOS				
103	72101607-006	Revoque de pared a una capa	m2	110,00	20.209	2.222.990
104	72131601-008	Revoque de techo previa azotada	m2	30,00	50.509	1.515.270
		PISOS Y CONTRAPISOS				
105	72101607-006	Contrapiso de cascote sobre terreno natural esp. = 10 cm	m2	30,00	25.811	774.330
106	72131601-009	Piso de Hº Aº esp = 12cm	m2	20,00	137.800	2.756.000
		INSTALACION HIDRAULICA				
107	72102304-005	Desague pluvial de techo, terminacion con pendiente	Un	1,00	636.000	636.000
108	72102201-003	Provision y colocacion de motobomba de 5 hp	Un	1,00	9.010.000	9.010.000

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pedro Esq...
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
...n de Contrataciones

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		CARPINTERIA METALICA				
109	72101903-001	Provisión y colocación de puerta metállica tipo persiana incluye marco y herraje de 1,50 x 2,10 m	un	1,00	1.399.200	1.399.200
110	72101903-001	Provisión y colocación de ventana metállica de 3m x 0,40 m	un	1,00	349.800	349.800
		PINTURA				
111	72131601-012	Pintura de paredes al latex	m2	110,00	12.720	1.399.200
112	72131601-012	Pintura de aberturas	m2	7,44	17.029	126.696
113	72131601-012	Pintura de techo al latex	m2	30,00	13.250	397.500
		COMBATE CONTRA INCENDIO				
114	92121702-002	Provision y colocacion de dos extintores de fuegos de 8 kg con cartel indicador	un	2,00	271.678	543.356
115	92121702-002	Provision y colocacion de valdes de 5 kg con arena lavada	un	2,00	29.150	58.300
		OBRAS VARIAS				
116	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios secillos	m2	1,20	69.960	83.952
		OBRA. CELDAS DE AISLAMIENTOS. PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
117	72101607-001	Desmonte de revoque comun	m2	164	6.890	1.129.960
118	72131601-008	Desmonte revoque de techo	m2	40	6.890	275.600
119	72102508-001	Desmonte de piso	m2	32	8.480	271.360
120	72102508-001	Desmonte de contrapiso	m2	32	5.300	169.600
121	72102304-001	Sacar artefacto sanitario silla turca	Unid.	3	26.500	79.500
122	72102304-001	Desmonte de cañeria cloacal	Unid.	3	53.000	159.000
123	72102304-001	Desmonte de cañeria agua cote.	Unid.	3	53.000	159.000
124	72131601-013	Retiro de escombros	Unid.	1	530.000	530.000
		REVOQUE Y REVESTIDOS				
125	72101607-006	Comun de paredes	m2	164	20.209	3.314.276
126	72131601-008	de techo previa azotada	m2	40	50.509	2.020.360
		PISOS Y ZOCALOS				
127	72131601-009	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural esp= 10 cm	m2	32	25.811	825.952
128	72131601-009	Provision y colocacion de piso calacareo	m2	32	67.840	2.170.880
		CARPINTERIA METALICA				
129	72101903-001	Reparacion de porton metalico y colocacion de porta candado	Unid.	4	100.700	402.800
		INSTALACIÓN SANITARIA				
		Instalación de Agua Corriente				

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Cont. Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
130	72102304-002	Instalacion para silla turca	Unid.	3	123.172	369.516
		Desagüe Cloacal				
131	72102304-006	Desagüe para silla turca	Unid.	3	153.700	461.100
132	72102304-006	Conexión a la cañeria principal	Unid.	1	100.700	100.700
133	72102303-003	Construccion de camara septica de 1,00x1,60x1,20 m	Unid.	1	1.376.940	1.376.940
134	72102303-002	Construccion de pozo ciego d=1,50m h=3,00 m	Unid.	1	2.061.064	2.061.064
		Artefactos Sanitarios				
135	72131601-011	Provision y colocacion de silla turca con mecanismo de desague y llave de media vuelta de 2"	Unid.	3	477.000	1.431.000
		PINTURA				
136	72131601-012	A la cal interior de paredes y losa	m2	204	12.720	2.594.880
137	72131601-012	Al esmalte sintetico de aberturas metalicas y de madera	m2	20,16	17.029	343.305
		LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA				
138	72131601-013	Retiro de Escombro	Unid.	1	1.060.000	1.060.000
139	72131601-013	Limpieza Final de Obra	Unid.	1	530.000	530.000
		SECTOR: PABELLON FRENTE - PLANTA ALTA				
		UBICACIÓN: PENITENCIARIA REGIONAL DE CUIDAD DEL ESTE				
		MAMPOSTERIA				
140	72131601-005	De elevacion 0,30	m2	135,00	140.132	18.917.820
141	72131601-005	De elevacion 0,15	m2	38,80	74.200	2.878.960
		AISLACION HIDROFUGA				
142	72131601-006	Aislación losa en rebaje de baño	m2	44,00	44.520	1.958.880
		AISLACION VERTICAL				
143	72131601-006	Azotada con hidrófugo	m2	37,00	47.700	1.764.900
		CONTRAPISO				
144	72131601-009	Hº de cascote sobre losa	m2	44,00	25.811	1.135.684
145	72131601-009	Carperta base para Piso ceramico	m2	44,00	20.140	886.160
		PISO				
146	72131601-009	Ceramico Pi 5 alto trafico	m2	44,00	100.700	4.430.800
147	72102304-998	Cañeria PVC 100 bajada desague cloacal	ml	70,00	33.920	2.374.400
148	72102304-998	Cañeria PVC 50 de ventilacion	ml	20,00	16.642	332.840
		REVESTIDO				

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht G.
Directora de Contrataciones

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
149	72102702-002	Piso pared	m2	112,00	67.840	7.598.080
		REVOQUE				
150	72101607-006	De mamposteria	m2	347,60	18.020	6.263.752
151	72131601-008	De vigas	ml	31,00	20.209	626.479
152	72131601-008	De pilares	ml	29,60	20.209	598.186
153	72131601-008	De pared ex baño	m2	70,00	18.020	1.261.400
		TECHO				
154	72131601-007	Estructura metalica con chapa de zing	m2	55,00	226.840	12.476.200
155	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta alero d=0,50	ml	15,00	69.960	1.049.400
156	72102304-005	Caño PVC 100 - baja pluvial	ml	30,00	33.920	1.017.600
		VARIOS				
157	72101607-003	Envarillado pared planta alta con revoque	m2	5,00	68.900	344.500
158	72101603-001	Reparacion canaleta alero	ml	20,00	47.700	954.000
159	72101603-001	Sustitución cañeria PVC 100 pluvial	ml	30,00	33.920	1.017.600
160	72131601-007	Techo estructura de zing sobre alero planta alta	m2	30,00	226.840	6.805.200
		INSTALACION SANITARIA				
		Agua Corriente				
161	72102304-998	Cañeria interior baño servicio	unid	6,00	369.410	2.216.460
162	72102304-998	Cañeria agua para pileta para lavar ropa	unid	4,00	212.000	848.000
		Desague				
163	72102304-006	Cañeria desague claocal baño servicio	unid	6,00	460.570	2.763.420
164	72102304-006	Cañeria desague pileta para lavar ropa	unid	4,00	190.800	763.200
		Artefactos sanitarios				
165	72131601-011	Provision y colocacion silla turca, accesorios y griferia	unid	5,00	450.500	2.252.500
166	72131601-011	Provision y colocacion lavatorio, accesorio y griferias	unid	6,00	238.500	1.431.000
167	72131601-011	Provision y colocacion ducha plastica, accesorio y griferias	unid	6,00	58.300	349.800
SECTOR: PABELLON FRENTE - PLANTA ALTA						
UBICACIÓN: PENITENCIARIA REGIONAL DE CUIDAD DEL ESTE						
		PREPARACION TERRENO				
168	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	60,00	5.300	318.000
169	72102905-001	Relleno y compactación	m3	25,00	21.200	530.000

Abog. Gabriel Saldivar R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		EXCAVACIONES				
170	72103004-005	Para cimiento PBC	m3	12,80	15.900	203.520
171	72103004-005	Para zapata	m3	6,00	26.500	159.000
172	72103004-005	Para camara septica	m3	7,50	26.500	198.750
		ESTRUCTURA				
173	72131601-004	Zapata	m3	2,80	1.431.000	4.006.800
174	72131601-004	Viga	m3	3,12	1.378.000	4.299.360
175	72101704-001	Losa 12	m3	10,55	1.802.000	19.011.100
176	72131601-004	Viga cadena inferior	ml	39,00	1.378.000	53.742.000
177	72131601-004	Viga cadena superior	ml	31,00	1.378.000	42.718.000
178	72131601-015	Pilar	ml	59,20	1.590.000	94.128.000
		FUNDACION				
179	72131601-003	Cimiento PBC	m3	17,16	360.400	6.184.464
		MAMPOSTERIA Y MURO				
180	72131601-005	De nivelacion 0,45 - h 50	m2	12,40	196.100	2.431.640
181	72131601-005	De nivelacion 0,30	m2	6,20	140.132	868.818
		AISLACION HORIZONTAL				
182	72131601-006	De 0,30	ml	31,00	30.740	952.940
183	72131601-006	De 0,15	ml	12,15	26.712	324.551
		AISLACION VERTICAL				
184	72131601-006	Aislacion vertical 31,00 x 1,20	m2	37,20	47.700	1.774.440
185	72131601-006	De elevacion 0,30	m2	132,70	131.440	17.442.088
186	72131601-006	De elevacion 0,15	m2	38,88	68.900	2.678.832
187	72131601-006	Colocacion de marcos solo larguero 0,15x1,50	ml	10,00	24.380	243.800
188	72131601-006	Aislacion piso baño	m2	44,00	28.620	1.259.280
189	72131601-999	Colocacion dintel pre fabricado	ml	4,00	58.300	233.200
190	72131601-009	Contrapiso de cascotillo ceramico	m2	44,00	25.811	1.135.684
191	72131601-009	Carpeta aislada base de piso	m2	44,00	25.811	1.135.684
		PISO				
192	72131601-009	Ceramico Pi5	m2	44,00	100.700	4.430.800
193	72131601-009	Alisada de cemento	m2	100,00	39.814	3.981.400
		REVOQUE				

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
194	72101607-006	De pared con hidrófugo	m2	343,50	20.209	6.941.792
195	72131601-008	De losa	m2	44,00	50.509	2.222.396
196	72131601-008	De vigas	ml	39,00	20.209	788.151
197	72131601-008	De pilares	ml	29,60	20.209	598.186
198	72131601-008	De pared en baño	m2	64,00	18.020	1.153.280
		REVESTIDOS				
199	72102702-002	Con piso pared	m2	112,00	67.840	7.598.080
		INSTALACION SANITARIA				
200	72102304-998	Cañeria PVC agua corriente para baño de servicio	unid	6,00	369.410	2.216.460
201	72102304-998	Cañeria PVC agua corriente para pileta para lavar ropa	unid	4,00	212.000	848.000
		DESAGUE CLOACAL				
202	72102304-998	Cañeria PVC desague cloacal baño de servicio	unid	6,00	460.570	2.763.420
203	72102304-998	Cañeria PVC desague pileta para lavar ropa	unid	4,00	190.800	763.200
		ARTEFACTOS SANITARIOS				
204	72131601-011	Provision y colocacion silla turca, accesorios y griferia	unid	5,00	477.000	2.385.000
205	72131601-011	Provision y colocacion lavatorio, accesorio y griferias	unid	6,00	238.500	1.431.000
206	72131601-011	Provision y colocacion ducha plastica, accesorio y griferias	unid	6,00	58.300	349.800
207	72131601-011	Provision y colocacion migitorio	unid	1,00	265.000	265.000
		CARPINTERIA DE MADERA				
208	72102601-001	Puerta enchapada 0,60 x 1,50	unid	5,00	408.100	2.040.500
		CARPINTERIA METALICA				
209	72101903-001	Puerta tipo reja de 1,50 x 2,50	unid	2,00	1.577.280	3.154.560
210	72101903-001	Ventana tipo reja 2,00 x ,060	unid	2,00	402.800	805.600
		PINTURA				
211	72131601-012	De pared al agua inteirior	m2	60,20	12.720	765.744
212	72131601-012	De pared al agua exterior	m2	114,70	15.900	1.823.730
		PINTURA ABERTURA MADERA				
213	72131601-012	Puertas para baño	m2	6,50	17.029	110.689
		PINTURA METALICA				
214	72131601-012	Puerta reja	m2	15,00	17.029	255.435
215	72131601-012	Ventana reja	m2	4,80	17.029	81.739
		SECTOR: PABELLON FRENTE - PLANTA ALTA				

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Administrativo
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
UBICACIÓN: PENITENCIARIA REGIONAL DE CUIDAD DEL ESTE						
		DEMOLICIONES EN TODOS LOS PABELLONES				
216	72103003-001	De pared de 0,30 de piedra bruta (P Alta-Baja)	m2	22,50	19.716	443.610
217	72103003-001	De pared de 0,15 (P alta - Baja)	m2	75,00	9.858	739.350
218	72103003-001	De cañeria agua corriente (P alta - Baja)	ml	115,00	1.590	182.850
219	72103003-001	De cañeria desague cloacal (P alta - Baja)	ml	140,00	1.908	267.120
220	72103003-001	De registros cloacales (P alta - Baja)	unid	10,00	15.900	159.000
		DEMOLICIONES EN TODOS LOS PABELLONES				
221	72103003-001	De piso y contrapiso en planta alta y baja	m2	180,00	8.480	1.526.400
222	72103003-001	De revoque (P alta - Baja)	m2	360,00	6.890	2.480.400
223	72103003-001	Sacar artefactos sanitarios: duchas, silla turca, pilleta en todos los pabellones	unid	78,00	15.900	1.240.200
224	72103003-001	Sacar azulejos SSHH, planta alta y baja	m2	120,00	7.420	890.400
		PREPARACION DE OBRA				
225	72103001-001	Desmonte de suelo	m2	39,20	36.994	1.450.165
226	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	60,00	5.300	318.000
		EXCAVACONES				
227	72103004-005	Para cimiento	m3	14,58	15.900	231.822
228	72103004-005	Para zapata	m3	6,00	26.500	159.000
229	72103004-005	Para camara septica	m3	7,50	26.500	198.750
		ESTRUCTURAS Hº Aº				
230	72131601-004	Zapata	m3	2,40	1.431.000	3.434.400
231	72131601-004	Viga	m3	2,50	1.378.000	3.445.000
232	72101704-001	Losa 0,12	m3	7,75	1.802.000	13.965.500
233	72131601-004	Viga cadena inferior	ml	34,00	1.378.000	46.852.000
234	72131601-004	Viga cadena superior	ml	34,00	1.378.000	46.852.000
235	72131601-015	Pilar	ml	42,60	1.590.000	67.734.000
		FUNDACION				
236	72131601-003	Cimiento PBC	m3	14,58	360.400	5.254.632
		MAMPOSTERIA Y MURO				
237	72131601-005	De nivelacion 0,45	m2	10,80	196.100	2.117.880
238	72131601-005	De elevacion 0,15	m2	29,60	79.500	2.353.200
239	72131601-005	De elevacion 0,30	m2	91,00	140.132	12.752.012

Abog. Gabriel Soldinger R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schaacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
240	72131601-005	Colocacion de marco para puerta	ml	18,00	24.380	438.840
		AISLACION HIDROFUGA				
		Horizontal				
241	72131601-006	De 0,15	ml	14,00	26.712	373.968
242	72131601-006	De 0,30	ml	22,50	30.740	691.650
243	72131601-006	De piso de SSHH	m2	51,80	55.724	2.886.503
		Vertical				
244	72131601-006	Azotada hidrofuga	m2	34,00	47.700	1.621.800
		DINTELES				
245	72131601-999	Provision y Colocacion de dintel pre fabricado	ml	12,00	58.300	699.600
		CONTRAPISO				
246	72131601-009	De Hº de cascote sobre terreno natural	m2	81,40	25.811	2.101.015
247	72131601-009	Carpeta base piso ceramico	m2	81,40	20.140	1.639.396
		REVOQUE				
248	72101607-006	De pared con hidrofugo	m2	170,10	20.209	3.437.551
249	72131601-008	De losa	m2	88,00	50.509	4.444.792
250	72131601-008	De vigas	m2	6,60	20.209	133.379
251	72131601-008	De pilares	ml	42,60	20.209	860.903
		TECHO				
252	72131601-007	De chapa de zing trapezoidal con estante metalica	m2	50,00	226.840	11.342.000
		REVESTIDOS				
253	72102508-003	De azulejo piso pared	m2	119,50	67.840	8.106.880
		PISOS				
254	72131601-009	Ceramica esmaltada Pi5 sobre carpeta	m2	50,40	100.700	5.075.280
255	72131601-009	Alisada de cemento	m2	100,00	39.814	3.981.400
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS				
256	72102304-998	Alimentacion con cañeria de 3/4" agua corriente	ml	20,00	19.080	381.600
257	72102304-998	Caño PVC 100 mm	ml	100,00	42.400	4.240.000
258	72102304-998	Caño PVC 150 mm	ml	70,00	100.700	7.049.000
259	72102304-002	Canilla de patio de 1/2"	unid	2,00	58.300	116.600
260	72131601-004	Registro 100x100 con tapa de HºAº	unid	6,00	525.230	3.151.380
261	72102304-002	Cañeria de ventilación del sistema	ml	30,00	16.642	499.260

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
262	72102303-003	Camara septica 1,50x1,50x2,00	unid	4,00	1.377.576	5.510.304
263	72102304-002	Cañeria agua corriente frio solo baño de servicio	unid	7,00	369.410	2.585.870
264	72102304-998	Cañeria de agua corriente para pileta para lavar ropa	unid	8,00	212.000	1.696.000
		Desague para baños				
265	72102304-006	Cañeria de sague cloacal - baño de servicio	unid	7,00	460.570	3.223.990
266	72102304-006	Cañeria de desague para pileta para lavar ropa	unid	8,00	190.800	1.526.400
		ARTEFACTOS SANITARIOS				
267	72102304-002	Provision y colocación de artefactos sanitarios silla turca con accesorio y griferia	unid	6,00	477.000	2.862.000
268	72102304-002	Provision y colocacion de artefactos sanitarios lavatorio con accesorio y griferia	unid	5,00	238.500	1.192.500
269	72102304-002	Provision y colocacion ducha plastico con accesorio y griferia	unid	8,00	58.300	466.400
270	72102304-002	Provision y colocacion de pileta para lavar ropa con griferia y accesorio	unid	8,00	196.100	1.568.800
271	72102508-999	Mesada de mampostería para lavatorio	unid	1,00	795.000	795.000
		DESAGUE PLUVIAL				
272	72102304-005	Caños de bajada PVC 100mm	ml	24,00	33.920	814.080
273	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada desarrollo 0,50 Nº 24	ml	21,60	69.960	1.511.136
		CARPINTERIA DE MADERA				
274	72102601-001	Puerta placa de 0,60x1,50	unid	6,00	344.500	2.067.000
		CARPINTERIA METALICA				
275	72101903-001	Tipo reja 2,00x0,60	unid	2,00	445.200	890.400
276	72101903-001	Puerta metalica tipo reja 1,50x2,50	unid	2,00	1.577.280	3.154.560
277	72101903-001	Baranda metalica	ml	30,00	31.800	954.000
		PINTURA				
278	72131601-012	Al latex exterior	m2	65,00	15.900	1.033.500
279	72131601-012	Al latex interior de paredes	m2	46,25	12.720	588.300
280	72131601-012	Al barniz de aberturas de madera	m2	18,80	18.051	339.359
281	72131601-012	Al esmalte sintetico de abertura metalica	m2	4,80	18.051	86.645
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
282	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera de obra	gl	1,00	2.650.000	2.650.000
		SECTOR: PABELLON FRENTE - PLANTA ALTA				
		UBICACIÓN: PENITENCIARIA REGIONAL DE CUIDAD DEL ESTE				
283	72131601-013	Limpieza del terreno	m2	50,00	4.081	204.050

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
284	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	45,00	5.300	238.500
		EXCAVACION				
285	72103004-005	Para cimiento PBC	m3	7,20	15.900	114.480
		CIMINETO PBC				
286	72131601-003	P.B.C.	m3	7,20	360.400	2.594.880
287	72102905-001	Relleno y compactacion	m3	16,00	21.200	339.200
		MAMPOSERIA - MURO				
288	72131601-005	De nivelacion 0,45	m2	10,68	196.100	2.094.348
289	72131601-005	De elevacion 0,30	m2	36,00	140.132	5.044.752
290	72131601-005	De elelvacion 0,15	m2	38,00	79.500	3.021.000
		AISLACION				
291	72131601-006	Horizontal	ml	31,00	39.750	1.232.250
292	72131601-006	Vertical	m2	30,00	47.700	1.431.000
		REVOQUE				
293	72131601-008	Interior - exterior con hidrofugo	m2	112,00	20.209	2.263.408
		CONTRAPISO				
294	72131601-009	De cascote 0,10 sobre terreno natual	m2	29,60	25.811	764.006
		PISO				
295	72131601-009	Ceramico Pi 5	m2	29,60	100.700	2.980.720
		TECHO				
296	72131601-007	De estructura metalica con chapa de zing trapezoidal 15%P	m2	45,40	226.840	10.298.536
		CIELORAZO				
297	72101601-002	PVC	m2	29,60	121.900	3.608.240
		ABERTURA DE MADERA				
298	72102602-008	Marco 0,15 larguero h=1,50	ml	9,00	24.380	219.420
299	72102602-005	Puerta enchapada 0,60 x 1,50 con herrajes y cerradura	unid	6,00	408.100	2.448.600
		ABERTURA METALICA				
300	72102602-005	Ventana reja de hierro de 2,00 x 0,60	unid	6,00	402.800	2.416.800
		PINTURA				
301	72131601-012	Pared interior - exterior	m2	112,00	15.900	1.780.800
302	72131601-012	Abertura madera	m2	540,00	17.029	9.195.660
303	72131601-012	Abertura metalica	m2	4,80	17.029	81.739

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Elizabeth Schacht R.
Directora de Contrataciones

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		INSTALACION SANITARIA				
304	72131601-011	Cañeria agua corriente en baño servicio	unid	4,00	369.410	1.477.640
305	72131601-011	Cañeria agua corriente pileta para lavar ropa	unid	6,00	212.000	1.272.000
		DESAGUES				
306	72102304-007	Cañeria cloacal en baño servicio	unid	4,00	460.570	1.842.280
307	72102304-007	Cañeria desague pileta para lavar ropa	unid	6,00	190.800	1.144.800
		ARTEFACTO SANITARIO				
308	72131601-011	Provision y colocacion silla turca accesorios y griferias	unid	3,00	477.000	1.431.000
309	72131601-004	Provision y colocacion de pileta HºAº para laver ropa	unid	6,00	196.100	1.176.600
310	72131601-011	Provision y colocacion de ducha de plastico, accesorio y griferia	unid	4,00	58.300	233.200
311	72131601-011	Provision y colocacion de lavamanos, accesorio y griferia	unid	4,00	238.500	954.000
		REGISTROS				
312	72102304-007	Cloacal 1,00x1,00x0,60 con doble tapa Hº	unid	2,00	525.230	1.050.460
		SECTOR: PABELLON FRENTE - PLANTA ALTA				
		UBICACIÓN: PENITENCIARIA REGIONAL DE CUIDAD DEL ESTE				
313	72131601-013	Lipieza del terreno	m2	50,00	4.081	204.050
314	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	45,00	5.300	238.500
		EXCAVACION				
315	72103004-005	Para cimiento PBC	m3	13,78	15.900	219.102
		CIMINETO PBC				
316	72131601-003	P.B.C.	m3	13,78	360.400	4.966.312
		ESTRUCTURA				
317	72101704-001	Encadenado interior exterior (13x27)	ml	50,00	79.500	3.975.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				
318	72102905-001	Relleno y compactación	m3	18,40	21.200	390.080
		MOMAPOSTERIA Y MURO				
319	72131601-005	De nivelacion 0,45	m2	9,20	196.100	1.804.120
320	72131601-005	De nivelacion 0,30	m2	4,00	140.132	560.528
321	72131601-005	De elevacion 0,30	m2	80,00	140.132	11.210.560
322	72131601-005	De elevacion 0,15	m2	27,30	79.500	2.170.350
		REVOQUE DE PARED				

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
323	72131601-008	Revoque con hidrofugo	m2	223,00	20.209	4.506.607
		AISLACION				
324	72131601-006	Horizontal	ml	34,00	39.750	1.351.500
325	72131601-006	Vertical	m2	34,00	47.700	1.621.800
		CONTRAPISO				
326	72131601-009	Cascote ceramico 0,10 sobre terreno natural	m2	46,00	25.811	1.187.306
		PISO				
327	72131601-009	Ceramico Pi 5 con carpeta	m2	46,00	100.700	4.632.200
		REVESTIDO				
328	72101607-002	Piso Pared	m2	138,00	67.840	9.361.920
		INSTALACION SANITARIA				
329	72131601-011	Cañeria agua corriente en baño servicio	unid	5,00	369.410	1.847.050
330	72131601-011	Cañeria agua corriente pileta para lavar ropa	unid	6,00	212.000	1.272.000
		DESAGUES				
331	72131601-011	Cañeria cloacal en baño servicio	unid	5,00	460.570	2.302.850
332	72131601-011	Cañeria desague pileta para lavar ropa	unid	6,00	190.800	1.144.800
		ARTEFACTO SANITARIO				
333	72131601-011	Provision y colocacion silla turca accesorios y griferias	unid	6,00	477.000	2.862.000
334	72131601-004	Provision y colocacion de pileta HºAº accesorio y griferias	unid	6,00	196.100	1.176.600
335	72131601-011	Provision y colocacion de ducha de plastico, accesorio y griferia	unid	4,00	58.300	233.200
336	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio sobre mesada accesorios y griferias	unid	5,00	238.500	1.192.500
		ABERTURA DE MADERA				
337	72102602-008	Marco de madera 0,15 h=1,50	ml	18,00	24.380	438.840
338	72102602-005	Puerta enchapada de 0,60 x 1,50 herrajes y cerraduras	unid	6,00	408.100	2.448.600
		ABERTURA METALICA				
339	72102602-005	Ventana reja de hierro 2,00x0,60	unid	2,00	402.800	805.600
		TECHO				
340	72131601-007	De estructura metalica con chapa trapezoidal	m2	48,00	226.840	10.888.320
		CIELORAZO				
341	72101601-002	De estructura PVC	m2	41,40	106.000	4.388.400
		PINTURA				
342	72131601-012	Pared interior exterior	m2	76,00	15.900	1.208.400

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Públicas

Ing. Isabel Schmidt
Director de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
343	72131601-012	De abertura de madera 0,60x2,00	m2	10,80	17.029	183.913
344	72131601-012	De abertura metalica 0,60x2,00	m2	4,80	17.029	81.739
345	72131601-012	De canaleta alero	ml	6,50	17.029	110.689
		CANALETA				
346	72101603-002	Alero desarrollo 0,50 chapa 18	ml	6,50	69.960	454.740
347	72101603-002	Bajada 4 PVC	ml	8,00	58.491	467.928
		REGISTROS				
348	72102304-003	0,60x0,10x0,40 CI	unid	3,00	399.090	1.197.270
349	72102304-003	1,00x1,00x0,60 CI	unid	1,00	525.230	525.230
SECTOR: PABELLON FRENTE - PLANTA ALTA						
UBICACIÓN: PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE						
		MAMPOSTERIA				
350	72131601-005	De elevacion 0,15	m2	29,60	79.500	2.353.200
351	72131601-005	De elevacion 0,30	m2	91,00	140.132	12.752.012
352	72102602-008	Colocacion de marco puerta larguero 1,50 ml	ml	18,00	24.380	438.840
		AISLACION HORIZONTAL				
353	72131601-006	De losa rebajada para baño	m2	51,80	44.520	2.306.136
		AISLACION VERTICAL				
354	72131601-006	Azotada con hidrófugo	m2	34,00	47.700	1.621.800
		DINTELES				
355	72131601-999	Pre fabricada de HºAº	ml	12,00	58.300	699.600
		CONTRAPISO				
356	72131601-009	Contrapiso sobre HºAº	m2	81,40	25.811	2.101.015
		REVOQUE				
357	72131601-008	De pared	m2	190,00	20.209	3.839.710
		TECHO				
358	72131601-007	Estructura metalica con chapa de zing trapeizodal	m2	55,00	226.840	12.476.200
		CIELO RAZO				
359	72101601-002	De PVC con estructura	m2	45,00	121.900	5.485.500
		REVESTDIO				
360	72131601-009	De azulejos piso pared	m2	119,50	67.840	8.106.880

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección General de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		PISO				
361	72131601-009	Ceramica estructurada Pi5 con carpeta	m2	50,40	100.700	5.075.280
362	72131601-009	Alisado de cemento	m2	100,00	39.814	3.981.400
		INSTALACION SANITARIA				
363	72131601-011	Instalacion cañeria agua corriente baño de servicio	unid	7,00	369.410	2.585.870
364	72131601-011	Instalacion cañeria agua para pileta para lavar ropa	unid	8,00	212.000	1.696.000
		DESAGUE CLOACAL				
365	72102304-007	Desague cloacal para baño de servicio	unid	7,00	460.570	3.223.990
366	72102304-007	Desague cloacal para pileta para lavar ropa	unid	8,00	190.800	1.526.400
367	72102304-998	Caño de 100 de bajada cloacal	ml	30,00	33.920	1.017.600
		DESAGUE PLUVIAL				
368	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada D=50 chapa Nº 24	ml	21,00	69.960	1.469.160
369	72102304-998	Caño de 100 de bajada cloacal	ml	24,00	58.491	1.403.784
		ARTEFACTOS SANITARIOS				
370	72102304-002	Provision y colocación de artefactos sanitarios silla turca con accesorio y griferia	unid	6,00	477.000	2.862.000
371	72102304-002	Provision y colocacion de artefactos sanitarios lavatorio con accesorio y griferia	unid	5,00	238.500	1.192.500
372	72102304-002	Provision y colocacion ducha plastico con accesorio y griferia	unid	8,00	58.300	466.400
373	72102304-002	Provision y colocacion de pileta para lavar ropa con griferia y accesorio	unid	8,00	196.100	1.568.800
374	72102304-002	Mesada de ladrillos comunes para asiento de lavamanos 8,0x0,40 ml lineales	ml	8,00	127.200	1.017.600
		CARPINTERIA DE MADERA				
375	72102602-005	Provision y colocacion de puerta placa de 0,60x1,50	unid	6,00	344.500	2.067.000
		CARPINTERIA METALICA				
376	72102602-005	Provision y colocacion de ventana tipo reja 2,00x0,60	unid	2,00	402.800	805.600
377	72102602-005	Provision y colocacion de puerta metalica tipo reja 1,50x2,50 con porta candado	unid	2,00	524.700	1.049.400
		PINTURA				
378	72131601-012	Al latex exterior - interior	m2	111,25	15.900	1.768.875
379	72131601-012	Al barniz abertura madera	m2	18,80	17.029	320.145
380	72131601-012	Sintetica abertura metalica	m2	4,80	17.029	81.739

OBRA: MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES "JUANA MARIA DE LARA"

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Civiles

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		ADECUACION DEPOSITO Y AREA ESTERIOR				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
381	72131601-002	Marcacion y Replanteo	m2	42,00	5.300	222.600
382	72101601-001	Desmonte de techo de chapas de zinc	m2	4,00	15.900	63.600
383	72101601-001	Desmonte de techo de tejas y tejuelones	m2	4,00	26.500	106.000
		ESTRUCTURA DE Hº Aº				
384	72131601-004	Provision y colocacion de dinteles prefabricados de Hº Aº	ml	2,00	41.340	82.680
385	72131601-004	Viga inferior de 15x30 cm	m3	0,70	402.800	281.960
		MASPOSTERIAS				
386	72131601-005	Pared de 0,15 ladrillo comun	m2	42,50	68.995	2.932.288
		AISLACIONES				
387	72131601-006	de pared con hidrofugo y pintura asfaltica	m2	19,50	26.712	520.884
		TECHO				
388	72131601-007	Prolongacion de techo de chapa de zinc para alero	m2	4,00	226.840	907.360
		REVOQUE Y REVESTIDOS				
389	72101607-006	Comun de pared a 1 capa	m2	85,00	20.209	1.717.765
390	72101607-006	de azulejos ceramicos	m2	22,00	67.840	1.492.480
		PISOS Y CONTRAPISOS				
391	72131601-009	Provision y colocacion de piso ceramico	m2	42,00	67.840	2.849.280
392	72101607-005	Provision y colocacion de zocalo ceramico	ml	27,60	18.232	503.203
		INSTALACION HIDRAULICA				
393	72102304-007	Provision y colocacion de cañeria cloacal con caño PVC de 100 mm2	ml	50,00	35.171	1.758.550
394	72102304-007	Construccion de registros cloacales de 40x40 cm con doble tapa de Hº	Un	4,00	228.960	915.840
395	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta tipo alero de 15 cm , desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada Nº 24	ml	6,50	69.960	454.740
396	72101603-002	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	6,00	58.491	350.946
397	72102304-005	Construccion de registro pluvial de 30x30 cm con tapa rejilla de hierro	Un	4,00	159.000	636.000
398	72102304-005	Provision y colocacion de cañeria pluvial con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	35.171	844.104
		CARPINTERIA DE METALICA				
399	72102602-005	Provision y colocacion de Puerta metalica vidriado con dos hojas de 0,80x2,10 m con estructura de caños y marco metalico, con herrajes y cerraduras	Un	1,00	3.561.600	3.561.600
400	72102602-006	Provision y colocacion de ventana tipo balancin de 1,40*0,80 m	m2	2,24	286.200	641.088

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Públicas

Abg. Elizabeth Schacht P.
Dirección de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
401	72101903-001	Provision y colocacion de reja de seguridad en ventanas de 1,50*0,90m	m2	2,70	507.051	1.369.038
		PINTURA GENERAL				
402	72102401-002	De paredes al agua	m2	170,00	12.720	2.162.400
403	72131601-012	De canaletas y bajadas al sintetico	ml	12,50	15.900	198.750
404	72102401-003	De aberturas metalicas al sintetico	m2	11,20	17.029	190.725
		VARIOS				
405	72101903-001	Provision y colocacion de concertina de seguridad d= 30 cm tipo arpon en doble hilera sobre muralla perimetral	ml	332,00	79.500	26.394.000
406	72102701-999	Construccion de guardaobras de 1,00 m de ancho	m2	7,50	37.100	278.250
407	72102602-004	Provision y colocacion de vidrios sensillos	m2	3,00	90.100	270.300
408	92121702-002	Provision y colocacion de extinguidores de incendio de 8 kg accesorio de fijacion	Un	4,00	200.340	801.360
409	92121702-002	Provision y colocacion de cartel indicador de extinguidor	Un	4,00	26.712	106.848
410	72131601-013	Limpieza final de la obra y retiro de escombros	un	1,00	848.000	848.000
OBRA: MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES "JUANA MARIA DE LARA"						
ADECUACION DEPOSITO Y AREA ESTERIOR						
		TRABAJOS PRELIMINARES				
411	72101601-001	Desmonte de techo de chapas de zinc	m2	4,00	15.900	63.600
412	72102303-003	Excavacion para camara septica y pozo ciego	m3	6,50	26.500	172.250
		ESTRUCTURA DE Hº Aº				
413	72131601-004	Provision y colocacion de dinteles prefabricados de Hº Aº	ml	2,00	41.340	82.680
414	72131601-004	Viga inferior de 15x30 cm	m3	0,70	402.800	281.960
		MASPOSTERIAS				
415	72131601-005	Pared de 0,15 ladrillo comun	m2	27,00	68.995	1.862.865
		AISLACIONES				
416	72131601-006	de pared con hidrofugo y pintura asfaltica	m2	3,00	26.712	80.136
		TECHO				
417	72131601-007	Prolongacion de techo de chapa de zinc para alero	m2	19,80	226.840	4.491.432
		REVOQUE Y REVESTIDOS				
418	72101607-006	Comun de pared a 1 capa	m2	54,00	20.209	1.091.286
419	72101607-006	de azulejos ceramicos	m2	48,00	67.840	3.256.320

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schaefer R.
Dpto. de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		PISOS Y CONTRAPISOS				
420	72131601-009	Provision y colocacion de piso ceramico	m2	42,00	67.840	2.849.280
421	72131601-009	Provision y colocacion de zocalo ceramico	ml	50,00	18.232	911.600
		CIELORASO				
422	72101601-002	De PVC adosado a la estructura de techo	Un	47,50	159.000	7.552.500
423	72131601-008	Revestido de viga reticulada de hierro con metal desplegado y revoque	ml	27,50	42.400	1.166.000
		INSTALACION HIDRAULICA				
424	72102304-006	Instalacion desague cloacal para pileta de cocina hasta el primer registro	Un	2,00	190.800	381.600
425	72102304-007	Construccion de registros cloacales de 40x40 cm con doble tapa de Hº	Un	2,00	228.960	457.920
426	72102304-999	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	2,00	63.600	127.200
427	72102303-003	Construccion de Camara Septica de 1,00x1,60x1,20 m	Un	1,00	1.377.576	1.377.576
428	72102303-002	Construccion de pozo ciego de D=1,50 m h= 3,00 m	Un	1,00	2.061.064	2.061.064
429	72102304-007	Provision y colocacion de cañeria cloacal con caño PVC de 100 mm2	ml	12,00	35.171	422.052
430	72102303-998	Acometida de agua cte para pileta con caño PVC de 3/4"	ml	12,00	15.064	180.768
431	72102303-998	Instacion agua corriente para pileta de cocina	Un	2,00	212.000	424.000
432	72102304-999	Provison y colocacion de piletas de acero inoxidable para cocina con canilla movil, incluye soporte de mamposteria y terminacion con azulejos	Un	2,00	744.120	1.488.240
433	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta tipo alero de 15 cm , desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada Nº 24	ml	19,80	69.960	1.385.208
434	72101603-002	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	6,00	58.491	350.946
435	72102304-005	Construccion de registro pluvial de 30x30 cm con tapa rejilla de hierro	Un	4,00	159.000	636.000
436	72102304-005	Provision y colocacion de cañeria pluvial con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	35.171	844.104
		CARPINTERIA DE METALICA				
437	72101903-001	Provision y colocacion de Puerta metalica vidriado 50 % con dos hojas de 0,80x2,10 m con estructura de caños y marco metalico, con herrajes y cerraduras	Un	1,00	3.561.600	3.561.600
438	72101903-001	Provision y colocacion de ventana tipo balancin de 1,40x0,80 m	m2	2,24	286.200	641.088
439	72101903-001	Provision y colocacion de reja de seguridad en ventanas de 2,1x1,60 m	m2	2,70	507.051	1.369.038
		PINTURA GENERAL				
440	72102401-002	De paredes al agua	m2	54,00	12.720	686.880
441	72131601-012	De canaletas y bajadas al sintetico	ml	13,00	15.900	206.700
442	72102401-003	De aberturas metalicas al sintetico	m2	11,20	17.029	190.725
		VARIOS				
43	72102701-999	Construccion de guardaobras de 1,00 m de ancho	m2	7,50	37.100	278.250

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo

Abg. Elizabeth Schacht P.

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
444	72102602-004	Provision y colocacion de vidrios sensillos	m2	3,00	90.100	270.300
445	92101603-001	Provision y colocacion de extinguidores de incendio de 8 kg accesorio de fijacion	Un	4,00	200.340	801.360
446	92101603-001	Provision y colocacion de cartel indicador de extinguidor	Un	4,00	26.712	106.848
447	72131601-013	Limpieza final de la obra y retiro de escombros	un	1,00	848.000	848.000
OBRA: MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES "JUANA MARIA DE LARA"						
ADECUACION DEPOSITO Y AREA ESTERIOR						
		TRABAJOS PRELIMINARES				
448	72103004-005	Excavacion para cimiento	m3	6,50	26.500	172.250
449	73121602-008	Sacar porton metalico	un	1,00	26500	26.500
450	72102602-005	Sacar puerta de madera	un	1,00	15.900	15.900
451	72102508-001	Sacar piso existente	m2	8,50	26.500	225.250
		CIMENTACION				
452	72131601-003	Construccion de cimiento de piedra bruta	m3	1,35	356.160	480.816
		MASPOSTERIAS				
453	72131601-005	Pared de 0,15 ladrillo comun	m2	9,00	68.995	620.955
		AISLACIONES				
454	72131601-006	de pared con hidrofugo y pintura asfaltica	m2	2,50	26.712	66.780
		TECHO				
455	72131601-007	Prolongacion de techo de chapa de zinc para alero	m2	3,75	226.840	850.650
		REVOQUE Y REVESTIDOS				
456	72101607-006	Comun de pared a 1 capa	m2	10,00	20.209	202.090
457	72131601-008	de azulejos ceramicos	m2	3,00	67.840	203.520
		PISOS Y CONTRAPISOS				
458	72131601-009	Construccion de contrapiso de cascotes sobre terreno natural e= 10cm	m2	24,00	25.811	619.464
459	72131601-009	Provision y colocacion de piso ceramico	m2	12,50	67.840	848.000
460	72131601-009	Provision y colocacion de zocalo ceramico	ml	15,00	18.232	273.480
461	72131601-009	Alisada de cemento	m2	24,00	39.814	955.536
		INSTALACION HIDRAULICA				
462	72102304-006	Instalacion desague cloacal para pileta de cocina hasta el primer registro	Un	2,00	190.800	381.600

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director ...
Dirección Nacional de Contrataciones Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
463	72102304-007	Construccion de registros cloacales de 40x40 cm con doble tapa de Hº	Un	2,00	228.960	457.920
464	72102304-999	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	2,00	63.600	127.200
465	72102303-003	Construccion de Camara Septica de 1,00x1,60x1,20 m	Un	1,00	1.377.576	1.377.576
466	72102303-002	Construccion de pozo ciego de D=1,50 m h= 3,00 m	Un	1,00	2.061.064	2.061.064
467	72102304-006	Provision y colocacion de cañeria cloacal con caño PVC de 100 mm2	ml	12,00	35.171	422.052
468	72102303-998	Acometida de agua cte para pileta con caño PVC de 3/4"	ml	12,00	15.064	180.768
469	72102303-998	Instacion agua corriente para pileta de cocina	Un	2,00	212.000	424.000
470	72102304-999	Provison y colocacion de piletas de acero inoxidable para cocina con canilla movil, incluye soporte de mamposteria y terminacion con azulejos	Un	2,00	744.120	1.488.240
471	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta tipo alero de 15 cm , desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada Nº 24	ml	5,50	69.960	384.780
472	72101603-002	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	6,00	58.491	350.946
473	72102304-005	Construccion de registro pluvial de 30x30 cm con tapa rejilla de hierro	un	4,00	159.000	636.000
474	72102304-005	Provision y colocacion de cañeria pluvial con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	35.171	844.104
		INSTALACION ELECTRICA				
475	72131601-001	Boca para toma corriente electrica	un	3,00	81.620	244.860
476	72102201-010	Provisión y colocación de tablero electrico para 3 llaves	un	1,00	523.216	523.216
477	72131601-001	Provisión y colocación de llaves TM de acuerdo a carga instalada	un	3,00	37.100	111.300
478	72102201-002	Reparacion de boca de luces incluye cambio de cableado	bc	5,00	90.100	450.500
479	72102201-003	Provision y colocacion de equipo fluorescente de 40W	un	3,00	84.800	254.400
480	72102201-003	Provision y colocacion de extractores industriales de aire de 1 HP de pared	un	1,00	1.590.000	1.590.000
		CARPINTERIA DE METALICA				
481	72101903-001	Provision y colocacion de Puerta metalica de 0,80x2,10 m con estructura de caños y marco metalico, con herrajes y cerraduras	Un	1,00	1.219.000	1.219.000
482	72101903-001	Provision y colocacion de ventana tipo balancin de 1,40x0,80 m	m2	2,24	286.200	641.088
483	72101903-001	Provision y colocacion de reja de seguridad en ventanas de 1,5*0,9m	m2	1,35	507.051	684.519
		PINTURA GENERAL				
484	72131601-012	De paredes al agua	m2	36,00	12.720	457.920
485	72131601-012	De canaletas y bajadas al sintetico	ml	11,50	15.900	182.850
486	72131601-012	De aberturas metalicas al sintetico	m2	10,24	17.029	174.377
		VARIOS				
487	72102602-004	Provision y colocacion de vidrios sensillos	m2	2,00	90.100	180.200
488	92121702-002	Provision y colocacion de extinguidores de incendio de 8 kg accesorio de fijacion	Un	2,00	200.340	400.680

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Raúl Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director
Dirección Nacional de Penitenciarías

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN N° 28 MEJORAMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y LA CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA - LOTE N° 1

					ABBATE & Asoc. De Santiago Adolfo Abbate Godoy	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
489	92121702-002	Provision y colocacion de cartel indicador de extinguidor	Un	2,00	26.712	53.424
490	72131601-013	Limpieza final de la obra y retiro de escombros	un	1,00	530.000	530.000
		TOTAL LOTE 1				**1.421.494.722**

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones