UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCION LOCAL FACULTAD DE VETERINARIA Y PRODUCCION CAMPO 9

Item	Código	Descripción	Unidad	Cant.	ALBERTO SERAFINI	
					Unitario	Totales
1	72131601-002	Preparacion de Obras				
		Replanteo y marcación	312	m2	2.000	624.000
		Relleno, compactación y nivelación del terreno	100	m3	25.000	2.500.000
2	72131601-003	Cimiento				
		Excavación y carga de cimiento y muro de nivelación (	10	m3	250.000	2.500.000
3	72131601-004	**Hormigón Armado**				
		Zapatas de Hº Aº con excavación(0,80 x0,80 x 0,30)	5,2	m3	1.500.000	7.800.000
		Pilar de H°A° 15x30	2,5	m3	1.500.000	3.750.000
		Vigas de fundación de H°A° 20x30	7	m3	1.500.000	10.500.000
		Encadenado superior de 15x25	3,27	m3	1.500.000	4.905.000
4	72131601-005	Mamposteria				
		Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	92,45	m2	85.000	7.858.250
		Elevación de 0,15 m con ladrillos huecos	463,9	m2	59.800	27.741.220
		Elevación de 0,15 m con ladrillos huecos vistos	202	m2	68.000	13.736.000
		Aislación horizontal	185	ml	17.000	3.145.000
5	72131601-008	Revoques				
		Paredes interior y exterior a 2 capas	1129	m2	23.000	25.967.000
		Vigas, pilares y mochetas	1	gl	1.350.000	1.350.000
6	72131601-007	**Colocación de Techo**				
		Techo de chapa galvanizada Sobre estructura metálica -	663	m2	154.000	102.102.000
		Cielorraso de PVC	378	m2	85.000	32.130.000
		Estructura en perfil "U" para pilares de galería	21	ml	140.000	2.940.000
7	72131601-009	Piso				
		Contrapisos de hormigón de cascotes esp. 7 cm y alisad	521	m2	17.000	8.857.000
		Piso cerámico	521	m2	58.000	30.218.000
		Zócalo cerámico	192	ml	19.000	3.648.000
8	72131601-010	Aberturas				
		Puerta placa de cedro 0,90 x 2,10 con contramarcos y	6	un	500.000	3.000.000
		Ventanas metálica 1.10 x 0,80	39	un	200.000	7.800.000
		Vidrios de 3 mm color transparente	34,3	m2	95.000	3.258.500
9	72131601-001	Instalación eléctrica				
		Tableros generales y seccionales, llaves TM, puesta a tierra, conexión a la red, y puesto de medición definitivo con línea subterránea	1	gl	1.500.000	1.500.000
		Circuitos completo para tomas de corriente, tomas de computadores, ventiladores de techo(24),puntos de luz. Incluye caños, cajas, cables, tapas	1	gl	8.000.000	8.000.000
		Artefactos fluorescentes 2x40w con reactancia electrónica y capacitores	34	un	180.000	6.120.000
10	72102304-005	Desague pluvial				
		Canaletas y bajadas de chapa Nº 26	87	ml	65.000	5.655.000
		Registro de 30 x 30 con rejilla de hierro	8	un	80.000	640.000
		Caños de PVC de 150 mm	70	ml	25.000	1.750.000
11	72131601-012	Pintura				
		Pared latex acrílico interior, con sellador y pintura	1129	m2	13.500	15.241.500
		Pared latex acrílico de vigas y columnas	1	gl	2.000.000	2.000.000
		Barnizado de aberturas de madera	6	un	50.000	300.000
		Aberturas metálicas y rejas con esmalte sintético	34	m2	15.000	510.000
		Canaletas y Bajadas con esmalte sintético previo antióx	87	ml	15.000	1.305.000
		Limpieza final de la obra	gl	1,00	250.000	250.000
					Total	**349.601.470**

Cristian Aldama Benítez
Encargado U.O.C
Gobernación Caaguazú

GOBERNACION DEL CAAGUAZU
Cnel. Oviedo - Paraguay