MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 91/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 5093, 5094 Y 5095 CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SANTA RITA - ID Nº 385.673

OFERENTE:		EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. - RUC 80026678-1			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 5093, 5094 Y 5095 CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SANTA RITA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**103.945.000**	**103.945.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.750	996	1.743.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100x100 mm., Altura 3,20 m.(Sin ecepcion)	Unidad	1	597.360	597.360
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	70	29.898	2.092.860
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	360	29.898	10.763.280
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.750	46.840	81.970.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	1.750	2.492	4.361.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	90	7.475	672.750
1.8	RETRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.750	997	1.744.750
Precio Total					**103.945.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ