MUNICIPALIDAD DE YHU

Mariscal Estigarribia e/Teniente Irala Fernadez -Caaguazú - Paraguay
RUC: **80025022-2**
Email: muniyhu@hotmail.com

CUADRO DE PRECIO COMPARATIVO

Modalidad: Contratación Directa Nº 13/2019 - Obra: "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 2915 - SAN JOSE - COMPAÑÍA MARIA AUXILIADORA " - ID Llamado: 367.252

					CONSTRUCCIONES MERCOSUR de Edgar Isidoro Mendoza Vera		D.M. CONSTRUCCIONES de Dionisio Ruben Mendoza Vera		SERVICONSTRUCTORA de Marcia Carolina Mora	
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad.**	***Precio unitario (IVA incluído)***	***Precio total***	***Precio unitario (IVA incluído)***	***Precio total***	***Precio unitario (IVA incluído)***	***Precio total***
1	**72131601-001**	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	m3	12,80	575.000	7.360.000	575.000	7.360.000	575.000	**7.360.000**
2	**72131601-001**	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	m3	32,10	87.400	2.805.540	87.400	2.805.540	87.400	**2.805.540**
3	**72131601-001**	Viga de fundación de 15 x 30	ml	28,10	184.000	5.170.400	184.000	5.170.400	184.000	**5.170.400**
4	**72131601-001**	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	ml	28,10	29.900	840.190	29.900	840.190	29.900	**840.190**
5	**72131601-001**	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	m2	32,10	97.750	3.137.775	97.750	3.137.775	97.750	**3.137.775**
6	**72131601-001**	Mampost. Elev. 015 m. comun común	m2	9,30	97.750	909.075	97.750	909.075	97.750	**909.075**
7	**72131601-001**	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	m2	27,30	178.250	4.866.225	178.250	4.866.225	178.250	**4.866.225**
8	**72131601-001**	Mampost. Elev. 030 m. comun	m2	11,20	178.250	1.996.400	178.250	1.996.400	178.250	**1.996.400**
9	**72131601-001**	Pilar de mamposteria 45 x 45 c/ 4 varillas de 8 mm	ml	7,50	264.500	1.983.750	264.500	1.983.750	264.500	**1.983.750**
10	**72131601-001**	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts. , viga galeria	ml	28,10	207.000	5.816.700	207.000	5.816.700	207.000	**5.816.700**
11	**72131601-001**	Techo cerámico c/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas españolas.	m2	80,90	346.500	28.031.850	346.500	28.031.850	346.500	**28.031.850**
12	**72131601-001**	Viga cumbrera de H°A°	ml	7,40	414.000	3.063.600	414.000	3.063.600	414.000	**3.063.600**
13	**72131601-001**	Viga galeria de H°A°	ml	7,40	414.000	3.063.600	414.000	3.063.600	414.000	**3.063.600**
14	**72131601-001**	Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de liçuces	Unid.	24,00	120.750	2.898.000	120.750	2.898.000	120.750	**2.898.000**
15	**72131601-001**	Inst. electrica bc especiales, bocas AA, bocas TF, bocas TV.	Unid.	3,00	184.000	552.000	184.000	552.000	184.000	**552.000**
16	**72131601-001**	Artef. De iluminacion 3x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unid.	4,00	184.000	736.000	184.000	736.000	184.000	**736.000**
17	**72131601-001**	Artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unid.	2,00	138.000	276.000	138.000	276.000	138.000	**276.000**
18	**72131601-001**	Artef. Ventilador de techo motor pesado	Unid.	4,00	368.000	1.472.000	368.000	1.472.000	368.000	**1.472.000**
19	**72131601-001**	Tablero seccional eléctrico.	Unid.	1,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	**1.150.000**
20	**72131601-001**	Alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secundario	ml	18,00	110.400	1.987.200	110.400	1.987.200	110.400	**1.987.200**
21	**72131601-001**	Contrapiso de cascotes, de 10 cms.	m2	57,80	30.475	1.761.455	30.475	1.761.455	30.475	**1.761.455**
22	**72131601-001**	Piso calcareo rojo 20c20	m2	57,80	103.500	5.982.300	103.500	5.982.300	103.500	**5.982.300**
23	**72131601-001**	Guarda obra 60 cms. 4 lados	m2	19,50	35.600	694.200	35.600	694.200	35.600	**694.200**
24	**72131601-001**	Zocalo calcareo rojo 10x30	ml	34,20	30.475	1.042.245	30.475	1.042.245	30.475	**1.042.245**
25	**72131601-001**	Revoque exterior a dos capas filtrado	m2	17,40	74.750	1.300.650	74.750	1.300.650	74.750	**1.300.650**
26	**72131601-001**	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	m2	12,80	74.750	956.800	74.750	956.800	74.750	**956.800**
27	**72131601-001**	Revoque vigas	ml	14,80	109.250	1.616.900	109.250	1.616.900	109.250	**1.616.900**
28	**72131601-001**	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	Unid.	1,00	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	**1.725.000**
29	**72131601-001**	Ventana tipo balancin simil existente 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	Unid.	4,00	920.000	3.680.000	920.000	3.680.000	920.000	**3.680.000**
30	**72131601-001**	Pizarrón acrilico 340x125	Unid.	1,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	**800.000**
31	**72131601-001**	Pintura latex interior /exterior	m2	25,60	28.750	736.000	28.750	736.000	28.750	**736.000**
32	**72131601-001**	Pintura latex exterior	m2	10,70	28.750	307.625	28.750	307.625	28.750	**307.625**
33	**72131601-001**	Pintura ladrillo visto silicona	m2	110,90	31.050	3.443.445	31.050	3.443.445	31.050	**3.443.445**
34	**72131601-001**	Pintura techo barniz tejuelones y sintetico maderamen	m2	82,50	34.500	2.846.250	34.500	2.846.250	34.500	**2.846.250**
35	**72131601-001**	Pintura aberturas sintetico color	m2	15,30	34.500	527.850	34.500	527.850	34.500	**527.850**
36	**72131601-001**	Vallado y cartel de obra.	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.180.000	1.180.000	1.198.000	**1.198.000**
TOTAL mano de obra y material						**106.537.025**		**106.717.025**		**106.735.025**

María Anyélica Moringo González
Encargada de U.O.C.

Lic. Celso A. Roberti D
Secretario General