MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	IMAR				HERNAN CARLOS ACOSTA				CONSULTRAB YPOA				NESTOR RUIZ DIAZ				FRIOLIDER			
							Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%	Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%	Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%	Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%	Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%
1	**CÁMARA FRIGÓRIFICA** **EQUIPAMIENTO, PROVISIÓN Y MONTAJE DE CÁMARA FRIGORIFICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO** Temperatura (conservadora) de 0 a 8°C 3,26 mts. De largo. 2,30 mts. De altura 3,50 mts. De ancho Unidad condensadora con motor de procedencia (especificar) de 5hp 380 voltios, con presostato alta y baja. Sistema de evaporadores con 4 Forzadores de 25 cm cada uno y aleta de aluminio con cañería de cobre 5/8. Resistencia siliconada en el desagüe. Válvula Danfoss Orificio de válvula Danfoss Caja PVC para llave de mando. Automático MT 900 termómetro, termostato, digital con descongelamiento automático para thimer. Salida de interfase para monitoreo computarizado 24 hs. Protector térmico rele falta de fase y sensibilidad de alta y Contactor 380 voltios para motor. Llave corte botones para motor Llave termomagnética 380 voltios Llave termomagnética 220 voltios Filtro 1/2 silica para gas Freón Ecológico Aislamiento, panel de chapa prepintada de exigencia municipal, con poliuretano expandido de 60 mm, con densidad de 38 a 42 kg por metro cúbico. Zocalos sanitarios conforme a normas INAM. 1 Puerta de cámara con herraje especial con cortina plástica. Piso de plástico reforzado con fibra de vidrio. 8 Estantes metálicos en acero inoxidable de 2 mts de alto x 1 mt. de ancho y 0,40 de profundidad, 6 bandejas con refuerzo tipo omega, patas de 40 mm x 400mm con regulador. Luz interior conforme a la exigencia del alimento. Gas ecológico R404 de exigencia internacional. Instalación de motor con soporte de hierro y tendido eléctrico hasta el lugar de montaje del equipo, con cable TPR de 4x4mm. Base metálica para unidad condensadora. Desmontaje de marco y puerta de madera para ubicación de puerta de la cámara. Terminación con revoque y pintura de la parte afectada. **GARANTÍA POR 2 (DOS) AÑOS, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA TRES MESES, MANUAL TÉCNICO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL AUTORIZADO.**	Unidad	Unidad	1	1	60.934.447	FRIOSUR	NACIONAL	68.000.000	68.000.000	IMAR	NACIONAL	65.000.000	65.000.000	HPAN	NACIONAL	60.850.000	60.850.000	NESTOR RUIZ DIAZ	NACIONAL	64.634.000	64.634.000	FRIOLIDER	NACIONAL	54.000.000	54.000.000
							Total Oferta			68.000.000	Total Oferta			65.000.000	Total Oferta			60.850.000	Total Oferta			64.634.000	Total Oferta			54.000.000

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
Jefe Sub-Unidad Operativa de Contratación
H.M.I. Fernando de la Mora

Lic. Virginia Paredes
Administradora
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • HOSPITAL MAT. INF. FDO. DE LA MORA • ADMINISTRACION

DR. RUBEN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora