Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 35/2.017 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el km 18 Fracción Trebol con ID: 336.305.-

			Yguazú Emprendimientos S.R.L.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	81141807-003	**Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable - Km. 18 Fracción Trebol**		Unidad Medida Global	1												
1.1		FUENTE DE PROVISION: Pozo con diseño Tipo "B". Pozo con pared desnuda - Diametro 6" . Profundidad Estimada: (a) 100 m. Maquina perforadora tipo MCC										0					0
1.1.1		Provisión de tubería de PVC Aditivado, P150 - DN 174 mm - Tramos de 4m		Metro lineal	30	200.000	6.000.000					0					0
1.1.2		Perf. del suelo, c/ inyección de lodo bentonítico, de diametro 10", con zapata de apoyo y entubado.		Metro lineal	30	230.000	6.900.000					0					0
1.1.3		Perforación en roca, c/ martillo neumático y broca de botones diametro de 6 "		Metro lineal	70	230.000	16.100.000										
1.1.4		Centralizadores metálicos de 10" x 174 mm (*)		Unidad	1	50.000	50.000										
1.1.5		Tapón metálico diámetro de 10" con candado		Unidad	1	250.000	250.000										
1.1.6		Aislación vertical y sello sanitario		Metro lineal	30	20.000	600.000										
1.1.7		Prueba de bombeo 48 HORAS		Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000										
1.2		Provision y montaje de: Electrobomba sumergible, accesorios electricos,tuberias y accesorios hidráulicos de pozo,tuberias y accesorios hidráulicos de pozo															
1.2.1		Electrobomba sumergible, Caudal 3000 lts/hs, Altura Manom. est. : 100 m. de 3 HP.		Unidad	1	5.000.000	5.000.000										
1.2.2		Cable eléctrico de alimentación multifilar para instalacion submersa de 6 mm² (a)		Metro lineal	115	18.000	2.070.000										
1.2.3		Tablero de mando		Unidad	1	2.000.000	2.000.000										
1.2.4		Cable eléctrico multifilar para sondas p/ instalación submersa de 1 mm² (b)		Metro lineal	300	3.000	900.000										
1.2.5		Sonda superior, de referencia e inferior		Unidad	3	50.000	150.000										
1.2.6		Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm (c)		Metro lineal	85	2.800	238.000										
1.2.7		Tubería de PEAD de 10Kg/cm2 de 2" p/ interior del pozo (*)		Metro lineal	85	21.000	1.785.000										
1.3		Accesorios de Hierro Galvanizado:															
1.3.1		Alma doble de 2"		Unidad	6	30.000	180.000										
1.3.2		Unión doble con asiento de bronce de 2"		Unidad Medida Global	1	50.000	50.000										
1.3.3		Codo de 90°x2"		Unidad	2	20.000	40.000										
1.3.4		Te de 2"		Unidad	1	13.000	13.000										

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 35/2.017 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el km 18 Fracción Trebol con ID: 336.305.-

			Yguazú Emprendimientos S.R.L.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1.3.5		Caño de H°G de 2"		Metro lineal	2	55.000	110.000										
1.3.6		Unión universal de 2"		Unidad	2	25.000	50.000										
1.3.7		Unión universal de 1/2"		Unidad	1	20.000	20.000										
1.3.8		Alma doble de 1/2"		Unidad	1	15.000	15.000										
1.3.9		Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"		Unidad	1	50.000	50.000										
1.3.10		Válvula de retención horizontal de bronce de 2"		Unidad	1	250.000	250.000										
1.3.11		Válvula exclusa de bronce de 2"		Unidad	2	230.000	460.000										
1.3.12		Tapa para pozo en chapa galvanizada, espesor 5/16"		Unidad	1	200.000	200.000										
1.3.13		Abrazadera galvanizada para sujección de la electrobomba		Unidad	1	50.000	50.000										
1.3.14		Piola de seda tipo marina de 1/2" (d)		Metro lineal	90	2.800	252.000					0					0
1.3.15		Conexión de bronce del tipo estria y rosca, diámetro 2		Unidad	2	50.000	100.000					0					0
1.3.16		Mont. de equipo de bombeo, cable para sist de guardanivel, tub de PEAD con sus acc.		Unidad Medida Global	1	500.000	500.000					0					0
1.3.17		Mont. de tab de mando y Prov y montaje de: Bomba dosificadora de cloro con sus acc.		Unidad Medida Global	1	700.000	700.000										
1.3.18		Provision y conexión de boya electrica con cabo y contrapeso		Unidad	1	250.000	250.000										
1.3.19		Provision y fijacion de electroducto de 3/4" desde la base del tanque a la boya		Metro lineal	20	5.000	100.000										
1.3.20		Provision y colocacion de cable 2x2 mm.		Metro lineal	30	9.000	270.000										
1.4		Fuente de Provisión Eléctrica															
1.4.1		Extensión de energía eléctrica en baja tensión Monofásica		Metro lineal	30	50.000	1.500.000										
1.4.2		Puesto de medicion Monofasica		Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000										
1.5		Tanque Elevado Tipo Copa															
1.5.1		Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo ?copa?, con capacidad para 10.000 litros de agua, a una altura mínima de 11 m, sobre pilares de HºAº		Unidad Medida Global	1	23.297.000	23.297.000										
1.5.2		Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal.		Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000										

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 35/2.017 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el km 18 Fracción Trebol con ID: 336.305.-

			Yguazú Emprendimientos S.R.L.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1.5.3		Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del ?tanque elevado?.		Unidad Medida Global	1	3.700.000	3.700.000										
1.5.4		Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tuberia y accesorios de PVC		Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000										
1.5.5		Pintura de metales con antióxido y esmalte sintético, y logo e identificación del proyecto		Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000										
1.5.6		Instalación de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores, mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo		Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000										
		TOTAL GENERAL					**89.000.000**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
U.O.C.
PERIODO 2015 - 2020