Anexo

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 11 DE SETIEMBRE CÑIA. 5TA. YATAITY. BO. SAN JORGE

Item	Descripción	E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					AC CONSTRUCCIONES			
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
	TRABAJOS PRELIMINARES														
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			1.704	1.000	1.704.000			1.704	500	852.000			1.704	1.230
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm,			1	800.000	800.000			1	750.000	750.000			1	750.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.704	1.000	1.704.000			1.704	1.500	2.556.000			1.704	1.250
	MOVIMIENTO DE SUELO														
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			511	2.000	1.022.000			511	1.500	766.500			511	1.250
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	1.200.000	1.200.000			1	2.000.000	2.000.000			1	1.700.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.704	1.000	1.704.000			1.704	1.500	2.556.000			1.704	1.250
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm. DOSAJE 1:3:5			500	20.000	10.000.000			500	20.000	10.000.000			500	19.000
	EMPEDRADO														
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA			1.704	24.000	40.896.000			1.704	23.000	39.192.000			1.704	24.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada			1.704	7.000	11.928.000			1.704	6.500	11.076.000			1.704	7.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 7,5) m DOSAJE 1:3			0,84	250.000	210.000			0,84	350.000	294.000			0,84	300.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			150	5.000	750.000			150	4.500	675.000			150	4.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS														
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	500.000	500.000			1	432.500	432.500			1	429.330
	TOTALES					72.418.000					71.150.000				

Arnaldo Giret
Jefe de la U.O.C