OBRA: Remodelación de tinglado existente para Espacio Cultural Municipal
UBICACIÓN: Mercado Municipal
DIRECCION: Ruta II Mcal. Estigarribia - Caacupé
PROPIETARIO: Municipalidad de Caacupé
DIRECCION: Ayala Solís e/ Alberdi y Boquerón

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS				J Y R ARQUITECTURA	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
2	Replanteo y marcación	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
3	Demolición de estructura int. existente y mampostería de ladrillo convocó	un	1,00	2.000.000	2.000.000
4	Mampostrería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m (h:1,20m)	m2	102,00	62.000	6.324.000
	Revoque				-
5	Exterior	m2	102,00	27.000	2.754.000
6	Mochetas	m2	111,00	20.000	2.220.000
	Pintura				-
7	Exterior al latex	m2	102,00	30.000	3.060.000
8	Interior al latex con enduido	m2	32,10	25.000	802.500
9	Puertas de metal con sintético	m2	16,50	27.000	445.500
10	Cielorraso de yeso, planchas de 60x60x2,5cm	m2	370,00	60.000	22.200.000
11	Mamparas ciegas tipo eucatex	m2	128,11	185.000	23.700.350
12	Piso tipo Cerámico PEI 4	m2	353,00	85.000	30.005.000
	SERVICIOS HIGIÉNICOS Y COCINA				-
13	Excavación para cimentación	m3	4,60	45.000	207.000
14	Cimiento de P.B.C. 0,45m de ancho	m3	3,00	355.000	1.065.000
15	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	m2	4,00	140.000	560.000
16	Aislación horizontal	ml	12,60	25.000	315.000
17	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m (h:2,55m)	m2	33,00	80.000	2.640.000
18	Revoque interior	m2	95,00	27.000	2.565.000
19	Revestimiento de azulejos (h=1,80m)	m2	41,60	55.000	2.288.000
20	Pintura interior al latex con enduido	m2	16,80	25.000	420.000
21	Piso tipo Cerámico PEI 4	m2	16,60	85.000	1.411.000
22	Mamparas ciegas tipo eucatex	m2	17,50	185.000	3.237.500
23	Aberturas 0,60x1,80 tipo eucatex c/ herrajes	un	5,00	350.000	1.750.000
	Instalación Sanitaria (cloacal, agua, artefactos, griferías)				
24	Inodoro c/ tapa y cisterna alta	un	5,00	680.000	3.400.000
25	Lavamanos	un	4,00	700.000	2.800.000
26	Mingitorios	un	2,00	600.000	1.200.000
27	Pileta de cocina (incluye un RPS)	un	1,00	1.396.000	1.396.000
28	Espejos con marco de aluminio	m2	4,00	400.000	1.600.000
29	Pozo ciego (diám. 1,50 m, h=3,00 m.)	un	1,00	2.685.000	2.685.000
30	Cámara séptica (1,00x1,60x1,20 m.)	un	1,00	1.760.000	1.760.000
31	Registro cloacal 0,60x0,60 0,50 m.	un	1,00	486.000	486.000
32	Caño de 100 mm.	ml	10,00	41.000	410.000
33	Ventana corrediza de cristal templado de 1,00x0,40m de 8mm color gris	un	2,00	350.000	700.000
34	Puerta de madera tipo placa c/ herrajes 0,70x2,10m	un	2,00	800.000	1.600.000

	Instalación eléctrica				
35	Tablero Principal	un	1,00	1.000.000	1.000.000
36	Boca luz	un	36,00	120.000	4.320.000
37	Boca toma	un	31,00	120.000	3.720.000
38	Boca teléfono	un	2,00	160.000	320.000
39	Boca Aire Acondicionado (no incluye el aparato)	un	5,00	340.000	1.700.000
40	Boca TV	un	2,00	150.000	300.000
	Artefactos				
41	Fluorescente de 3x40w	un	15,00	290.000	4.350.000
42	Fluorescente de 2x40w	un	13,00	220.000	2.860.000
43	Fluorescente de 1x40w	un	8,00	130.000	1.040.000
	Aberturas				
	De madera				
44	Puerta de madera tipo placa c/ herrajes de 0,80x2,10m	un	3,00	800.000	2.400.000
45	Puerta de 1,50x2,10m de mamparas tipo eucatex c/ herrajes.	un	1,00	750.000	750.000
46	Puerta de 0,80x2,10m de mamparas tipo eucatex c/ herrajes.	un	3,00	400.000	1.200.000
	De cristal templado				
47	Puerta de cristal templado de 1,96x2,10m de 10mm color gris con freno y manijón	un	2,00	2.600.000	5.200.000
48	Ventana corrediza de cristal templado de 1,60x1,00m de 8mm color gris con freno y manijón	un	12,00	800.000	9.600.000
49	Ventana corrediza de cristal templado de 1,00x0,40m de 8mm color gris con freno y manijón	un	2,00	350.000	700.000
50	Ventana corrediza de cristal templado de 2,00x1,00m de 8mm color gris con freno y manijón	un	2,00	1.000.000	2.000.000
	De metal				
51	Puerta de metal de 1,96x2,10m c/ herrajes	un	2,00	2.000.000	4.000.000
52	Envarillado sobre aberturas	ml	47,00	20.000	940.000
53	Terminaciones varias en general	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.657.150	1.657.150
	TOTAL				**179.564.000**

SON GUARANIES: Ciento setenta y nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil.-