República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO											
CONTRATACION DIRECTA N°34/2014 PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO - ESCUELA BASICA N°892 DON TOMAS BOGADO					RUBEN RODI CONSTRUCCIONES		J. BENITEZ CONSTRUCCIONES		TEODORO ARCE CONSTRUCCIONES	
Nº	Cod. Data	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
		PREPARACION DE OBRA								
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M²	27,1	5.000	135.500	15.000	406.500	100	2.710
2	72131601-002	Replanteo	M²	27,1	7.000	189.700	20.000	542.000	5.000	135.500
3	72131601-004	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10	260.000	2.600.000	280.000	2.800.000	300.000	3.000.000
		Estructura de HºAº								
4	72131601-004	Encadenados de HºAº	M3	2,4	1.000.000	2.400.000	900.000	2.160.000	1.200.000	2.880.000
		Muros de nivelación:								
5	72131601-005	0,30cm	M²	12,2	100.000	1.220.000	100.000	1.220.000	95.000	1.159.000
6	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	88.000	748.000	87.000	739.500	88.000	748.000
		Aislación asfáltica.								

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

7	72131601-006	De paredes	M²	5,3	58.000	307.400	55.000	291.500	58.000	307.400
		Muros de elevación:								
8	72131601-005	De 0,15cm para revocar	M²	55	58.000	3.190.000	65.000	3.575.000	75.000	4.125.000
9	72131601-005	De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	M²	48	63.000	3.024.000	65.000	3.120.000	63.000	3.024.000
10	72131601-005	En varillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	ML	20	10.500	210.000	12.000	240.000	9.000	180.000
		Techo:								
11	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas	M2	43	180.000	7.740.000	165.000	7.095.000	250.000	10.750.000
		Revoques:								
12	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M²	162	14.000	2.268.000	14.000	2.268.000	15.000	2.430.000
13	72131601-009	Contra piso de Hº de cascotes	M²	22	30.000	660.000	30.000	660.000	35.000	770.000
14	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	M²	22	58.000	1.276.000	58.000	1.276.000	59.000	1.298.000
15	72131601-009	Zócalo calcáreo	ML	2,6	18.000	46.800	18.000	46.800	17.000	44.200
		Aberturas de madera:								

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa

16		Para boxes enchapados con formica	UN	5	340.000	1.700.000	350.000	1.750.000	358.000	1.790.000
17	72102401-003	Puerta Tablero	UN	5,04	380.000	1.915.200	400.000	2.016.000	420.000	2.116.800
		Aberturas metálicas:								
18	72102401-003	Ventanas tipo balancines	M²	3,36	230.000	772.800	235.000	789.600	250.000	840.000
		Alfeizar de ventanas:								
19	72102401-003	De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	7	8.500	59.500	8.000	56.000	9.000	63.000
		Pinturas:								
20	72131601-012	De paredes a la cal	M²	66	7.500	495.000	7.500	495.000	8.000	528.000
21	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,1	15.000	151.500	15.000	151.500	18.000	181.800
22	72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	M²	3,36	21.000	70.560	20.000	67.200	25.000	84.000
23	72131601-012	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M²	48	11.800	566.400	10.000	480.000	15.000	720.000
24	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M²	43	12.000	516.000	11.000	473.000	12.000	516.000
25	72131601-012	De azulejos de 0,15x0,15cm	M²	97,5	45.000	4.387.500	46.000	4.485.000	48.000	4.680.000

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa

26	72102602-004	Vidrios dobles	M²	3,36	91.000	305.760	150.000	504.000	155.000	520.800
27	72102201-015	Instalación eléctrica	GL	1	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
28	72102201-015	Artefactos eléctricos	GL	1	850.000	850.000	1.500.000	1.500.000	1.350.000	1.350.000
		Instalación Sanitaria								
29	72102003-001	Agua corriente-desagüe cloacal-	GL	1	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	12.000.000	12.000.000
30	72102303-002	Pozo absorbente TIPO 2 DE 2,50X3,00	UN	1	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000
31	76111702-001	Cámara séptica tipo 2de 2,00x5,00	UN	1	13.000.000	13.000.000	10.000.000	10.000.000	10.500.000	10.500.000
32	72131601-002	Limpieza final	M²	27	25.000	675.000	5.000	135.000	100	2.700
					TOTAL	68.980.620		68.342.600		73.746.910

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos A. Bareiro
Dpto. de UOC