550
514

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física

NOTA D.I.F. N.º: 364/19

Asunción, 27 de mayo de 2019

SEÑOR

Lic. RUBEN AYALA, Coordinador

Comité de Evaluación de Ofertas

Presente

Me dirijo a Ud., en el marco del llamado a Contratación Directa - **PAC N° 04/2019 – "ADQUISICION Y COLOCACION DE CARTELES DE SEÑALIZACION – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"**, a los efectos de remitir el Memorándum **D.O.P. N° 209/19** del Departamento de Obras y Proyectos, en el cual adjunta la Evaluación Técnica de las ofertas presentadas, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado en la Nota **CEO N° 192/19**.-

Sin otro particular, le saluda atentamente

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
27 [illegible] 2019
Firma: Ref. Hora: 13:25
Aclaración: Rapelpanello

549

513

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física

Departamento de Obras y Proyectos

MEMORANDUM

DOP N° 259/2019

A: **Arq. Carolina Ruffinelli, Directora**
Dirección de Infraestructura Física

DE: **Arq. Teresita Franco, Jefa de División**
Departamento de Obras y Proyectos - DIF

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

REF.: **Solicitud de Informe Técnico – CD –PAC Nº 04/2019 "ADQUISICION Y COLOCACION DE CARTELES DE SEÑALIZACION – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL" ID 360.174**

FECHA. **27 -05- 2019**

Me dirijo a usted, en relación a la Nota **NCEO Nº 192/2019,** en la cual se solicita la designación de un funcionario para llevar a cabo la Evaluación Técnica de las ofertas presentadas para el llamado de referencia, dicha evaluación fue realizada en las oficinas del Comité de Evaluación de Ofertas.

Se adjunta Planilla de Evaluación Técnica.

Atentamente.-

V° B°

Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Departamento de Obras y Proyectos
D.I.F.

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Ent. Nº: 957 Fecha: 27/05/19 Hora: 13.05
Firma:
Sully Godas
ASISTENTE
Dirección Infraestructura Física

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA - PAC Nro. 04/2019 "ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELES DE SEÑALIZACIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" ID 360174

		EMPRESAS OFERENTES		
		BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS	CREANDO PY S.A	JWF S.A
CAPACIDAD TÉCNICA				
1	Especificaciones Técnicas debidamente llenadas y firmadas con los datos solicitados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Declaración Jurada en la que se manifieste que será de entera responsabilidad del proveedor, todos los daños a los bienes de la Convocante, proveniente de hechos u omisiones voluntarias e involuntarias, resultantes de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Declaración Jurada de que el oferente cuenta con la capacidad para proveer en cantidad y tiempo lo bienes solicitados en las Especificaciones Técnicas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EXPERIENCIA				
1	Para acreditar la experiencia, el Oferente deberá presentar: Copia de contratos ejecutados y/o facturas correspondientes a la adquisición y colocación de **CARTELES DE SEÑALIZACION Y/O PUBLICITARIOS**, que podrán corresponder tanto a entidades públicas como privadas. Dichos contratos y/o facturas deberán corresponder a los años 2016, 2017 y 2018 y la sumatoria de los mismos deberá ser al menos el 50 % (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año.- **OFERENTES EN CONSORCIO:** El socio Líder del Consorcio deberá cumplir con al menos el 40% (Cuarenta por ciento) y los demás integrantes del consorcio deberán cumplir al menos con él 25% (Veinticinco por ciento), cada uno, hasta totalizar el 100% (Cien por ciento) de la experiencia solicitada"	CUMPLE - SIPE	CUMPLE	CUMPLE

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

512

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física

Departamento de Obras y Proyectos

Compromiso con la gente

CD - PAC Nº 04/2019 "ADQUISICION Y COLOCACION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL" ID 360.174

Planilla de Evaluacion Tecnica de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Especificaciones Técnicas Requeridas	BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS	CREANDO PY S.A	JWF S.A
1	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL INTERIOR -Cartel con símbolo y texto dos placas combinadas aplicado a mampara o muro medida 15x15 cm. Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara; Material: base y sobrebase en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; Color: bordo, negro y/o gris; Texto y símbolo film vinilico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico. **Colocación: con cinta adhesiva doble faz de espuma acrilica o con tornillo de acuerdo a la ubicación del cartel.**	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
2	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL INTERIOR - Cartel indicativo con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x5cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara se utilizara una tapa de placa de fibra de madera de media densidad en el lado inverso; Material: base y sobrebase en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; Color: bordo, negro y/o gris; Texto y simbolo film vinilico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico. **Colocación: con cinta adhesiva doble faz de espuma acrilica o con tornillo de acuerdo a la ubicación del cartel.**	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
3	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL INTERIOR - Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x15cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara se utilizara una tapa de placa de fibra de madera de media densidad en el lado inverso; Material: base y sobrebase en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; Color: bordo, negro y/o gris; Texto y símbolo film vinilico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico. **Colocación: con cinta adhesiva doble faz de espuma acrilica o con tornillo de acuerdo a la ubicación del cartel.**	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
4	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL INTERIOR - Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 31x11cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara; Material: base y sobrebase en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; Color: bordo, negro y/o gris; Texto y simbolo film vinilico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico. **Colocación: con cinta adhesiva doble faz de espuma acrilica o con tornillo de acuerdo a la ubicación del cartel.**	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Arq. Teresita Prieto
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

519

5	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL INTERIOR - Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor de madera y placas medidas 150x25cm. Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara con flecha direccional. Material: bastidor de madera 30mm, bases en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; Color: bordo, negro y/o gris; Texto y simbolo film vinilico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico. **Colocación: colgante del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm.**	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
6	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL INTERIOR - Cartel colgante con símbolo y texto a dos caras; bastidor de madera y placas medidas 150x25cm. Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara con flecha direccional. Material: bastidor de madera de 30mm, bases en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico; Color: bordo, negro y/o gris; Texto y simbolo film vinilico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico. **Colocación: colgante del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm.**	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
7	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL INTERIOR - Cartel Indicativo con texto, base de madera y placa metálica aplicado a mampara o muro. Medida 31x11cm. Tipo: base de madera con aplique metálico y texto a una cara; Material: base de madera acabada a la laca negra, bordes laterales sesgados, placa de aluminio acerado; Color negro; Texto y símbolo: grabados bajo relieve en aluminio acerado, remarcados con pintura negra. **Colocación: con cinta adhesiva doble faz de espuma acrílica o con tornillo de acuerdo a la ubicación del cartel.**	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
8	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL INTERIOR - Carteles circulares de 9 cm de diamentro. Aplicado a una cara. Se utilizara una lamina de bronce. Los textos y logotipos seran grabados en bajo relieve retocados en color negro con pintura sintética.El logotipo es el escudo nacional en el modelo y los demas textos seran definidos con la muestra de acuerdo a lo solicitado por el ámbito.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
9	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL INTERIOR -Carteles circulares de 9 cm de diamentro. Aplicado a dos caras. Se utilizara una lamina de bronce. Los textos y logotipos seran grabados en bajo relieve retocados en color negro con pintura sintética.El logotipo es el escudo nacional en el modelo y los demas textos seran definidos con la muestra de acuerdo a lo solicitado por el ámbito.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
10	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL INTERIOR - Placa de Inauguracion de 30x40 cm. Aplicado a una cara. Se utilizara una lamina de bronce. Los textos y logotipos seran grabados en bajo relieve retocados en color negro con pintura sintética. Los bordes seran bicelados.El logotipo es el escudo nacional en el modelo y los demas textos seran definidos con la muestra de acuerdo a lo solicitado por el ambito.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
11	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	M2	1	CARTEL INTERIOR - Ploteado por metro cuadrado. Aplicado a vidrios en puertas, ventanillas, entre otras superficies. Texto y diseños impresos o calados en el film adhesivo.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
12	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL INTERIOR - Manijones en madera lustrada de 17 x 17 cm. Con aplicación de escudo en negro según diseño de 15 cm de diametro en lámina de acero inoxidable de 2mm de espesor en bajo relieve.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Arq. Teresita Espinola
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

540

5462

13	CARTEL INTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL INTERIOR - Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida sobrebase: 30x15cm. Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Color: bordo, negro y/o gris. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente para montaje de soporte en pared y cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tornillos de 8mm. Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm. Texto y símbolo:film vinilico calado, color blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
14	CARTEL EXTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL EXTERIOR - Módulos autoportantes. Medidas: interior 114x40cm, total 130x120cm de alto. Tipo: metálico con texto aplicado a 1 cara; Material: estructura en tubo metalico de 30x50mm; Fondo: chapa Nº 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz; Color: bordo o gris; Texto y símbolo: en film vinilico blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
15	CARTEL EXTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL EXTERIOR - Módulos autoportantes. Medidas: interior 114x40cm, total 130x120cm de alto. Tipo: metálico con texto aplicado a 2 caras; Material: estructura en tubo metalico de 30x50mm; Fondo: chapa Nº 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz; Color: bordo o gris; Texto y símbolo: en film vinilico blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
16	CARTEL EXTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL EXTERIOR - Carteles Ruteros. Medidas: interior 184x84cm, total 200x300cm de alto. Tipo: metálico con texto aplicado a 2 caras; Material: estructura metálica de 30x50mm; Fondo: chapa Nº 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz; Color: bordo o gris; Texto y símbolo: en film vinilico blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
17	CARTEL EXTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL EXTERIOR - Cartel en chapa metálica para exteriores. Medidas 120x60cm. Tipo: aplicado a una cara; Material: chapa Nº 16 con pintura antioxido para intemperie y terminacion pintura automotriz. Doblado en los bordes para mayor rigidez la union de las aristas de bordes seran con soldadura electrica en forma de costura exentas de escorias o partes sueltas; Color: bordo o gris; Texto y símbolo: en film vinilico blanco o negro; Acabado: barniz poliuretanico	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
18	CARTEL EXTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL EXTERIOR - Cartel en chapa metálica para exteriores. Medidas 40x20cm. Tipo: aplicado a una cara; chapa nº 18 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura tipo automotriz, estructura en tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45 grados, color bordo o gris, texto en film vinílico blanco o negro, acabado barniz poliuretanico.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
19	CARTEL EXTERIOR	UNIDAD	UNIDAD	1	CARTEL EXTERIOR - Cartel en chapa metálica para exteriores. Medidas 15x15cm. Tipo: aplicado a una cara; chapa nº 18 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura tipo automotriz, estructura en tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45 grados, color bordo o gris; texto en film vinílico blanco o negro, acabado barniz poliuretanico.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

309