ANEXO 2 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº: 06/2019 - AMPLIACIÓN DE PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DE YBYRAROBANA

1. Empresa PROGEN S.A. – Ruc Nº: 80061627-8						
OBRA: Ampliación de Puesto de Salud						
UBICACIÓN: Distrito de Ybyrarobana						
Ítem N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	75,38	4.500	339.210
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	22	80.000	1.760.000
3	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	10	500.000	5.000.000
4	72131601-005	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	M2	17	160.000	2.720.000
5	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	2	2.600.000	5.200.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,64	2.600.000	6.864.000
7	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,44	2.600.000	6.344.000
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	1,4	2.600.000	3.640.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampostería	M2	23	20.000	460.000
10	72131601-005	Mamp elevac. ladrillo comunes 0,15 m	M2	42	95.000	3.990.000
11	72131601-005	Mamp elevac. ladrillo Huecos 0,15 m	M2	120	95.000	11.400.000
12	72131601-005	Mamp elevac. ladrillo 0,30	M2	26	160.000	4.160.000
13	72131601-005	Sardinel de ladrillos laminados	ML	18	60.000	1.080.000
14	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	50	20.000	1.000.000
15	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones	M2	28	280.000	7.840.000
16	72131601-007	Techo de chapas trapezoidales de zinc	M2	63	180.000	11.340.000
17	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	68	38.000	2.584.000
18	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	71	29.000	2.059.000
19	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 tipo A	M2	71	120.000	8.520.000
20	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	60	29.000	1.740.000
21	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	30	80.000	2.400.000
22	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	250	37.000	9.250.000
23	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	150	39.000	5.850.000
24	72131601-008	Revestido de azulejo baños, cocina y sala de partos	M2	54	120.000	6.480.000
25	72131601-011	Instalación de agua corriente y desague sanitario, baños y cocina	UNI	1	2.500.000	2.500.000
26	72131601-011	Colocacion de artefactos de baño	UNI	2	1.500.000	3.000.000
27	72131601-011	Colocación mesada de cocina con pileta 1 bacha	UNI	1	1.200.000	1.200.000
28	72131601-011	Pozo ciego diametro 1,50, prof. 3,00 mts.	UNI	1	2.700.000	2.700.000
29	72131601-011	Camara septica 1,00x1,60x1,20	UNI	1	1.700.000	1.700.000
30	72131601-010	Carpinteria de mad. puerta placa	UNI	8	520.000	4.160.000
31	72131601-010	Ventana metalica tipo balancin	M2	7,12	320.000	2.278.400
32	72102602-004	Vidrios de 3 mm	M2	7,12	140.000	996.800
33	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	300	20.000	6.000.000
34	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	M2	150	20.000	3.000.000
35	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	6	27.000	162.000
36	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	18,5	27.000	499.500
37	72101601-002	Cielorraso PVC	M2	43	110.000	4.730.000
38	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	18,3	100.000	1.830.000
39	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	MT	16	30.000	480.000
40	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	50	10.000	500.000
41	72131601-001	Inst eléct tablero met p/6 llave TM	UNI	2	1.100.000	2.200.000
42	72131601-001	Inst eléct. línea para tomacorriente	UNI	12	135.000	1.620.000
43	72131601-001	Inst eléct. línea para iluminación	UNI	21	135.000	2.835.000
44	72131601-001	Inst eléct. línea bajo consumo 85W	UNI	8	140.000	1.120.000
45	72131601-001	Inst eléct. línea bajo consumo 45W	UNI	13	120.000	1.560.000
46	72131601-001	Inst eléct. línea p/ventilador techo	UNI	4	635.000	2.540.000
47	72131601-005	Rampa	UNI	1	800.000	800.000
48	72131601-002	Cartel de obras	UNI	1	1.300.000	1.300.000
49	72131601-013	Trabajos complementarios limpieza final	GL	1	768.090	768.090
TOTAL GENERAL						162.500.000

Son guaraníes: Ciento sesenta y dos millones quinientos mil.----------

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC