COMPARATIVO

Items	Descripción	Unidad de	CISA CONSTRUCCIONES			JULIO GOMEZ		AYALA PERDOMO		EL SUIZO CONSTRUCCIONES	
			Cantidad	P. Unitario (IVA	P. Total (IVA incluído)	P. Unitario (IVA incluído)	P. Total (IVA incluído)	P. Unitario (IVA incluído)	P. Total (IVA incluído)	P. Unitario (IVA	P. Total (IVA incluído)
1	REPARACION GENERAL DE PAVIMENTOS EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES Y CAMINOS DE ACCESO, dentro del recinto portuario, y obras anexas	Gl	1,00		345.240.000		363.060.000		352.920.000		352.800.000
1.1	Remoción pavimento colapsado y averiado: *(ítem 1.1.1 + ítem 1.1.2)*				63.294.000		66.660.000		70.500.000		64.680.000
1.1.1	*Remoción pavimento pétreo tipo empedrado colapsado y averiado, con recuperación de piedra bruta basáltica*	m2	1.500,00	33.565	50.347.500	35.300	52.950.000	35.000	52.500.000	34.300	51.450.000
1.1.2	*Remoción pavimento rígido (de hormigón armado), mediante martinete y proceso mecánico. Incluye remosión y retiro de escombros y residuos*	m2	300,00	43.155	12.946.500	45.700	13.710.000	60.000	18.000.000	44.100	13.230.000
1.2	Saneamiento general de de sub base de asiento del pavimento mediante una base granular compactada con sanamiento de bolsones. *(ítem 1.2.1 + ítem 1.2.2)*				77.679.000		81.900.000		72.000.000		79.380.000
1.2.1	*Sector pavimento pétreo*	m2	1.500,00	43.155	64.732.500	45.500	68.250.000	40.000	60.000.000	44.100	66.150.000
1.2.2	*Sector Pavimento rígido de hormigón armado*	m2	300,00	43.155	12.946.500	45.500	13.650.000	40.000	12.000.000	44.100	13.230.000
1.3	Compactación general de base ,corrección de pendientes de escurrimiento. *(ítem 1.3.1 + ítem 1.3.2)*				51.786.000		54.000.000		54.600.000		52.920.000
1.3.1	*Sector pavimento pétreo*	m2	1.500,00	28.770	43.155.000	30.000	45.000.000	29.400	44.100.000	29.400	44.100.000
1.3.2	*Sector Pavimento rígido de hormigón armado*	m2	300,00	28.770	8.631.000	30.000	9.000.000	35.000	10.500.000	29.400	8.820.000
1.4	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. *(ítem 1.4.1 + ítem 1.4.2)*				152.481.000		160.500.000		155.820.000		155.820.000
1.4.1	Pavimento pétreo tipo empedrado sobre colchón de arena confinada, cordones prefabricados de hormigón, y compactación general mecánica.	m2	1.500,00	57.540	86.310.000	60.200	90.300.000	58.800	88.200.000	58.800	88.200.000
1.4.2	*Pavimento rígido de hormigón armado* de fck=270 kgr/cm2, malla ortogonal principal de 1 Ø 8mm cada 20 cm, pasadores lisos, mitad engrasado con capuchón, de Ø 16 mm c/50 cm. Compactación mecánica con vibradores, alisado con mecanismo a hélice, curado químico con pavicrón. Incluye relleno de juntas de construcción y contracción.	m2	300,00	220.570	66.171.000	234.000	70.200.000	225.400	67.620.000	225.400	67.620.000
2	REPARACIÓN GENERAL DEL EX - EDIFICIO DEL AREA DE CONTROL INTEGRADO - EX_ACI	Gl	1,00		64.925.382		71.349.641		80.974.410		66.347.106
2.1	Reparaciones generales de las instalaciones existentes				26.077.368		28.373.050		31.083.100		26.648.405
2.1.1	*Reparación de filtraciones de techo de chapas onduladas, incluye reposición de chapas y cumbrera.*	m²	148,00	47.950	7.096.600	51.000	7.548.000	55.000	8.140.000	49.000	7.252.000
2.1.2	*Aislación de techo con membrana asfáltica 4 mm de trama elástica y terminación aluminio.-*	m²	148,00	62.335	9.225.580	67.000	9.916.000	75.000	11.100.000	63.700	9.427.600
2.1.3	*Reposición de y coloc. de canaletas metálicas, chapa Nº 26, D=40 cm*	ml	32,80	71.925	2.359.140	80.000	2.624.000	90.000	2.952.000	73.500	2.410.800
2.1.4	*Reposición y coloc. de bajadas pluv. metálicas, chapa Nº 28, D=33 cm*	ml	6,00	71.925	431.550	80.000	480.000	90.000	540.000	73.500	441.000
2.1.5	*Reposición de cielorraso de PVC de 10 mm*	m²	7,30	91.105	665.067	100.000	730.000	100.000	730.000	93.100	679.630
2.1.6	*Reposición de cenefa metálica*	m²	6,20	335.650	2.081.030	380.000	2.356.000	343.000	2.126.600	343.000	2.126.600
2.1.7	*Polarizado de vidrio*	m²	20,00	23.975	479.500	26.000	520.000	42.000	840.000	24.500	490.000
2.1.8	*Pulido de piso granítico*	m²	145,15	23.975	3.479.971	27.000	3.919.050	30.000	4.354.500	24.500	3.556.175
2.1.9	*Provisión de vidrio simple de 3 mm*	m²	2,00	129.465	258.930	140.000	280.000	150.000	300.000	132.300	264.600
2.2	Otras Obras de reparación y mantenimiento en el sector				18.116.880		20.590.000		23.600.000		18.513.600
2.2.1	*Mantenimiento general del sector eléctrico, tablero seccional con cambio de llaves termomagnéticas, mantenimiento general de cables y conductores eléctricos, de llaves y tomas eléctricas del edificio*	Global	1,00	4.795.000	4.795.000	5.200.000	5.200.000	6.000.000	6.000.000	4.900.000	4.900.000
2.2.2	*Provisión e instalación de equipo completo de fluorescente 1x40W*	unidad	6,00	67.130	402.780	90.000	540.000	100.000	600.000	68.600	411.600
2.2.3	*Mantenimiento general de instalaciones de agua corriente, canillas de agua en sanitarios, canillas en sector exterior con pico de manguera.*	Global	1,00	4.795.000	4.795.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.900.000	4.900.000
2.2.4	*Mantenimiento general del sistema de desagüe cloacal de todos los sanitarios existentes en el edificio, con cambio y reposición de tapas de inodoros, canillas en lavamanos, llaves de paso, cañería cromada de 0,30 en cisternas altas, reposición y cambio de cisternas altos y duchas eléctricas existentes en sanitarios, Incluye griferías y accesorios.*	Global	1,00	3.425.000	3.425.000	3.700.000	3.700.000	5.000.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000
2.2.5	*Construcción rampa de hormigón armado, esp.= 0,10 m, para acceso de funcionarios desde el camino de acceso del predio. Fck=180kgr/cm2, malla ortogonal 1var8mm/cm20cm, sobre viga prefabricada de hormigón armado.*	m2	20,00	115.080	2.301.600	130.000	2.600.000	150.000	3.000.000	117.600	2.352.000
2.2.6	*Limpieza General de la zona, limpieza de cunetas de desagues y retiro de material fuera del recinto portuario en contenedores*	ml	10,00	239.750	2.397.500	255.000	2.550.000	300.000	3.000.000	245.000	2.450.000

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC

2.3	PINTURAS EN GENERAL				20.731.135		22.386.591		26.291.310		21.185.101
2.3.1	*Pintura interior al látex*	m2	295,50	23.975	7.084.613	25.500	7.535.250	30.000	8.865.000	24.500	7.239.750
2.3.2	*Pintura exterior con base selladora impermeabilizante*	m2	70,59	28.770	2.030.874	31.900	2.251.821	37.000	2.611.830	29.400	2.075.346
2.3.3	*Pintura de aberturas metálicas al sintético*	m2	40,32	33.565	1.353.341	36.000	1.451.520	45.000	1.814.400	34.300	1.382.976
2.3.4	*Pintura de aberturas de madera al sintético*	m2	16,80	33.565	563.892	36.000	604.800	45.000	756.000	34.300	576.240
2.3.5	*Pintura de cielorraso al sintético.-*	m2	145,15	33.565	4.871.960	36.000	5.225.400	40.000	5.806.000	34.300	4.978.645
2.3.6	*Pintura al esmalte sintético de canaletas y bajadas metálicas*	ml	52,80	28.770	1.519.056	31.875	1.683.000	40.000	2.112.000	29.400	1.552.320
2.3.7	*Pintura al esmalte sintético de portón metálico de acceso incluye pintura cebrada de pilares de hormigón*	m²	12,00	33.565	402.780	38.000	456.000	40.000	480.000	34.300	411.600
2.3.8	*Pintura al esmalte sintético de cenefa metálica*	m²	27,88	9.590	267.369	10.000	278.800	16.000	446.080	9.800	273.224
2.3.9	*Pintura de pórtico de acceso principal, al esmalte sintético, incluye letrero principal*	Global	1,00	1.198.750	1.198.750	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.225.000	1.225.000
2.3.10	*Pintura de portón principal de acceso vehicular al esmalte sintético*	unidad	2,00	719.250	1.438.500	800.000	1.600.000	950.000	1.900.000	735.000	1.470.000
3	REPARACIÓN DEL RODILUVIO - FITOSANITARIO EXISTENTE - ARCO SANITARIO	Gl	1,00		38.822.783		46.114.000		47.878.000		39.672.916
3.1	Reparaciones generales de las instalaciones existentes				38.822.783		46.114.000		47.878.000		39.672.916
3.1.1	*Remoción de chapas de zinc y soportes existentes.*	m²	80,00	14.385	1.150.800	19.125	1.530.000	20.000	1.600.000	14.700	1.176.000
3.1.2	*Reacondicionamiento eléctrico del sistema de automatización del mecanismo distribuidor de produto de desinfección. Incluye tablero nuevo con llaves nuevas.*	Global	1,00	3.356.510	3.356.510	4.462.500	4.462.500	4.500.000	4.500.000	3.430.010	3.430.010
3.1.3	*Reparación de pavimento dentro del arco sanitario. Paneles de 3,00x3,00 pavimento de hormigón armado de 20 cm de espesor, fck 250kgr/cm2, Ølongitudinal malla ortogonal 1 Ø10mmc/20 cm - Pasadores lisos de 1Ø16 mm c/ 50 cm, junta de contracción y contrucción cada 3 m. Tres paños de 3x3, uno de ellos (paño intermedio) con desnivel de 5 cm con respecto a los dos para pileta sanitaria.*	m3	5,40	1.751.206	9.456.512	1.850.000	9.990.000	2.200.000	11.880.000	1.789.554	9.663.592
3.1.4	*Vigas de Hormigón armado laterales invertidas de 20*30, fck 250 Kgr/cm², Ølongitudinales: 6Ø10 mm, estribos - 1Ø6mmc/20cm*	m3	1,44	2.194.264	3.159.740	2.400.000	3.456.000	2.500.000	3.600.000	2.242.314	3.228.932
3.1.5	*Rampa de acceso fronta: al pavimento y panel sanitario de hormigón armado de e=20 cm de espesor fck 250 kgr/cm², malla ortogonal de 1Ø12mm c/20 cm*	m3	1,80	2.067.676	3.721.817	2.400.000	4.320.000	2.500.000	4.500.000	2.112.954	3.803.317
3.1.6	*Colocación de soportes metálicos de chapa doblada en vigas laterales para apoyo de sistema de riego y chapas de zinc para resguardo.*	unidad	14,00	383.600	5.370.400	510.000	7.140.000	450.000	6.300.000	392.000	5.488.000
3.1.7	*Colocación de chapas de zinc por soportes laterales abulados en forma horizontal*	m²	45,00	125.309	5.638.910	153.000	6.885.000	150.000	6.750.000	128.053	5.762.385
3.1.8	*Colocación de sistema de riego tipo lluvia por soportes metálicos para distribución de productos de desinfección, con tablero de comando, sensores éléctricos y automatizados en caseta de resguardo*	Global	1,00	4.890.900	4.890.900	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	4.998.000	4.998.000
3.1.9	*Pintura general de vigas laterales al esmalte sintético en forma de cebra (amarillo negro) de vigas laterales de hormigón armado*	M2	10,80	43.155	466.074	63.750	688.500	60.000	648.000	44.100	476.280
3.1.10	*Pintura al estamalte sintético de estructura soporte de chapas y sistema de distribución de porducto desinfectante*	unidad	14,00	115.080	1.611.120	153.000	2.142.000	150.000	2.100.000	117.600	1.646.400
4	Demolición de estructura de madera existente - EDIFICIO DE CONTROL DE FRONTERA - CRUCE FRONTERIZO	Gl	1,00		183.058.715		197.395.000		196.830.000		187.057.302
4.1	Trabajos de demolición				9.110.500		9.600.000		12.000.000		9.300.002
4.1.1	*Demolición de estructrura de madera en paseo central dentro del edificio de Control de frontera, con recuperación de material (paredes, puertas, ventanas, mesadas de madera) existentes.*	m2	100,00	91.105	9.110.500	96.000	9.600.000	120.000	12.000.000	93.000	9.300.002
4.2	Trabajos de terminación general				173.948.215		187.795.000		184.830.000		177.757.300
4.2.1	*Limpieza general del sector demolido. Con retiro de escombros fuera del predio del recinto portuario.*	m2	100,00	76.720	7.672.000	81.000	8.100.000	80.000	8.000.000	78.400	7.840.000
4.2.2	*Remoción y cambio de piso de granito existente en el sector*	m2	100,00	91.105	9.110.500	96.000	9.600.000	120.000	12.000.000	93.100	9.310.000
4.2.3	*Pulido general de piso existente*	m2	100,00	81.515	8.151.500	90.000	9.000.000	85.000	8.500.000	83.300	8.330.000
4.2.4	*Limpieza, reparación y aislación con membrana asfaltica c/ aluminio de 4 mm del canalon pluvial del alero*	m2	225,00	76.720	17.262.000	82.000	18.450.000	100.000	22.500.000	78.400	17.640.000
4.2.5	*Reposición de bajadas pluvial metalico de chapa Nº28*	ml	180,00	71.925	12.946.500	79.000	14.220.000	100.000	18.000.000	73.500	13.230.000
4.2.6	*Reparación de revoques en sectores dañados*	m2	210,00	43.155	9.062.550	48.000	10.080.000	60.000	12.600.000	44.100	9.261.000
4.2.7	*Desmonte y cambio de tejas tipo francesa sector de dinatran*	m2	25,00	100.695	2.517.375	120.000	3.000.000	150.000	3.750.000	102.900	2.572.500
4.2.8	*Pintura de paredes internas al latex*	m2	1.870,00	28.770	53.799.900	31.000	57.970.000	30.000	56.100.000	29.400	54.978.000
4.2.9	*Pintura con previo induido de paredes externas*	m2	1.080,00	47.950	51.786.000	51.000	55.080.000	38.000	41.040.000	49.000	52.920.000
4.2.10	*Reparación de registros cloacales*	unid	6,00	177.415	1.064.490	255.000	1.530.000	250.000	1.500.000	181.300	1.087.800
4.2.11	*Provisión y colocación de tapas de registros pluviales 0,50x0,50m*	unid	12,00	47.950	575.400	63.750	765.000	70.000	840.000	49.000	588.000
5	Demolición de estructura edilicia - Ex Caseta de Migraciones - Centro de Control de Frontera	Gl	1,00		40.332.279		45.432.359		42.487.300		41.215.468
5.1	Trabajos de demolición				14.274.715		16.587.750		14.587.300		14.587.300
5.1.1	*De cobertura de techo de caseta, con retiro de escombros fuera del recinto portuario*	m²	60,00	119.875	7.192.500	127.500	7.650.000	122.500	7.350.000	122.500	7.350.000
5.1.1	*De aberturas existentes sin recuperación*	unidad	6,00	62.335	374.010	89.250	535.500	63.700	382.200	63.700	382.200
5.1.1	*De Puertas existentes sin recuperación*	unidad	3,00	62.335	187.005	89.250	267.750	63.700	191.100	63.700	191.100
5.1.1	*De Instalaciones existente, etc*	Global	1,00	479.500	479.500	637.500	637.500	490.000	490.000	490.000	490.000

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP Gerencia de UOC

2-

5.1.1	*De mampostería sin recuperación de materiales y con retiro de escombros fuera del recinto portuario*	m2	84,00	71.925	6.041.700	89.250	7.497.000	73.500	6.174.000	73.500	6.174.000
5.2	Trabajos de terminación				26.057.564		28.844.609		27.900.000		26.628.168
5.2.1	*Limpieza general incluido retiro de escombros, contenedores porta residuos diario, previendo el retiro permanente y diario de los escombros*	Global	1,00	14.385.000	14.385.000	16.044.609	16.044.609	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
5.2.2	*Reparación general de piso posterior a la demolición con una alisada de hormigón masa de fck= 180 Kgr/cm², previo saneamiento de base. Espesor mínimo 5 cm*	m3	4,00	1.459.071	5.836.282	1.600.000	6.400.000	1.650.000	6.600.000	1.491.021	5.964.084
5.2.3	*Reparación general de piso posterior a la demolición con una alisada de hormigón masa de fck= 180 Kgr/cm², previo saneamiento de base. Espesor mínimo 5 cm*	m3	4,00	1.459.071	5.836.282	1.600.000	6.400.000	1.650.000	6.600.000	1.491.021	5.964.084
6	Reparación de estacionamiento destinado para funcionarios de ADUANA ARGENTINA ACI	GI	1,00		43.155.000		46.600.000		48.800.000		44.100.000
6.1	MOVIMIENTO DE SUELOS				32.126.500		34.700.000		34.800.000		32.830.000
6.1.1	*Nivelación General del área a reparar con maquinaria vial, con definición de pendientes para escurrimiento gral pluvial.*	m²	100,00	91.105	9.110.500	96.000	9.600.000	110.000	11.000.000	93.100	9.310.000
6.1.2	*Esparcido y compactación general de ripio compactadocon piedra basática tipo destape*	m²	100,00	71.925	7.192.500	76.000	7.600.000	75.000	7.500.000	73.500	7.350.000
6.1.3	*Compactación General del Sector*	m²	100,00	62.335	6.233.500	70.000	7.000.000	65.000	6.500.000	63.700	6.370.000
6.1.4	*Esparcido de piedra triturada basáltica - Mezcla de 4ta. Y 5ta.*	m²	100,00	95.900	9.590.000	105.000	10.500.000	98.000	9.800.000	98.000	9.800.000
6.2	Resguardo metálico para vehículos				11.028.500		11.900.000		14.000.000		11.270.000
6.2.1	*Estructura metálica de soporte en forma de "U", de chapas dobladas de 3"x2"x2" - 3 mm de espesor, son estribos a 60º de chapas doblabos abulonadas y soldadas a los bastidores principale. Colocados cada 3 metros una de otra*	unidad	10,00	431.550	4.315.500	460.000	4.600.000	450.000	4.500.000	441.000	4.410.000
6.2.2	*Cobertura de techo tipo fibro-cemento, acanalado y pintado al esmalte sintético previa colocación ambos caras*	m2	50,00	91.105	4.555.250	100.000	5.000.000	130.000	6.500.000	93.100	4.655.000
6.2.3	*Pintura general de estructuras metálicas de cobertura de techo, soporte metálicos al esmalte sintético*	m2	50,00	43.155	2.157.750	46.000	2.300.000	60.000	3.000.000	44.100	2.205.000
7	Reparación de cerco perimetral sector migraciones-Edificio de Control de Frontera.	GI	1,00		59.601.850		63.525.000		71.900.000		60.907.000
7.1	Trabajos peliminares				9.590.000		10.200.000		12.000.000		9.800.000
7.1.1	*Reparación general del sector del cerco perimetral. Reparación de base. Retiro de estructura de soporte averiada con reparación de la misma. Prepación de Base para futuro soporte de poste de hormigón prefabricado*	ml	100,00	95.900	9.590.000	102.000	10.200.000	120.000	12.000.000	98.000	9.800.000
7.2	Cerco perimetral				50.011.850		53.325.000		59.900.000		51.107.000
7.2.1	*Provisión colocación de postes de hormigón armado prefabricado de 15 x 15, (medida no convencional),de 3.50 con cabezal curv, colocado cada 3 metros en base preparada*	un	40,00	177.415	7.096.600	191.250	7.650.000	185.000	7.400.000	181.300	7.252.000
7.2.2	*Malla ortogonal de 2"x2" alambre liso galvanizado, con tensores de 9 pulgadosen cada 50 cm*	m2	250,00	119.875	29.968.750	127.500	31.875.000	150.000	37.500.000	122.500	30.625.000
7.2.3	*Alambre con púas en tres hilos sobre cabezol curvo de poste prefabricado*	ml	300,00	43.155	12.946.500	46.000	13.800.000	50.000	15.000.000	44.100	13.230.000
8.	EDIFICIO ADMINISTRATIVO				138.899.163		161.274.000		155.975.000		141.940.750
8.1	*Desmonte y cambio de tejas*	m2	75,00	10.070	755.213	11.000	825.000	15.000	1.125.000	10.290	771.750
8.2	*Demolición de revoque*	m2	40,00	8.152	326.060	10.200	408.000	12.000	480.000	8.330	333.200
8.3	*Reposición de revoque*	m2	40,00	43.155	1.726.200	46.000	1.840.000	60.000	2.400.000	44.100	1.764.000
8.4	*Pinturas de pared interna al latex*	m2	832,00	28.770	23.936.640	30.500	25.376.000	35.000	29.120.000	29.400	24.460.800
8.5	*Pinturas de pared externa con recina*	m2	550,00	33.565	18.460.750	36.000	19.800.000	35.000	19.250.000	34.300	18.865.000
8.6	*Pintura sintetica de aberturas de madera*	m2	15,00	28.770	431.550	38.250	573.750	40.000	600.000	29.400	441.000
8.7	*Reparación de muralla frontal con verja, incluido pintura de verja*	ml	110,00	19.180	2.109.800	25.000	2.750.000	25.000	2.750.000	19.600	2.156.000
8.8	*Remoción y reposición de baldosones de camineros*	m2	100,00	54.184	5.418.350	70.000	7.000.000	80.000	8.000.000	55.370	5.537.000
8.9	*Reacondicionamiento del estacionamiento de funcionario con pavimento de HºA ,malla de varilla de 8mm c/20cm y espesor 15 cm,*	m2	450,00	187.005	84.152.250	223.125	100.406.250	200.000	90.000.000	191.100	85.995.000
8.10	*Vigas de borde HºAº, 0,15x0,20m*	ml	15,00	105.490	1.582.350	153.000	2.295.000	150.000	2.250.000	107.800	1.617.000
	MONTO TOTAL DE LA OFERTA				914.035.171		994.750.000		997.764.710		934.040.542

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC

COMPARATIVO

Items	Descripción	Unidad de medida	ARQ. RAMON GAONA Cantidad	ARQ. RAMON GAONA P. Unitario (IVA incluído)	ARQ. RAMON GAONA P. Total (IVA incluído)	JEROVIAPY SRL P. Unitario (IVA incluído)	JEROVIAPY SRL P. Total (IVA incluído)	JL Y COMPAÑÍA SA INGENERIA P. Unitario (IVA incluído)	JL Y COMPAÑÍA SA INGENERIA P. Total (IVA incluído)
1	**REPARACION GENERAL DE PAVIMENTOS EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES Y CAMINOS DE ACCESO, dentro del recinto portuario, y obras anexas**	Gl	1,00		**396.900.000**		**362.376.000**		**428.400.000**
1.1	**Remoción pavimento colapsado y averiado:** *(ítem 1.1.1 + ítem 1.1.2)*				**75.000.000**		**66.435.600**		**78.540.000**
1.1.1	*Remoción pavimento pétreo tipo empedrado colapsado y averiado, con recuperación de piedra bruta basáltica*	m2	1.500,00	40.000	60.000.000	35.231	52.846.500	41.650	62.475.000
1.1.2	*Remoción pavimento rígido (de hormigón armado), mediante martinete y proceso mecánico. Incluye remosión y retiro de escombros y residuos*	m2	300,00	50.000	15.000.000	45.297	13.589.100	53.550	16.065.000
1.2	**Saneamiento general de de sub base de asiento del pavimento mediante una base granular compactada con sanamiento de bolsones.** *(ítem 1.2.1 + ítem 1.2.2)*				**91.500.000**		**81.534.600**		**96.390.000**
1.2.1	*Sector pavimento pétreo*	m2	1.500,00	50.000	75.000.000	45.297	67.945.500	53.550	80.325.000
1.2.2	*Sector Pavimento rígido de hormigón armado*	m2	300,00	55.000	16.500.000	45.297	13.589.100	53.550	16.065.000
1.3	**Compactación general de base ,corrección de pendientes de escurrimiento.** *(ítem 1.3.1 + ítem 1.3.2)*				**57.900.000**		**54.356.400**		**64.260.000**
1.3.1	*Sector pavimento pétreo*	m2	1.500,00	32.000	48.000.000	30.198	45.297.000	35.700	53.550.000
1.3.2	*Sector Pavimento rígido de hormigón armado*	m2	300,00	33.000	9.900.000	30.198	9.059.400	35.700	10.710.000
1.4	**REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.** ***(ítem 1.4.1 + ítem 1.4.2)***				**172.500.000**		**160.049.400**		**189.210.000**
1.4.1	Pavimento pétreo tipo empedrado sobre colchón de arena confinada, cordones prefabricados de hormigón, y compactación general mecánica.	m2	1.500,00	65.000	97.500.000	60.396	90.594.000	71.400	107.100.000
1.4.2	*Pavimento rígido de hormigón armado* de fck=270 kgr/cm2, malla ortogonal principal de 1 Ø 8mm cada 20 cm, pasadores lisos, mitad engrasado con capuchón, de Ø 16 mm c/50 cm. Compactación mecánica con vibradores, alisado con mecanismo a hélice, curado quimico con pavicrón. Incluye relleno de juntas de construcción y contracción.	m2	300,00	250.000	75.000.000	231.518	69.455.400	273.700	82.110.000
2	**REPARACIÓN GENERAL DEL EX - EDIFICIO DEL AREA DE CONTROL INTEGRADO - EX_ACI**	Gl	**1,00**		**83.781.770**		**68.147.956**		**80.564.343**
2.1	**Reparaciones generales de las instalaciones existentes**				**31.835.500**		**27.371.719**		**32.358.778**
2.1.1	*Reparación de filtraciones de techo de chapas onduladas, incluye reposición de chapas y cumbrera.*	m²	148,00	55.000	8.140.000	50.330	7.448.840	59.500	8.806.000
2.1.2	*Aislación de techo con membrana asfáltica 4 mm de trama elástica y terminación aluminio.-*	m²	148,00	75.000	11.100.000	65.429	9.683.492	77.350	11.447.800
2.1.3	*Reposición de y coloc. de canaletas metálicas, chapa Nº 26, D=40 cm*	ml	32,80	100.000	3.280.000	75.495	2.476.236	89.250	2.927.400
2.1.4	*Reposición y coloc. de bajadas pluv. metálicas, chapa Nº 28, D=33 cm*	ml	6,00	100.000	600.000	75.495	452.970	89.250	535.500
2.1.5	*Reposición de cielorraso de PVC de 10 mm*	m²	7,30	110.000	803.000	95.627	698.077	113.050	825.265
2.1.6	*Reposición de cenefa metálica*	m²	6,20	400.000	2.480.000	352.310	2.184.322	416.500	2.582.300
2.1.7	*Polarizado de vidrio*	m²	20,00	35.000	700.000	25.165	503.300	29.750	595.000
2.1.8	*Pulido de piso granítico*	m²	145,15	30.000	4.354.500	25.165	3.652.700	29.750	4.318.213
2.1.9	*Provisión de vidrio simple de 3 mm*	m²	2,00	189.000	378.000	135.891	271.782	160.650	321.300
2.2	**Otras Obras de reparación y mantenimiento en el sector**				**24.448.000**		**19.016.112**		**22.480.800**
2.2.1	*Mantenimiento general del sector eléctrico, tablero seccional con cambio de llaves termomagnéticas, mantenimiento general de cables y conductores eléctricos, de llaves y tomas eléctricas del edificio*	Global	1,00	6.000.000	6.000.000	5.033.000	5.033.000	5.950.000	5.950.000
2.2.2	*Provisión e instalación de equipo completo de fluorescente 1x40W*	unidad	6,00	98.000	588.000	70.462	422.772	83.300	499.800
2.2.3	*Mantenimiento general de instalaciones de agua corriente, canillas de agua en sanitarios, canillas en sector exterior con pico de manguera.*	Global	1,00	7.000.000	7.000.000	5.033.000	5.033.000	5.950.000	5.950.000
2.2.4	*Mantenimiento general del sistema de desagüe cloacal de todos los sanitarios existentes en el edificio, con cambio y reposición de tapas de inodoros, canillas en lavamanos, llaves de paso, cañeria cromada de 0,30 en cisternas altas, reposición y cambio de cisternas altas y duchas eléctricas existentes en sanitarios, Incluye griferías y accesorios.*	Global	1,00	4.500.000	4.500.000	3.595.000	3.595.000	4.250.000	4.250.000
2.2.5	*Construcción rampa de hormigón armado, esp.= 0,10 m, para acceso de funcionarios desde el camino de acceso del predio. Fck=180kgr/cm2, malla ortogonal 1var8mm/cm20cm, sobre viga prefabricada de hormigón armado.*	m2	20,00	168.000	3.360.000	120.792	2.415.840	142.800	2.856.000
2.2.6	*Limpieza General de la zona, limpieza de cunetas de desagues y retiro de material fuera del recinto portuario en contenedores*	ml	10,00	300.000	3.000.000	251.650	2.516.500	297.500	2.975.000

ANNP | Gerencia de UOC
Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente

2.3	**PINTURAS EN GENERAL**				**27.498.270**		**21.760.125**		**25.724.766**
2.3.1	*Pintura interior al látex*	m2	295,50	30.000	8.865.000	25.165	7.436.258	29.750	8.791.125
2.3.2	*Pintura exterior con base selladora impermeabilizante*	m2	70,59	40.000	2.823.600	30.198	2.131.677	35.700	2.520.063
2.3.3	*Pintura de aberturas metálicas al sintético*	m2	40,32	45.000	1.814.400	35.231	1.420.514	41.650	1.679.328
2.3.4	*Pintura de aberturas de madera al sintético*	m2	16,80	49.000	823.200	35.231	591.881	41.650	699.720
2.3.5	*Pintura de cielorraso al sintético.-*	m2	145,15	45.000	6.531.750	35.231	5.113.780	41.650	6.045.498
2.3.6	*Pintura al esmalte sintético de canaletas y bajadas metálicas*	ml	52,80	40.000	2.112.000	30.198	1.594.454	35.700	1.884.960
2.3.7	*Pintura al esmalte sintético de portón metálico de acceso incluye pintura cebrada de pilares de hormigón*	m^2	12,00	49.000	588.000	35.231	422.772	41.650	499.800
2.3.8	*Pintura al esmalte sintético de cenefa metálica*	m^2	27,88	14.000	390.320	10.066	280.640	11.900	331.772
2.3.9	*Pintura de pórtico de acceso principal, al esmalte sintetico, incluye letrero principal*	Global	1,00	1.750.000	1.750.000	1.258.250	1.258.250	1.487.500	1.487.500
2.3.10	*Pintura de portón principal de acceso vehicular al esmalte sintético*	unidad	2,00	900.000	1.800.000	754.950	1.509.900	892.500	1.785.000
3	**REPARACIÓN DEL RODILUVIO - FITOSANITARIO EXISTENTE - ARCO SANITARIO**	**Gl**	**1,00**		**54.455.014**		**40.749.752**		**48.174.251**
3.1	**Reparaciones generales de las instalaciones existentes**				**54.455.014**		**40.749.752**		**48.174.251**
3.1.1	*Remoción de chapas de zinc y soportes existentes.*	m^2	80,00	21.000	1.680.000	15.099	1.207.920	17.850	1.428.000
3.1.2	*Reacondicionamiento eléctrico del sistema de automatización del mecanismo distribuidor de produto de desinfección. Incluye tablero nuevo con llaves nuevas.*	Global	1,00	4.900.014	4.900.014	3.523.110	3.523.110	4.165.012	4.165.012
3.1.3	*Reparación de pavimento dentro del arco sanitario . Paneles de 3,00x3,00 pavimento de hormigón armado de 20 cm de espesor, fck 250kgr/cm2, Ølongitudinal malla ortogonal 1 Ø10mmc/20 cm - Pasadores lisos de 1Ø16 mm c/ 50 cm, junta de contracción y contrucción cada 3 m. Tres paños de 3x3, uno de ellos (paño intermedio) con desnivel de 5 cm con respecto a los dos para pileta sanitaria.*	m3	5,40	2.500.000	13.500.000	1.838.127	9.925.886	2.173.029	11.734.357
3.1.4	*Vigas de Hormigón armado laterales invertidas de 20*30, fck 250 Kgr/cm², Ølongitudinales: 6Ø10 mm, estribos - 1Ø6mmc/20cm*	m3	1,44	3.000.000	4.320.000	2.303.176	3.316.573	2.722.809	3.920.845
3.1.5	*Rampa de acceso fronta: al pavimento y panel sanitario de hormigón armado de e=20 cm de espesor fck 250 kgr/cm², malla ortogonal de 1Ø12mm c/20 cm*	m3	1,80	3.000.000	5.400.000	2.170.305	3.906.549	2.565.729	4.618.312
3.1.6	*Colocación de soportes metálicos de chapa doblada en vigas laterales para apoyo de sistema de riego y chapas de zinc para resguardo.*	unidad	14,00	500.000	7.000.000	402.640	5.636.960	476.000	6.664.000
3.1.7	*Colocación de chapas de zinc por soportes laterales abulados en forma horizontal*	m^2	45,00	175.000	7.875.000	131.529	5.918.805	155.493	6.997.185
3.1.8	*Colocación de sistema de riego tipo lluvia por soportes metálicos para distribución de productos de desinfección, con tablero de comando, sensores éléctricos y automatizados en caseta de resguardo.*	Global	1,00	7.140.000	7.140.000	5.133.653	5.133.653	6.069.000	6.069.000
3.1.9	*Pintura general de vigas laterales al esmalte sintético en forma de cebra (amarillo negro) de vigas laterales de hormigón armado*	M2	10,80	50.000	540.000	45.297	489.208	53.550	578.340
3.1.10	*Pintura al estamalte sintético de estructura soporte de chapas y sistema de distribución de porducto desinfectante*	unidad	14,00	150.000	2.100.000	120.792	1.691.088	142.800	1.999.200
4	**Demolición de estructura de madera existente - EDIFICIO DE CONTROL DE FRONTERA - CRUCE FRONTERIZO**	**Gl**	**1,00**		**206.840.000**		**192.144.841**		**227.153.150**
4.1	**Trabajos de demolición**				**10.000.000**		**9.562.700**		**11.305.000**
4.1.1	*Demolición de estructrura de madera en paseo central dentro del edificio de Control de frontera, con recuperación de material (paredes, puertas, ventanas, mesadas de madera) existentes.*	m2	100,00	100.000	10.000.000	95.627	9.562.700	113.050	11.305.000
4.2	**Trabajos de terminación general**				**196.840.000**		**182.582.141**		**215.848.150**
4.2.1	*Limpieza general del sector demolido. Con retiro de escombros fuera del predio del recinto portuario.*	m2	100,00	100.000	11.200.000	80.528	8.052.800	95.200	9.520.000
4.2.2	*Remoción y cambio de piso de granito existente en el sector*	m2	100,00	100.000	10.000.000	95.627	9.562.700	113.050	11.305.000
4.2.3	*Pulido general de piso existente*	m2	100,00	100.000	10.000.000	85.561	8.556.100	101.150	10.115.000
4.2.4	*Limpieza, reparación y aislación con membrana asfaltica c/ aluminio de 4 mm del canalon pluvial del alero*	m2	225,00	100.000	22.500.000	80.528	18.118.800	95.200	21.420.000
4.2.5	*Reposición de bajadas pluvial metalico de chapa Nº28*	ml	180,00	100.000	18.000.000	75.495	13.589.100	89.250	16.065.000
4.2.6	*Reparación de revoques en sectores dañados*	m2	210,00	50.000	10.500.000	45.297	9.512.370	53.550	11.245.500
4.2.7	*Desmonte y cambio de tejas tipo francesa sector de dinatran*	m2	25,00	100.000	2.500.000	105.693	2.642.325	124.950	3.123.750
4.2.8	*Pintura de paredes internas al latex*	m2	1.870,00	30.000	56.100.000	30.198	56.470.260	35.700	66.759.000
4.2.9	*Pintura con previo induido de paredes externas*	m2	1.080,00	50.000	54.000.000	50.330	54.356.400	59.500	64.260.000
4.2.10	*Reparación de registros cloacales*	unid	6,00	200.000	1.200.000	186.221	1.117.326	220.150	1.320.900
4.2.11	*Provisión y colocación de tapas de registros pluviales 0,50x0,50m*	unid	12,00	70.000	840.000	50.330	603.960	59.500	714.000
5	**Demolición de estructura edilicia - Ex Caseta de Migraciones - Centro de Control de Frontera**	**Gl**	**1,00**		**52.879.240**		**42.334.177**		**50.047.358**

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
Gerencia de UOC
ANNP

5.1	**Trabajos de demolición**				**20.839.000**		**14.983.241**		**17.713.150**
5.1.1	*De cobertura de techo de caseta, con retiro de escombros fuera del recinto portuario*	m^2	60,00	175.000	10.500.000	125.825	7.549.500	148.750	8.925.000
5.1.1	*De aberturas existentes sin recuperación*	unidad	6,00	91.000	546.000	65.429	392.574	77.350	464.100
5.1.1	*De Puertas existentes sin recuperación*	unidad	3,00	91.000	273.000	65.429	196.287	77.350	232.050
5.1.1	*De Instalaciones existente, etc*	Global	1,00	700.000	700.000	503.300	503.300	595.000	595.000
5.1.1	*De mampostería sin recuperación de materiales y con retiro de escombros fuera del recinto portuario*	m2	84,00	105.000	8.820.000	75.495	6.341.580	89.250	7.497.000
5.2	**Trabajos de terminación**				**32.040.240**		**27.350.936**		**32.334.208**
5.2.1	*Limpieza general incluido retiro de escombros, contenedores porta residuos diario, previendo el retiro permanente y diario de los escombros*	Global	1,00	15.000.000	15.000.000	15.099.000	15.099.000	17.850.000	17.850.000
5.2.2	*Reparación general de piso posterior a la demolición con una alisada de hormigón masa de fck= 180 Kgr/cm², previo saneamiento de base. Espesor mínimo 5 cm*	m3	4,00	2.130.030	8.520.120	1.531.492	6.125.968	1.810.526	7.242.104
5.2.2	*Reparación general de piso posterior a la demolición con una alisada de hormigón masa de fck= 180 Kgr/cm², previo saneamiento de base. Espesor mínimo 5 cm*	m3	4,00	2.130.030	8.520.120	1.531.492	6.125.968	1.810.526	7.242.104
6	**Reparación de estacionamiento destinado para funcionarios de ADUANA ARGENTINA ACI**	**Gl**	**1,00**		**59.100.000**		**45.297.000**		**53.550.000**
6.1	MOVIMIENTO DE SUELOS				**43.000.000**		**33.721.100**		**39.865.000**
6.1.1	*Nivelación General del área a reparar con maquinaria vial, con definición de pendientes para escurrimiento gral pluvial.*	m^2	100,00	120.000	12.000.000	95.627	9.562.700	113.050	11.305.000
6.1.2	*Esparcido y compactación general de ripio compactadocon piedra basática tipo destape*	m^2	100,00	100.000	10.000.000	75.495	7.549.500	89.250	8.925.000
6.1.3	*Compactación General del Sector*	m^2	100,00	90.000	9.000.000	65.429	6.542.900	77.350	7.735.000
6.1.4	*Esparcido de piedra triturada basáltica - Mezcla de 4ta. Y 5ta.*	m^2	100,00	120.000	12.000.000	100.660	10.066.000	119.000	11.900.000
6.2	Resguardo metálico para vehículos				**16.100.000**		**11.575.900**		**13.685.000**
6.2.1	*Estructura metálica de soporte en forma de "U", de chapas dobladas de 3"x2"x2" - 3 mm de espesor, son estribos a 60º de chapas doblabas abulonadas y soldadas a los bastidores principale. Colocados cada 3 metros una de otra*	unidad	10,00	630.000	6.300.000	452.970	4.529.700	535.500	5.355.000
6.2.2	*Cobertura de techo tipo fibro-cemento, acanalado y pintado al esmalte sintético previa colocación ambas caras*	m2	50,00	133.000	6.650.000	95.627	4.781.350	113.050	5.652.500
6.2.3	*Pintura general de estructuras metálicas de cobertura de techo, soporte metálicos al esmalte sintético*	m2	50,00	63.000	3.150.000	45.297	2.264.850	53.550	2.677.500
7	**Reparación de cerco perimetral sector migraciones-Edificio de Control de Frontera.**	**Gl**	**1,00**		**82.650.000**		**62.560.190**		**73.958.500**
7.1	**Trabajos peliminares**				**12.000.000**		**10.066.000**		**11.900.000**
7.1.1	*Reparación general del sector del cerco perimetral. Reparación de base. Retiro de estructura de soporte averiada con reparación de la misma. Prepación de Base para futuro soporte de poste de hormigón prefabricado*	ml	100,00	120.000	12.000.000	100.660	10.066.000	119.000	11.900.000
7.2	Cerco perimetral				**70.650.000**		**52.494.190**		**62.058.500**
7.2.1	*Provisión colocación de postes de hormigón armado prefabricado de 15 x 15, (medida no convencional),de 3.50 con cabezal curv, colocado cada 3 metros en base preparada*	un	40,00	200.000	8.000.000	186.221	7.448.840	220.150	8.806.000
7.2.2	*Malla ortogonal de 2"x2" alambre liso galvanizado, con tensores de 9 pulgadasen cada 50 cm*	m2	250,00	175.000	43.750.000	125.825	31.456.250	148.750	37.187.500
7.2.3	*Alambre con púas en tres hilos sobre cabezal curvo de poste prefabricado*	ml	300,00	63.000	18.900.000	45.297	13.589.100	53.550	16.065.000
8.	**EDIFICIO ADMINISTRATIVO**				**162.098.500**		**145.793.411**		**172.356.625**
8.1	*Desmonte y cambio de tejas*	m2	75,00	14.700	1.102.500	10.569	792.675	12.495	937.125
8.2	*Demolición de revoque*	m2	40,00	11.900	476.000	8.556	342.240	10.115	404.600
8.3	*Reposición de revoque*	m2	40,00	60.000	2.400.000	45.297	1.811.880	53.550	2.142.000
8.4	*Pinturas de pared interna al latex*	m2	832,00	25.000	20.800.000	30.198	25.124.736	35.700	29.702.400
8.5	*Pinturas de pared externa con recina*	m2	550,00	41.000	22.550.000	35.231	19.377.050	41.650	22.907.500
8.6	*Pintura sintetica de aberturas de madera*	m2	15,00	42.000	630.000	30.198	452.970	35.700	535.500
8.7	*Reparación de muralla frontal con verja, incluido pintura de verja*	ml	110,00	28.000	3.080.000	20.132	2.214.520	23.800	2.618.000
8.8	*Remoción y reposición de baldosones de camineros*	m2	100,00	75.000	7.500.000	56.873	5.687.300	67.235	6.723.500
8.9	*Reacondicionamiento del estacionamiento de funcionario con pavimento de HºA ,malla de varilla de 8mm c/20cm y espesor 15 cm,*	m2	450,00	225.000	101.250.000	196.287	88.329.150	232.050	104.422.500
8.10	*Vigas de borde HºAº, 0,15x0,20m*	ml	15,00	154.000	2.310.000	110.726	1.660.890	130.900	1.963.500
	MONTO TOTAL DE LA OFERTA				**1.098.704.524**		**959.403.327**		**1.134.204.227**

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP Gerencia de UOC

6-

2.3	**PINTURAS EN GENERAL**				**21.905.272**	no presenta	no presenta		**23.986.470**
2.3.1	*Pintura interior al látex*	m2	295,50	25.333	7.485.902	no presenta	no presenta	25.500	7.535.250
2.3.2	*Pintura exterior con base selladora impermeabilizante*	m2	70,59	30.399	2.145.865	no presenta	no presenta	29.500	2.082.405
2.3.3	*Pintura de aberturas metálicas al sintético*	m2	40,32	35.466	1.429.989	no presenta	no presenta	58.500	2.358.720
2.3.4	*Pintura de aberturas de madera al sintético*	m2	16,80	35.466	595.829	no presenta	no presenta	58.500	982.800
2.3.5	*Pintura de cielorraso al sintético.-*	m2	145,15	35.466	5.147.890	no presenta	no presenta	34.500	5.007.675
2.3.6	*Pintura al esmalte sintético de canaletas y bajadas metálicas*	ml	52,80	30.399	1.605.067	no presenta	no presenta	29.500	1.557.600
2.3.7	*Pintura al esmalte sintético de portón metálico de acceso incluye pintura cebrada de pilares de hormigón*	m²	12,00	35.466	425.592	no presenta	no presenta	58.500	702.000
2.3.8	*Pintura al esmalte sintético de cenefa metálica*	m²	27,88	10.133	282.508	no presenta	no presenta	16.500	460.020
2.3.9	*Pintura de pórtico de acceso principal, al esmalte sintético, incluye letrero principal*	Global	1,00	1.266.650	1.266.650	no presenta	no presenta	1.500.000	1.500.000
2.3.10	*Pintura de portón principal de acceso vehicular al esmalte sintético*	unidad	2,00	759.990	1.519.980	no presenta	no presenta	900.000	1.800.000
3	**REPARACIÓN DEL RODILUVIO - FITOSANITARIO EXISTENTE - ARCO SANITARIO**	**Gl**	**1,00**		**41.021.669**	no presenta	no presenta		**43.320.000**
3.1	**Reparaciones generales de las instalaciones existentes**				**41.021.669**	no presenta	no presenta		**43.320.000**
3.1.1	*Remoción de chapas de zinc y soportes existentes.*	m²	80,00	15.199	1.215.920	no presenta	no presenta	14.750	1.180.000
3.1.2	*Reacondicionamiento eléctrico del sistema de automatización del mecanismo distribuidor de produto de desinfección. Incluye tablero nuevo con llaves nuevas.*	Global	1,00	3.546.629	3.546.629	no presenta	no presenta	5.000.000	5.000.000
3.1.3	*Reparación de pavimento dentro del arco sanitario . Paneles de 3,00x3,00 pavimento de hormigón armado de 20 cm de espesor, fck 250kgr/cm2, Ølongitudinal malla ortogonal 1 Ø10mmc/20 cm - Pasadores lisos de 1Ø16 mm c/ 50 cm, junta de contracción y contrucción cada 3 m. Tres paños de 3x3, uno de ellos (paño intermedio) con desnivel de 5 cm con respecto a los dos para pileta sanitaria.*	m3	5,40	1.850.397	9.992.144	no presenta	no presenta	1.800.000	9.720.000
3.1.4	*Vigas de Hormigón armado laterales invertidas de 20*30, fck 250 Kgr/cm², Ølongitudinales: 6Ø10 mm, estribos - 1Ø6mmc/20cm*	m3	1,44	2.318.551	3.338.713	no presenta	no presenta	2.800.000	4.032.000
3.1.5	*Rampa de acceso fronta: al pavimento y panel sanitario de hormigón armado de e=20 cm de espesor fck 250 kgr/cm², malla ortogonal de 1Ø12mm c/20 cm*	m3	1,80	2.184.793	3.932.627	no presenta	no presenta	2.150.000	3.870.000
3.1.6	*Colocación de soportes metálicos de chapa doblada en vigas laterales para apoyo de sistema de riego y chapas de zinc para resguardo.*	unidad	14,00	405.328	5.674.592	no presenta	no presenta	395.000	5.530.000
3.1.7	*Colocación de chapas de zinc por soportes laterales abulados en forma horizontal*	m²	45,00	132.406	5.958.270	no presenta	no presenta	130.000	5.850.000
3.1.8	*Colocación de sistema de riego tipo lluvia por soportes metálicos para distribución de productos de desinfección, con tablero de comando, sensores éléctricos y automatizados en caseta de resguardo*	Global	1,00	5.167.932	5.167.932	no presenta	no presenta	6.000.000	6.000.000
3.1.9	*Pintura general de vigas laterales al esmalte sintético en forma de cebra (amarillo negro) de vigas laterales de hormigón armado*	M2	10,80	45.599	492.469	no presenta	no presenta	45.000	486.000
3.1.10	*Pintura al estamalte sintético de estructura soporte de chapas y sistema de distribución de porducto desinfectante*	unidad	14,00	121.598	1.702.372	no presenta	no presenta	118.000	1.652.000
4	**Demolición de estructura de madera existente - EDIFICIO DE CONTROL DE FRONTERA - CRUCE FRONTERIZO**	**Gl**	**1,00**		**193.426.071**	no presenta	no presenta		**212.708.000**
4.1	**Trabajos de demolición**				**9.626.500**	no presenta	no presenta		**9.350.000**
4.1.1	*Demolición de estructrura de madera en paseo central dentro del edificio de Control de frontera, con recuperación de material (paredes, puertas, ventanas, mesadas de madera) existentes.*	m2	100,00	96.265	9.626.500	no presenta	no presenta	93.500	9.350.000
4.2	**Trabajos de terminación general**				**183.799.571**	no presenta	no presenta		**203.358.000**
4.2.1	*Limpieza general del sector demolido. Con retiro de escombros fuera del predio del recinto portuario.*	m2	100,00	81.065	8.106.500	no presenta	no presenta	78.500	7.850.000
4.2.2	*Remoción y cambio de piso de granito existente en el sector*	m2	100,00	96.265	9.626.500	no presenta	no presenta	150.000	15.000.000
4.2.3	*Pulido general de piso existente*	m2	100,00	86.132	8.613.200	no presenta	no presenta	83.500	8.350.000
4.2.4	*Limpieza, reparación y aislación con membrana asfaltica c/ aluminio de 4 mm del canalon pluvial del alero*	m2	225,00	81.065	18.239.625	no presenta	no presenta	120.000	27.000.000
4.2.5	*Reposición de bajadas pluvial metalico de chapa Nº28*	ml	180,00	75.999	13.679.820	no presenta	no presenta	80.000	14.400.000
4.2.6	*Reparación de revoques en sectores dañados*	m2	210,00	45.599	9.575.790	no presenta	no presenta	75.500	15.855.000
4.2.7	*Desmonte y cambio de tejas tipo francesa sector de dinatran*	m2	25,00	106.398	2.659.950	no presenta	no presenta	170.000	4.250.000
4.2.8	*Pintura de paredes internas al latex*	m2	1.870,00	30.399	56.846.130	no presenta	no presenta	29.500	55.165.000
4.2.9	*Pintura con previo induido de paredes externas*	m2	1.080,00	50.666	54.719.280	no presenta	no presenta	49.100	53.028.000
4.2.10	*Reparación de registros cloacales*	unid	6,00	187.464	1.124.784	no presenta	no presenta	250.000	1.500.000
4.2.11	*Provisión y colocación de tapas de registros pluviales 0,50x0,50m*	unid	12,00	50.666	607.992	no presenta	no presenta	80.000	960.000

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
UNP | Gerencia de UOC

8-

5	**Demolición de estructura edilicia - Ex Caseta de Migraciones - Centro de Control de Frontera**	**Gl**	**1,00**		**42.616.781**	no presenta	no presenta		**42.962.600**
5.1	**Trabajos de demolición**				**15.083.261**	no presenta	no presenta		**14.612.600**
5.1.1	*De cobertura de techo de caseta, con retiro de escombros fuera del recinto portuario*	m²	60,00	126.665	7.599.900	no presenta	no presenta	122.600	7.356.000
5.1.1	*De aberturas existentes sin recuperación*	unidad	6,00	65.865	395.190	no presenta	no presenta	63.800	382.800
5.1.1	*De Puertas existentes sin recuperación*	unidad	3,00	65.865	197.595	no presenta	no presenta	63.800	191.400
5.1.1	*De Instalaciones existente, etc*	Global	1,00	506.660	506.660	no presenta	no presenta	500.000	500.000
5.1.1	*De mamposteria sin recuperación de materiales y con retiro de escombros fuera del recinto portuario*	m2	84,00	75.999	6.383.916	no presenta	no presenta	73.600	6.182.400
5.2	**Trabajos de terminación**				**27.533.520**	no presenta	no presenta		**28.350.000**
5.2.1	*Limpieza general incluido retiro de escombros, contenedores porta residuos diario, previendo el retiro permanente y diario de los escombros*	Global	1,00	15.199.800	15.199.800	no presenta	no presenta	14.750.000	14.750.000
5.2.2	*Reparación general de piso posterior a la demolición con una alisada de hormigón masa de fck= 180 Kgr/cm², previo saneamiento de base. Espesor mínimo 5 cm*	m3	4,00	1.541.715	6.166.860	no presenta	no presenta	1.700.000	6.800.000
5.2.2	*Reparación general de piso posterior a la demolición con una alisada de hormigón masa de fck= 180 Kgr/cm², previo saneamiento de base. Espesor mínimo 5 cm*	m3	4,00	1.541.715	6.166.860	no presenta	no presenta	1.700.000	6.800.000
6	**Reparación de estacionamiento destinado para funcionarios de ADUANA ARGENTINA ACI**	**Gl**	**1,00**		**45.599.240**	no presenta	no presenta		**44.240.000**
6.1	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				**33.946.100**	no presenta	no presenta		**32.955.000**
6.1.1	*Nivelación General del área a reparar con maquinaria vial, con definición de pendientes para escurrimiento gral pluvial.*	m²	100,00	96.265	9.626.500	no presenta	no presenta	93.150	9.315.000
6.1.2	*Esparcido y compactación general de ripio compactadocon piedra basática tipo destape*	m²	100,00	75.999	7.599.900	no presenta	no presenta	73.600	7.360.000
6.1.3	*Compactación General del Sector*	m²	100,00	65.865	6.586.500	no presenta	no presenta	63.800	6.380.000
6.1.4	*Esparcido de piedra triturada basáltica - Mezcla de 4ta. Y 5ta.*	m²	100,00	101.332	10.133.200	no presenta	no presenta	99.000	9.900.000
6.2	**Resguardo metálico para vehiculos**			0	**11.653.140**	no presenta	no presenta	0	**11.285.000**
6.2.1	*Estructura metálica de soporte en forma de "U", de chapas dobladas de 3"x2"x2" - 3 mm de espesor, son estribos a 60º de chapas doblabas abulonadas y soldadas a los bastidores principale. Colocados cada 3 metros una de otra*	unidad	10,00	455.994	4.559.940	no presenta	no presenta	441.500	4.415.000
6.2.2	*Cobertura de techo tipo fibro-cemento, acanalado y pintado al esmalte sintético previa colocación ambas caras*	m2	50,00	96.265	4.813.250	no presenta	no presenta	93.200	4.660.000
6.2.3	*Pintura general de estructuras metálicas de cobertura de techo, soporte metálicos al esmalte sintético*	m2	50,00	45.599	2.279.950	no presenta	no presenta	44.200	2.210.000
7	**Reparación de cerco perimetral sector migraciones-Edificio de Control de Frontera.**	**Gl**	**1,00**		**62.977.710**	no presenta	no presenta		**63.170.000**
7.1	**Trabajos peliminares**				**10.133.200**	no presenta	no presenta		**12.000.000**
7.1.1	*Reparación general del sector del cerco perimetral. Reparación de base. Retiro de estructura de soporte averiada con reparación de la misma. Prepación de Base para futuro soporte de poste de hormigón prefabricado*	ml	100,00	101.332	10.133.200	no presenta	no presenta	120.000	12.000.000
7.2	**Cerco perimetral**				**52.844.510**	no presenta	no presenta		**51.170.000**
7.2.1	*Provisión colocación de postes de hormigón armado prefabricado de 15 x 15, (medida no convencional),de 3.50 con cabezal curv, colocado cada 3 metros en base preparada*	un	40,00	187.464	7.498.560	no presenta	no presenta	181.500	7.260.000
7.2.2	*Malla ortogonal de 2"x2" alambre liso galvanizado, con tensores de 9 pulgadasen cada 50 cm*	m2	250,00	126.665	31.666.250	no presenta	no presenta	122.600	30.650.000
7.2.3	*Alambre con púas en tres hilos sobre cabezal curvo de poste prefabricado*	ml	300,00	45.599	13.679.700	no presenta	no presenta	44.200	13.260.000
8.	**EDIFICIO ADMINISTRATIVO**				**142.698.380**				**148.554.500**
8.1	*Desmonte y cambio de tejas*	m2	75,00	10.639	797.925		0	17.600	1.320.000
8.2	*Demolición de revoque*	m2	40,00	8.613	344.520		0	14.200	568.000
8.3	*Reposición de revoque*	m2	40,00	45.599	1.823.960	44.418	1.776.720	75.500	3.020.000
8.4	*Pinturas de pared interna al latex*	m2	832,00	30.000	24.960.000	31.033	25.819.456	29.500	24.544.000
8.5	*Pinturas de pared externa con recina*	m2	550,00	35.000	19.250.000	34.333	18.883.150	34.500	18.975.000
8.6	*Pintura sintetica de aberturas de madera*	m2	15,00	30.000	450.000	32.833	492.495	45.000	675.000
8.7	*Reparación de muralla frontal con verja, incluido pintura de verja*	ml	110,00	20.000	2.200.000	19.800	2.178.000	33.500	3.685.000
8.8	*Remoción y reposición de baldosones de camineros*	m2	100,00	57.000	5.700.000	59.400	5.940.000	75.000	7.500.000
8.9	*Reacondicionamiento del estacionamiento de funcionario con pavimento de HºA ,malla de varilla de 8mm c/20cm y espesor 15 cm,*	m2	450,00	190.000	85.500.000	198.318	89.243.100	191.150	86.017.500
8.10	*Vigas de borde HºAº, 0,15x0,20m*	ml	15,00	111.465	1.671.975	139.984	2.099.760	150.000	2.250.000
	MONTO TOTAL DE LA OFERTA				**963.554.520**		**1.017.802.825**		**988.145.320**

ANNP | Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
Gerencia de UOC

9-