MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/ Tte. Candía y San Blas

Tel. Fax: 0224632575

INTENDENCIA MUNICIPAL

Cuadro comparativo de ofertas

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE -COMPAÑÍA LAS PIEDRAS- COSTA'I					SICAN Construcciones		RG construcciones		MLF	
Ord.	***Codigo***	***Descripcion***	***U/m***	***Cant.***	***P/Unitario***	***Total***	***P/Unitario***	***Total***	***P/Unitario***	***Total***
1		**PREPARACION DE OBRA**								
1,1		Demoliciones de puente existente	gl.	1,00	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000
1,2		Movimiento de suelo, Relleno y compactación	m3	200,00	80.000	16.000.000	90.000	18.000.000	100.000	20.000.000
1,3		Replanteo y marcación	m2	40,00	5.000	200.000	10.000	400.000	7.000	280.000
1,4		Estudio de Suelo	gl.	1,00	5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
2		**INSTALACIONES PROVISIONALES**				-		-		-
2,1		Cartel de obra	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	898.000	898.000
2,2		Construcción de Obrador	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
2,3		Instalación provisoria de agua y electricidad	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	120.000	120.000
3		**ESTRUCTURAS**				-		-		-
3,2		Zapata de Hº Aº 1.20X1.20	m3	5,04	2.000.000	10.080.000	1.950.000	9.828.000	2.300.000	11.592.000
3,3		Encadenado 20X50	ml	24,00	200.000	4.800.000	200.000	4.800.000	150.000	3.600.000
3,4		Pantalla de Ho Ao esp: 20 cms.	m3	13,00	2.000.000	26.000.000	2.500.000	32.500.000	2.300.000	29.900.000
3,5		Viga A	m3	6,00	2.000.000	12.000.000	1.950.000	11.700.000	2.300.000	13.800.000
3,6		Viga L	m3	5,00	2.000.000	10.000.000	1.950.000	9.750.000	2.100.000	10.500.000

3,7		Viga T	m3	3,00	2.000.000	6.000.000	1.950.000	5.850.000	2.100.000	6.300.000
3,8		Losa Tablero	m3	8,00	2.000.000	16.000.000	1.950.000	15.600.000	2.100.000	16.800.000
3,9		Hormigon - Guarda rueda y de borde	m3	6,00	1.300.000	7.800.000	1.000.000	6.000.000	1.800.000	10.800.000
3,10		Barandas de HºAº	m3	1,01	1.800.000	1.818.000	2.000.000	2.020.000	1.000.000	1.010.000
4		Imprevistos, perdidas, roturas, mermas, etc. (3%)	gl	1	3.875.570	3.875.570	6.000.000	6.000.000	7.400.000	7.400.000
5		**LIMPIEZA FINAL**	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	1.352.000	1.352.000	700.000	700.000
					Total	**132.573.570**		**135.000.000**		**140.200.000**

Licda. Jessika Monserrat Martínez Gaona
Encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Ita