MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
(0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

REFACCIONES VARIAS EN LA ESC. Nº 5198 JUANA MARÍA DE LARA - ITAPESYI

Item	Descripción	RIVEROS CONSTRUCCIONES				SR. ERNESTO RAMÓN ROJAS				-			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1	PREPARACION DE LA OBRA; Limpieza inicial. Cartel de obra de 2,00x1,50m, Vallado perimetral y obrador	1.500.000	1.500.000	GL	1	1.400.000	1.400.000	GL	1		-	GL	1
2	PREPARACION DE LA OBRA; Marcación y replanteo	550	470.250	M2	855	500	427.500	M2	855		-	M2	855
3	CAMINERO PEATONAL; Cordon de espesor 0,15 de ladrillo comun. Con revoque y pintura al latex para exteriores.	8.500	6.222.000	ML	732	8.000	5.856.000	ML	732		-	ML	732
4	CAMINERO PEATONAL; Contrapiso de cascotes espesor 10cm. Sobre suelo compactado.	25.000	21.375.000	M2	855	25.000	21.375.000	M2	855		-	M2	855
5	CAMINERO PEATONAL; Piso baldoson prefabricado dimensiones 40x40cm	48.750	41.681.250	M2	855	53.000	45.315.000	M2	855		-	M2	855
6	BAÑOS; Cimiento PBC	198.000	984.060	M3	4,97	198.000	984.060	M3	4,97		-	M3	4,97
7	BAÑOS; Muro de nivelacion de 0,30	95.700	449.790	M2	4,7	84.000	394.800	M2	4,7		-	M2	4,7
8	BAÑOS; Relleno y apisonado de interiores	24.200	168.190	M3	6,95	22.000	152.900	M3	6,95		-	M3	6,95
9	BAÑOS; aislacion asfaltica de paredes	12.650	177.100	M2	14	12.650	177.100	M2	14		-	M2	14
10	BAÑOS; Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillo comun	60.000	2.340.000	M2	39	58.000	2.262.000	M2	39		-	M2	39

Natalia Franco
U.O.C.

11	BAÑOS; Encadenado Inf. Y superior HºAº. 13x20cm. 4Ø8.	45.000	1.395.000	ML	31	40.000	1.240.000	ML	31		-	ML	31
12	BAÑOS; Techo de chapa de cinc. Pendiente 20%. Sobre estructura de madera. Sobre machimbre.	140.000	2.240.000	M2	16	120.000	1.920.000	M2	16		-	M2	16
13	BAÑOS; Revoque interior de pared a una capa	14.850	549.450	M2	37	14.850	549.450	M2	37		-	M2	37
14	BAÑOS; Contrapiso de hº de cascotes	16.500	114.675	M2	6,95	16.500	114.675	M2	6,95		-	M2	6,95
15	BAÑOS; Piso ceramico	55.000	382.250	M2	6,95	50.000	347.500	M2	6,95		-	M2	6,95
16	ABERTURAS; puerta tablero 0,70x2,10. con pintura al barniz	805.000	1.610.000	UN	2	700.000	1.400.000	UN	2		-	UN	2
17	ABERTURAS; ventanas tipo balancin 0,80x0,50. con pintura sintetica. Vidrios dobles.	167.000	334.000	UN	2	167.000	334.000	UN	2		-	UN	2
18	PINTURAS; de pared a la cal	6.050	223.850	M2	37	5.000	185.000	M2	37		-	M2	37
19	PINTURA; de ladrillo visto con silicona	9.350	280.500	M2	30	8.000	240.000	M2	30		-	M2	30
20	PINTURA; revestimiento azulejo h: 1,20m	50.600	910.800	M2	18	50.600	910.800	M2	18		-	M2	18
21	INSTALACION ELECTRICA; Acometida	1.000.000	1.000.000	UN	1	900.000	900.000	UN	1		-	UN	1
22	INSTALACIÓN ELECTRICA; Registro electrico 30x30cm. De ladrillos comunes revocado. Con tapa de Hº movil.	56.000	504.000	UN	9	56.000	504.000	UN	9		-	UN	9
23	INSTALACION ELECTRICA; Ductos subterraneos (caño 3/4)	8.000	616.000	ML	77	8.500	654.500	ML	77		-	ML	77
24	INSTALACION ELECTRICA; Boca de luces	55.000	165.000	UN	3	55.000	165.000	UN	3		-	UN	3
25	INSTALACION ELECTRICA; artefactos fluorescentes 1x20.	49.500	148.500	UN	3	49.500	148.500	UN	3		-	UN	3
26	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE; Bocas	80.000	720.000	UN	9	88.000	792.000	UN	9		-	UN	9
27	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL; Desague cloacal, Camara septica, Pozo absorvente	2.300.000	2.300.000	GL	1	2.000.000	2.000.000	GL	1		-	GL	1
28	ARTEFACTOS SANITARIOS; Lavatorio con pedestal	150.000	300.000	UN	2	88.000	176.000	UN	2		-	UN	2
29	ARTEFACTOS SANITARIOS; inodoro con cisterna alta	150.000	300.000	UN	2	79.000	158.000	UN	2		-	UN	2
30	ARTEFACTOS SANITARIOS; mingitorio	200.000	200.000	UN	1	66.000	66.000	UN	1		-	UN	1

Natalia Franco
M.O.C.

31	Placa conmemorativa de Bronce de dimensiones 40x40cm y Pilastra de mamposteria de ladrillo comun revocado y pintado al latex altura 0,90 ancho 0,40.	2.500.000	2.500.000	UN	1	2.225.500	2.225.500	UN	1		-	UN	1
32	TERMINACIONES Y LIMPIEZA; Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes.	300.000	300.000	UN	1	330.000	330.000	UN	1		-	UN	1
	TOTAL		**92.461.665**	-	-		**93.705.285**				-		

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPIO DE ARIPAO U.O.C.

Natalia Franco
U.O.C.