# RESOLUCIÓN Nº 202/2020

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2020, ID Nº 376306, RUBRO 520 y 530, "ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO - FILIAL CURUGUATY", PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ.

Salto del Guairá, 09 de setiembre del 2020.

**VISTO:**

El informe del Comité de Evaluación al llamado de Licitación por concurso de ofertas N° 02/2020, Rubro 520 y 530 "**Adecuación del sistema eléctrico - filial Curuguaty**", y

**CONSIDERANDO:**

Que, la **Ley 2051/03** de Contrataciones Públicas, dispone en su **Art. 16** cuanto sigue: "TIPOS DE PROCEDIMIENTOS. Las convocantes realizarán las Contrataciones Públicas, mediante algunos de los siguientes procedimientos: **... b) Licitación por concurso de ofertas** para la contratación cuyo monto se encuentre entre los dos mil y diez mil jornales mínimos.

Que, en virtud a lo establecido en el **Art. 33 del Decreto Nº 21.909/2.003**, que reglamenta la ley 2.051/2003, el pliego de bases y condiciones de la licitación por concurso de ofertas deberá estar aprobado por la máxima autoridad de la Institución y/o Entidad.

Que, por resolución del rectorado Nº 83/2020, de fecha 18 de marzo del 2.020, se ha aprobado el llamado a Licitación por concurso de ofertas para la "**Adecuación del sistema eléctrico - filial Curuguaty**".

Que en el término legal de la primera convocatoria, se han presentado tres oferentes:

1.- Ing. Nelson Andrés Franco Salínas,
2.- COIN Conceptos Industriales y Navales (Carlos Perales), y
3.- RG Ingeniería (Ramón García Segovia).

Que el Comité de Evaluación ha presentado el Dictamen recomendando la adjudicación del presente llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 02/2020** ID N° 376306 a la empresa: **Ing. Nelson Andrés Franco Salínas, con RUC Nº 2298621-9,** por un valor total de guaraníes cuatrocientos noventa y nueve millones, quinientos cincuenta y seis mil, ciento setenta y dos **(499.556.172.-),** porque cumple con los requerimientos legales solicitados en el pliego de bases y condiciones.

Que el Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyú en su **Art. 25** establece que: "Son atribuciones y deberes del Rector": **inc. l) Disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad., inc. p)** Dictar Resoluciones y aplicar sanciones.

Que la Ley Nº 3.985/10 de Creación de la Universidad Nacional de Canindeyú, la faculta a regirse por sus propios estatutos.

**POR TANTO:**

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS Y LEGALES, EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ.

Alfredo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ - UNICAN - SALTO DEL GUAIRÁ - PARAGUAY

...../////....

RESOLUCIÓN N° 202/2020

**RESUELVE:**

**Art. 1ro. ADJUDICAR,** el llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas** N° 02/2020, ID N° 376306, "**Adecuación del sistema eléctrico - filial Curuguaty**" a la empresa: **Ing. Nelson Andrés Franco Salínas, con RUC N° 2298621-9,** por un valor total de guaraníes cuatrocientos noventa y nueve millones, quinientos cincuenta y seis mil, ciento setenta y dos **(499.556.172.-),** porque cumple con los requerimientos legales solicitados en el pliego de bases y condiciones, conforme al siguiente detalle:

| Ítem | Descripción | NELSON ANDRES FRANCO SALINAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OFERENTE Nº 1 | | | |
| | | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | **Ampliacion de red electrica** | | | | |
| 1.1 | **AMPLIACION DE LINEA A MEDIA TENSION** | GL | **1** | **51.027.508** | **51.027.508** |
| 1.2 | Vallado perimetral para zona de obra | UNI | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 1.3 | Replanteo y Marcacion | M3 | 64,9 | 12.000 | 778.800 |
| 1.4 | Excavacion p/ cimiento | M3 | 5 | 60.000 | 300.000 |
| 1.5 | Elevacion de 0,20 cm en ladrillo hueco, revocado Filtrado | M2 | 99,6 | 90.000 | 8.964.000 |
| 1.6 | Zapata y fuste | UNI | 8 | 360.000 | 2.880.000 |
| 1.7 | pilar de HA | M3 | 1,8 | 1.575.000 | 2.835.000 |
| 1.8 | Vigas de HA | M3 | 2,5 | 1.575.000 | 3.937.500 |
| 1.9 | Losa de H°A° espesor 5cm | M3 | 3,2 | 2.625.000 | 8.400.000 |
| 1.10 | Piso de HORMIGON ARMADO , espesor = 10 cm | M3 | 3,2 | 3.000.000 | 9.600.000 |
| 1.11 | Luminarias | UNI | 5 | 180.000 | 900.000 |
| 1.12 | Toma de corriente | UNI | 2 | 150.000 | 300.000 |
| 1.13 | Pintura de paredes al latex exterior | M2 | 99,6 | 45.000 | 4.482.000 |
| 1.14 | Puerta Metalica Doble Hoja Tipo persiana | UNI | 2 | 6.750.000 | 13.500.000 |
| 1.15 | Mampara metálica | M2 | 11,1 | 540.000 | 5.994.000 |
| 1.16 | Accesorios menores | GL | 4 | 600.000 | 2.400.000 |
| 1.17 | Soporte Metalico para Mufla | GL | 1 | 360.000 | 360.000 |
| 1.18 | Terminal interno para cable de 50 mm² (Mufla Kit completo) | UNI | 3 | 720.000 | 2.160.000 |
| 1.19 | Seccionador Tripolar 23KV c/ porta fusible | UNI | 1 | 15.750.000 | 15.750.000 |
| 1.20 | Jabalina cooperweld 5/8"x 2,40 m | UNI | 42,2 | 58.500 | 2.468.700 |
| 1.21 | Soldadura exotermica con polvora de 115gr | UNI | 46,2 | 90.000 | 4.158.000 |
| 1.22 | Cable de cobre desnudo de 50mm² | M | 150 | 45.000 | 6.750.000 |
| 1.23 | Tablero tipo Modular 1900x800x600mm (equipo completo, bulones, placa de montaje y accesorios menores) | UNI | 2 | 32.921.846 | 65.843.693 |
| 1.24 | Cable NYY de 1x35mm²_Pabellon 01 | M | 520 | 30.408 | 15.812.160 |
| 1.25 | Cable NYY de 1x35mm² _Pabellon 02 | M | 560 | 30.408 | 17.028.480 |
| 1.26 | Cable NYY de 1x95mm² _Laboratorio | M | 350 | 77.421 | 27.097.350 |
| 1.27 | Cable NYY de 4x25mm² _Iluminacion exterior | M | 150 | 56.309 | 8.446.350 |
| 1.28 | Cable cobre desnudo de 50mm² _ Puesta a tierra | M | 180 | 42.600 | 7.668.000 |
| 1.29 | Terminales de 95mm | UNI | 8 | 13.500 | 108.000 |
| 1.30 | Terminales de 35mm | UNI | 16 | 13.500 | 216.000 |
| 1.31 | Terminales de 16mm | UNI | 8 | 13.500 | 108.000 |
| 1.32 | Excavación para ductos subterraneos 60x60cm | M | 300 | 45.000 | 13.500.000 |
| 1.33 | Registros de mamposteria con ladrillo comun rebocado c/ tapa | UNI | 14 | 1.125.000 | 15.750.000 |
| 1.34 | Protección mecánica | M | 300 | 18.000 | 5.400.000 |
| 1.35 | Cinta de señalizacion con mensaje de "PRECAUCION" | M | 200 | 600 | 120.000 |
| 1.36 | Caño electroducto negro 2" | M | 1.200 | 6.900 | 8.280.000 |
| 1.37 | Modificación de las instalaciones electricas en Laboratorio | GL | 1 | 48.154.439 | 48.154.439 |
| 1.38 | Sistema de iluminacion exterior | UNI | 1 | 51.988.192 | 51.988.192 |
| 2 | **TRANSFORMADORES DE CONTROL DE POTENCIA** | UNI | 1 | - | - |
| 2.1 | Transformador Trifasico de 300 KVA, tipo convensional, tipo particular | UNI | 1 | 32.550.000 | 32.550.000 |
| 2.2 | Mano de obra para instalacion | GL | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 2.3 | Cable NYY de 1x240mm² _conexión TRAFO a TG | M | 150 | 177.000 | 26.550.000 |
| 2.4 | Traslado | GL | 1 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 2.5 | Accesorios menores | GL | 1 | 240.000 | 240.000 |
| 3 | **CARTEL DE OBRAS MÉTALICO CON SOPORTE** | UNI | 1 | 900.000 | 900.000 |
| **TOTAL** | | | | | **Gs. 499.556.172.-** |

## RESOLUCIÓN Nº 202/2020 (Hoja Nº 2)

**Art. 2do. IMPUTAR,** la erogación dispuesta precedentemente en el **Rubro 520 y 530** "**Adecuación del sistema eléctrico - filial Curuguaty**", de la Universidad Nacional de Canindeyú.

**Art. 3ro. COMUNICAR** a quienes corresponda, publicar y cumplido archivar.

**Abg. Alfredo Alvarez Alderete**
Secretario General

**Dr. Mariano Adolfo Pacher M.**
Rector