MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

TELEF: 0345-225201

CORPUS CHRISTI - CANINDEYU- PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: Construcción de Empedrado en la calle Tajy e/ Alto Parana y Av. Mcal López

MODALIDAD: Contratacion Directa

ID Nº 319.012

				ALDEMAR CONST		OFERENTE 2		OFERENTE 3			
Item	***Rubro***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
1	Marcación y replanteo	m2	608,12	1.200	729.744						
2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1	1.300.000	1.300.000						
3	Excavación para caja esp. 30 cm	m2	608,12	5.000	3.040.600						
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	538	7.000	3.766.000						
5	Pavimento tipo empedrado	m2	538	48.000	25.824.000						
6	Triturada de 6º	m2	538	6.000	3.228.000						
7	Compactación mecánica	m2	538	4.000	2.152.000						
8	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 15 cm	m3	3,1	1.200.000	3.720.000						
9	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m4	9	1.100.000	9.900.000						
10	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	150,42	30.000	4.512.600						
11	Relleno para soporte de cordones	m3	11,3	25.000	282.500						
12	Limpieza final	Gl	1	1.444.556	1.444.556						
TOTAL					***59.900.000***		***0***		***0***		***0***

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C