GOBERNACIÓN DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE CAAZAPA-PLURIANUAL 2020-2021 con ID: 385764

					OFERENTES					
					G&S S.A.		RITTER SRL		S&V SERVIS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	a- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	833,8	8.000	6.670.400	7.985	6.657.893	7.548	6.293.522
2	72131601-002	b-Demolicion de Muros existente	Metros cuadrados	115	20.000	2.300.000	21.293	2.448.695	20.127	2.314.605
3	72131601-002	c-Demicion de pisos existente	Metros cuadrados	188	20.000	3.760.000	21.293	4.003.084	20.127	3.783.876
4	72131601-002	d-Demolicion de puertas existentes	Unidad	6	40.000	240.000	42.587	255.522	40.255	241.530
5	72131601-002	e-Demolicion de ventanas existentes	Unidad	5	40.000	200.000	42.587	212.935	40.255	201.275
6	72131601-002	f-Destronque de arboles existentes	Unidad	3	450.000	1.350.000	511.042	1.533.126	483.055	1.449.165
7	72131601-002	g-Obrador, Baño y vestuario de personal	Unidad Medida Global	1	16.000.000	16.000.000	17.034.720	17.034.720	16.101.840	16.101.840
8	72131601-002	h- Vallado de Obra de chapa acanalada con estructura metalica. Altura = 2,00 + 0,50 (a 45º) m	Metro lineal	48	112.000	5.376.000	127.760	6.132.480	120.764	5.796.672
9	72131601-002	h-Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	3.750.000	3.750.000	4.258.680	4.258.680	4.025.460	4.025.460
10	72131601-002	Excavaciones a- Para fundaciones (Zapatas y Vigas de Fundacion)	Metros cúbicos	110	40.000	4.400.000	41.309	4.543.990	39.047	4.295.170
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado: a- Fundacion (Zapatas de 1,50*1,50*0,50)	Metros cúbicos	24,8	1.900.000	47.120.000	2.086.753	51.751.474	1.972.475	48.917.380
12	72131601-004	b- Viga de fundacion 0,30*0,40	Metros cúbicos	21,7	1.900.000	41.230.000	1.831.232	39.737.734	1.730.948	37.561.572

GOBERNACIÓN DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

13	72131601-004	c-Pilares 0,25*0,50 + 0,20*0,40	Metros cúbicos	23,4	1.900.000	44.460.000	2.086.753	48.830.020	1.972.475	46.155.915
14	72131601-004	d-Vigas y Losas de Hormigon	Metros cúbicos	63,4	1.950.000	123.630.000	1.831.232	116.100.109	1.730.948	109.742.103
15	72131601-004	e-Escaleras de Hormigon	Metros cúbicos	40	349.000	13.960.000	323.660	12.946.400	305.935	12.237.400
16	72131601-005	Mamposteria: a- De nivelación con ladrillo común y junta de 2cm, de 0,30m (1:2:8) con cemento tipo 1.	Metros cuadrados	54,2	185.000	10.027.000	178.865	9.694.483	169.069	9.163.540
17	72131601-005	b- De elevación con ladrillo común a revocar , de 0,15m (1:2:10) con cemento tipo 1	Metros cuadrados	465,7	95.000	44.241.500	101.782	47.399.877	96.208	44.804.066
18	72131601-005	c- De elevación con ladrillo común a revocar , de 0,30 m (1:2:10) con cemento tipo 1	Metros cuadrados	737,4	180.000	132.732.000	170.347	125.613.878	161.018	118.734.673
19	72131601-006	Aislacion: a- Aislación 0,15 con asfalto	Metro lineal	180,5	20.000	3.610.000	20.612	3.720.466	19.483	3.516.682
20	72131601-006	b- Aislación vertical en muros linderos con hidrofugo cementicio	Metros cuadrados	248	25.000	6.200.000	27.256	6.759.488	25.763	6.389.224
21	72131601-006	c- Aislación Tanque superior de agua con hidrofugo cementicio + velo de polyester	Metros cuadrados	36	62.000	2.232.000	57.918	2.085.048	54.746	1.970.856
22	72131601-008	Revoques: a- A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16), para interiores y exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	1.707,5	31.000	52.932.500	30.918	52.792.485	29.225	49.901.688
23	72131601-008	b- Base para azulejo, con hidrófugo	Metros cuadrados	322,3	33.000	10.635.900	33.729	10.870.857	31.882	10.275.569
24	72131601-007	Techo: a-Cubierta de chapa trapezoidal superior sobre estructura de perfilería metálica.	Metros cuadrados	372	250.000	93.000.000	289.590	107.727.480	273.731	101.827.932
25	72131601-009	Colocacion de contrapisos: a- De 10cm (1/4:1:4:6)	Metros cuadrados	522,4	25.000	13.060.000	23.849	12.458.718	22.543	11.776.463
26	72131601-009	b- Carpeta base de porcelanato. Inciuye sobre contrapiso (PB)y sobre losa (PA)	Metros cuadrados	833,8	29.000	24.180.200	29.811	24.856.412	28.178	23.494.816
27	72131601-009	Colocacion de pisos a- Porcelanato masa unica 90x90 rectificado clase A	Metros cuadrados	664,2	170.000	112.914.000	187.382	124.459.124	177.120	117.643.104
28	72131601-009	b-Porcelanato 60x60 masa unica rectificado clase A para baños	Metros cuadrados	74,6	160.000	11.936.000	161.830	12.072.518	152.967	11.411.338

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

29	72131601-009	c-Porcelanato 60x60 masa unica rectificado clase A para servicio	Metros cuadrados	95	160.000	15.200.000	161.830	15.373.850	152.967	14.531.865
30	72131601-009	b-Vereda mosaico granitico 30x30	Metros cuadrados	99,7	75.000	7.477.500	72.398	7.218.081	68.433	6.822.770
31	72131601-009	a- Porcelanato masa unica 10x90 rectificado clase A	Metro lineal	448,2	85.000	38.097.000	93.691	41.992.306	88.560	39.692.592
32	72131601-009	c-Porcelanato 60x60 masa unica rectificado clase A para servicio	Metro lineal	84,7	72.000	6.098.400	84.322	7.142.073	79.704	6.750.929
33	72131601-009	Revestimientos: a- Azulejo 33x60 cm mate 1ra clase	Metros cuadrados	322,3	110.000	35.453.000	112.392	36.223.942	106.237	34.240.185
34	72131601-007	b-Cieloraso de Durlock a junta tomada	Metros cuadrados	311,4	125.000	38.925.000	135.852	42.304.313	128.412	39.987.497
35	72131601-007	c- buña perimetral	Metro lineal	656,8	30.000	19.704.000	32.792	21.537.786	30.996	20.358.173
36	72131601-010	Carpintería de madera: a- Colocación de kit de puerta batiente 0.90 x 2,10 m. Incluye marco, contramarco regulable,goma, herrajes y cerradura cilindro modelo hospitalario - TIPO P3	Unidad	2	1.605.000	3.210.000	1.746.059	3.492.118	1.650.439	3.300.878
37	72131601-010	a- Colocación de kit de puerta batiente 0.80 x 2,10 m. Incluye marco, contramarco regulable,goma, herrajes y cerradura cilindro modelo hospitalario- TIPO P1	Unidad	20	1.480.000	29.600.000	1.575.712	31.514.240	1.489.420	29.788.400
38	72131601-010	a- Colocación de kit de puerta batiente 0.70 x 2,10 m. Incluye marco, contramarco regulable,goma, herrajes y cerradura cilindro modelo hospitalario - TIPO P2	Unidad	5	1.490.000	7.450.000	1.533.125	7.665.625	1.449.166	7.245.830
39	72131601-010	a- Colocación de kit de puerta tablero1,60 x 2,10 m. Incluye marco, contramarco regulable,goma, herrajes y cerradura cilindro modelo hospitalario	Unidad	3	4.100.000	12.300.000	4.429.027	13.287.081	4.186.478	12.559.434
40	72131601-007	Cielo Raso: a- de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	834	120.000	100.080.000	123.502	103.000.668	116.738	97.359.492
41	72131601-007	b- Buña perimetral de 2 cm x 2 cm	Metro lineal	656,8	30.000	19.704.000	38.328	25.173.830	36.229	23.795.207

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

42	72131601-002	Desagüe pluvial: a- Canaleta moldurada de chapa galvanizada electrosoldada N°18 desarrollo 1,40 m.	Metro lineal	38	150.000	5.700.000	153.312	5.825.856	144.917	5.506.846
43	72131601-002	b- Caños de bajada PVC 150mm	Metro lineal	128	90.000	11.520.000	97.950	12.537.600	92.586	11.851.008
44	72131601-002	c- Boca de desagüe abierta 40x40 cm	Unidad	16	260.000	4.160.000	243.596	3.897.536	230.256	3.684.096
45	72131601-002	d- Boca de desagüe abierta 60x60 cm	Unidad	2	320.000	640.000	298.108	596.216	281.782	563.564
46	72131601-011	Instalaciones Sanitarias: Instalacion completa de desague cloacal de baño publico de Caballeros (Incluye 3 lavatorios +3 mingitorios + 2 inodoros)	Unidad	2	13.000.000	26.000.000	14.053.644	28.107.288	13.284.018	26.568.036
47	72131601-011	Instalacion completa de desague cloacal de baño publico de Damas (Incluye 3 lavatorios + 4 inodoros)	Unidad	2	9.780.000	19.560.000	10.646.700	21.293.400	10.063.650	20.127.300
48	72131601-011	Instalacion completa de desague cloacal de baño publico de Discapacitados (Incluye 1 lavatorio + 1 inodoro + kit de discapacitados de acero inox.)	Unidad	2	5.090.000	10.180.000	5.536.284	11.072.568	5.233.098	10.466.196
49	72131601-011	Instalacion completa de desague cloacal de baño tipo Toilette (Incluye 1 lavatorio + 1 inodoro)	Unidad	3	2.190.000	6.570.000	2.384.861	7.154.583	2.254.258	6.762.774
50	72131601-011	Instalacion completa de desague cloacal de Kitchenette (Incluye 1 pileta simple de acero inox)	Unidad	3	1.300.000	3.900.000	1.405.364	4.216.092	1.328.402	3.985.206
51	72131601-011	Tuberia de PVC - d= 150mm - Serie Reforzada.	Metro lineal	16	79.000	1.264.000	85.974	1.375.584	81.266	1.300.256
52	72131601-011	Tuberia de PVC - d= 100mm - Serie Reforzada.	Metro lineal	24	69.000	1.656.000	74.953	1.798.872	70.848	1.700.352
53	72131601-011	Tuberia de ventilacion de PVC - d= 75mm - Serie Reforzada.	Metro lineal	40	38.000	1.520.000	42.033	1.681.320	39.731	1.589.240
54	72131601-011	INSTALACION HIDRAULICA : Instalacion completa de desague cloacal de baño publico de Caballeros (Incluye 3 lavatorios +3 mingitorios + 2 inodoros)	Unidad	2	2.100.000	4.200.000	2.257.100	4.514.200	2.133.494	4.266.988

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

55	72131601-011	Instalacion completa de desague cloacal de baño publico de Damas (Incluye 3 lavatorios + 4 inodoros)	Unidad	2	1.650.000	3.300.000	1.788.646	3.577.292	1.690.693	3.381.386
56	72131601-011	Instalacion completa de desague cloacal de baño publico de Discapacitados (Incluye 1 lavatorio + 1 inodoro + kit de discapacitados de acero inox.)	Unidad	2	1.060.000	2.120.000	1.149.844	2.299.688	1.086.874	2.173.748
57	72131601-011	Instalacion completa de desague cloacal de baño tipo Toilette (Incluye 1 lavatorio + 1 inodoro)	Unidad	3	690.000	2.070.000	749.528	2.248.584	708.481	2.125.443
58	72131601-011	Instalacion completa de desague cloacal de Kitchenette (Incluye 1 pileta simple de acero inox)	Unidad	3	352.000	1.056.000	383.281	1.149.843	362.291	1.086.873
59	72131601-011	Red de distribucion de agua cte. De 1 1/2" termofusion	Unidad Medida Global	1	10.600.000	10.600.000	11.498.436	11.498.436	10.868.742	10.868.742
60	72131601-011	Canilla para sanitarios aprobada y reforzada con pico manguera, con volante T fijo, de Ø1/2", de la línea clásica.	Unidad	4	45.000	180.000	41.735	166.940	39.450	157.800
61	72131601-011	Canilla para riego aprobada y reforzada con pico manguera, con volante T fijo, de Ø3/4", de la línea clásica. Incluye llave de paso del tipo esferica.	Unidad	2	115.000	230.000	108.511	217.022	102.569	205.138
62	72131601-001	instalaciones electricas: ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	Unidad Medida Global	1	30.000.000	30.000.000	34.658.586	34.658.586	32.760.562	32.760.562
63	72131601-001	ALIMENTACIÓN A CIRCUITOS	Unidad Medida Global	1	97.000.000	97.000.000	110.246.153	110.246.153	104.208.693	104.208.693
64	72131601-001	BANDEJAS PORTACABLES	Unidad Medida Global	1	14.500.000	14.500.000	16.733.972	16.733.972	15.817.562	15.817.562
		TOTAL OFERTADO				**1.423.372.400**		**1.499.751.240**		**1.417.618.496**
		TOTAL OFERTA APLICACIÓN PREFERENCIA LOCAL				**1.423.372.400**		**1.649.726.364**		**1.559.380.346**

GOBERNACION DE CAAZAPÁ
DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá