MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: I Y II REGION SANITARIA (CONCEPCION Y SAN PEDRO)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

607328-0

LOTE Nº 1

No	C. CATALOGO		Rubros	UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
1			PREPARACION DE OBRA						2.346.000		4.692.000
		a-	Echar arboles y su destronque correspondiente, desenrraizámiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada, incluyendo reparación de zanja								
	72131601-002		a.1. arboles pequeños	UN	2,00	4,00	69.000	138.000		276.000	
	72131601-002		a.2. arboles medianos	UN	2,00	4,00	230.000	460.000		920.000	
	72131601-002		a.3. arboles grandes/frondosos	UN	2,00	4,00	874.000	1.748.000		3.496.000	
2			MOVIMIENTO DE TIERRA			-			4.213.950		7.042.810
	72102905-001	a-	Relleno y compactación de terreno.	M3	13,00	22,00	102.925	1.338.025		2.264.350	
	72103004-002	b-	Excavacion de suelo para colocar cañeria de agua corriente y desague incluye relleno, compactacion y terminacion para proteccion de las cañerias	ML	65,00	108,00	44.245	2.875.925		4.778.460	
3			CIMIENTO		-	-			268.088.000		445.924.000
	72131601-003	a-	Submuración con muro de 045 de PBC y apUNtalamiento, incl. excavación y retiro de material	M2	97,00	162,00	322.000	31.234.000		52.164.000	
	72131601-003	b-	Construcción, incl. Materiales, de dados de hºaº 1.00x1.00x0,75	M3	41,00	68,00	1.495.000	61.295.000		101.660.000	
	72131601-003	c-	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado	M3	132,00	220,00	322.000	42.504.000		70.840.000	
	72131601-003	d-	Refuerzo de zapatas de hºaº - incl. Excavación y Relleno con compactacion sector afectado	M3	89,00	148,00	1.495.000	133.055.000		221.260.000	
					-	-					
4			Mamposteria		-	-			66.248.936		110.597.284
	72103003-001	a-	Demolición de mamposterias 0.15; con recuperacion de ladrillos	M2	222,00	370,00	9.344	2.074.368		3.457.280	
	72103003-001	b-	Demolición de mamposterias 0.30; con recuperacion de ladrillos	M3	222,00	370,00	11.500	2.553.000		4.255.000	
	72131601-999	c-	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	ML	125,00	208,00	80.500	10.062.500		16.744.000	
	72101607-003	d-	Costura de rajaduras mamposterias existente, con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	ML	72,00	120,00	138.000	9.936.000		16.560.000	
	72131601-005	e-	Mampostería de elevación 0,15 lad. Comun	M2	154,00	256,00	72.688	11.193.952		18.608.128	
	72131601-005	f-	Mampostería de elevación 0,30 lad. Comun	M3	154,00	256,00	130.976	20.170.304		33.529.856	
	72101703-011	g-	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts.	M2	24,00	40,00	138.000	3.312.000		5.520.000	
	72131601-999	h-	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigon - Incluyendo picado de pared para su colocacion, la provicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.	ML	54,00	90,00	109.478	5.911.812		9.853.020	
	72131601-999	i-	Provision y colocacion de Dintel 4,40	UN	2,00	4,00	517.500	1.035.000		2.070.000	
					-	-					
5			Aislacion		-	-			61.493.220		102.390.950
	72131601-006	a-	Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación	M2	137,00	228,00	86.250	11.816.250		19.665.000	
	72131601-006	b-	Vertical en panderete en mamposteria existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación	M2	78,00	130,00	131.401	10.249.278		17.082.130	
	72131601-006	c-	Vertical de mamposteria	M2	108,00	180,00	76.403	8.251.524		13.752.540	
	72131601-006	d-	De Techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	M2	168,00	280,00	138.751	23.310.168		38.850.280	
	72131601-006	e-	Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente	M2	76,00	126,00	103.500	7.866.000		13.041.000	
					-	-					
6			Techo		-	-			115.965.872		193.184.642
	72101601-001	a-	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelitas - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	126,00	210,00	28.750	3.622.500		6.037.500	
	72101601-001	b-	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelitas - tejuelones y maderamen según necesidad)	M2	118,00	196,00	23.000	2.714.000		4.508.000	
	72101601-001	c-	Demolición de techo de chapas	M2	198,00	330,00	8.625	1.707.750		2.846.250	
	72131601-007	d-	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) sobre estructura de madera existente	M2	154,00	256,00	155.250	23.908.500		39.744.000	
	72131601-007	e-	Provisión y colocación de tejas nuevas prensada y tejuelones s/ estructura nuevas de tiranterias Ybyrapytá y Vigas en Lapacho cepillada	M2	139,00	232,00	230.566	32.048.674		53.491.312	
	72131601-007	f-	Provision y colocación cubertura en chapas galvanizadas sobre estructura metalica con aislante termo acustico (Todo nuevo)	M2	203,00	338,00	149.500	30.348.500		50.531.000	
	72101601-001	g-	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	47,00	78,00	138.000	6.486.000		10.764.000	
	72131601-007	h-	Techo de chapa N°24 sobre estructura metálica existente	M2	108,00	180,00	111.981	12.093.948		20.156.580	
	72102102-001	i-	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	M2	44,00	74,00	69.000	3.036.000		5.106.000	
					-	-					

Ing. Mauro E. Giménez
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. José M. B
Asesor J
Dirección General d
M.S.P.

Abog. Pablo Antonio
Encargado
Unidad Contractual
Oficina de Documento
D.G.O.C.

Lic. Zunilda Mabel M
Jefa UTA S1
D. G. O. C. - M. S. P. y

Pablo Solórzano
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: I Y II REGION SANITARIA (CONCEPCION Y SAN PEDRO)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

607328-0

LOTE Nº 1

No	C. CATALOGO		Rubros	UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
7			**Revoques**		-	-			15.939.000		26.520.150
	72101607-001	a-	Demolición de revoques en paredes efectadas x humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	M2	101,00	168,00	31.050	3.136.050		5.216.400	
	72101607-001	b-	Demolición de revoques en paredes efectadas x humedad.	M2	306,00	510,00	8.625	2.639.250		4.398.750	
	72131601-008	c-	Revoque de muro interior con hidrofugos 1 capa fieltrada	M2	198,00	330,00	23.000	4.554.000		7.590.000	
	72131601-008	d-	Revoque de muro Exterior con hidrofugos 1 capa fieltrada	M2	108,00	180,00	27.600	2.980.800		4.968.000	
	72131601-008	e-	Revoque de muro interior con hidrofugos base de azulejos	M2	108,00	180,00	19.550	2.111.400		3.519.000	
	72131601-008	f-	Reparación de Junta de dilatación en el edificio patio interno	ML	5,00	8,00	103.500	517.500		828.000	
					-	-					
8			**Contrapiso**		-	-			90.139.268		150.247.420
	72131601-009	a-	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con Piso Mosaico Granitico o Piso Ceramico PI 5 de 40x40	M2	187,00	312,00	189.750	35.483.250		59.202.000	
	72131601-009	b-	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigon 40x40, canto rodado 30x30	M2	186,00	310,00	115.000	21.390.000		35.650.000	
	72131601-009	c-	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja	M2	292,00	486,00	71.915	20.999.180		34.950.690	
	72131601-009	d-	Provisión de contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas x hundimientos o roturas de los mismos.	M2	60,00	100,00	55.137	3.308.220		5.513.700	
	72131601-009	e-	Carpeta para piso ceramico, previa regularización de superficie	M2	144,00	240,00	28.750	4.140.000		6.900.000	
	72102508-001	f-	Reparacion de contrapiso	M2	126,00	210,00	38.243	4.818.618		8.031.030	
					-	-					
9			**Piso**		-	-			45.555.501		75.694.704
	72103003-001	a-	Demolición de piso de H° **A°** con retiro de escombro y acarreo	M2	40,00	66,00	69.000	2.760.000		4.554.000	
	72103003-001	b-	Demolición de piso ceramico	M2	101,00	168,00	8.625	871.125		1.449.000	
	72131601-009	c-	Provisión y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo	M2	101,00	168,00	69.000	6.969.000		11.592.000	
	72131601-009	d-	Provisión y colocación de pisos cerámicos PI 5 ó graniticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base	M2	118,00	196,00	144.785	17.084.630		28.377.860	
	72131601-009	e-	Provisión y colocación de pisos de hormigon tipo baldosones de 40 x 40	M2	108,00	180,00	62.658	6.767.064		11.278.440	
	72131601-009	f-	Provision y Colocación de Piso vinilico alto trafico de 4mm	M2	118,00	196,00	94.099	11.103.682		18.443.404	
					-	-					
10			**Zocalo**		-	-			23.200.448		38.614.616
	72101607-004	a-	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	ML	36,00	60,00	24.102	867.672		1.446.120	
	72101607-005	b-	Provisión y colocación de zócalo Calcareo similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	ML	82,00	136,00	22.492	1.844.344		3.058.912	
	72101607-005	c-	Provisión y colocación de zócalo Ceramico o Granito similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	ML	208,00	346,00	56.704	11.794.432		19.619.584	
	72101607-005	d-	Provision y Colocacion de Zocalo Sanitario de Granito, previa regularizacion de base. Incl. Demolicion de zocalo o azulejo existente.	ML	108,00	180,00	80.500	8.694.000		14.490.000	
					-	-					
11			**Revestimiento**		-	-			26.690.280		44.525.340
	72102508-002	a-	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos	M2	115,00	192,00	8.625	991.875		1.656.000	
	72102508-003	b-	Provisión y colocación de azulejos o piso pared similar a existente, incluye previo tratamiento de base	M2	115,00	192,00	115.995	13.339.425		22.271.040	
	72101607-002	c-	Reparacion de ladrillos vistos	M2	108,00	180,00	114.435	12.358.980		20.598.300	
					-	-					
12			**Cieloraso**		-	-			28.829.005		48.119.680
	72103003-001	a-	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente	M2	67,00	112,00	12.765	855.255		1.429.680	
	72101601-002	b-	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	M2	67,00	112,00	149.500	10.016.500		16.744.000	
	72101601-002	c-	Reacondicionamiento de cielorraso,provision y montaje de placas nuevas similares a existente.	M2	72,00	120,00	115.000	8.280.000		13.800.000	
	72101601-002	d-	Reparacion de Cielorrazo de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	M2	72,00	120,00	103.500	7.452.000		12.420.000	
	72101607-002	e-	Corniza media caña de yeso	ML	43,00	72,00	51.750	2.225.250		3.726.000	
					-	-					
13			**Mampara**		-	-			40.666.900		67.514.472
	72102602-007	a-	Desmonte de mampara con recuperacion (de madera o eucatex)	M2	50,00	84,00	6.958	347.900		584.472	
	72102602-007	b-	Divisorias de mamparas ciegas de eucatex	M2	72,00	120,00	149.500	10.764.000		17.940.000	
	72102602-007	c-	Divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	M2	72,00	120,00	166.750	12.006.000		20.010.000	
	72102602-007	d-	Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras	UN	6,00	10,00	690.000	4.140.000		6.900.000	
	72102602-007	e-	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina Recicladas	M2	50,00	84,00	103.500	5.175.000		8.694.000	
	72102602-007	f-	Puertas plegadiza de PVC doble hoja	UN	2,00	4,00	862.500	1.725.000		3.450.000	
	72102602-007	g-	Mamparas con Placas Fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	M2	22,00	36,00	161.000	3.542.000		5.796.000	

Asesor Jurídico M. S. P. y B. S.

Abog. José M. Benítez A. Asesor Jurídico Dirección General Asesor M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Encargado Depto. de Contratos D.G.O.A.J.

Ing. Diego Solomayor de la C. Director - Sub Unidad Operativa Nº 1 D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Lic. Zunilda Nabet Medina Jefa UTAS D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: I Y II REGION SANITARIA (CONCEPCION Y SAN PEDRO)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

607328-0

LOTE Nº 1

No	C. CATALOGO		Rubros	UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
	72102602-007	h-	Pared de junta tomada ANTI-HUMEDAD para baño	M2	18,00	30,00	138.000	2.484.000		4.140.000	
					-	-					
14			**Mesada**		-	-			483.000		805.000
	72103003-001	a-	Demolición de mesada con su instalación agua corriente y cloacal	ML	6,00	10,00	80.500	483.000		805.000	
					-	-					
15			**Aberturas de madera**		-	-			67.506.746		112.275.336
	72103003-001	a-	Demolicion de aberturas y puerta de madera y metal con recuperacion	UN	11,00	18,00	69.000	759.000		1.242.000	
	72102602-001	b-	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares caracteristicas, con terminación en barniz o esmalte sintético simil a existente.	UN	8,00	14,00	304.514	2.436.112		4.263.196	
	72102602-001	c-	Reparación de aberturas de madera - puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas, con terminación en barniz o esmalte sintetico similar a existente	UN	24,00	40,00	354.016	8.496.384		14.160.640	
	72102602-005	d-	Provisión y Colocación de Marcos 2"x6,5" Ybyrapytá de 0,70x2,10; 0.80x2,10 0,90x2.10	ML	168,00	280,00	46.000	7.728.000		12.880.000	
	72102602-005	e-	Provisión y Colocación de Puerta Hoja Placa en Cedro de 0,70x2,10; 0,80x2,10; 0,90x2,10 y (1,40x2,10 con mirila) con herrajes necesarios para su buen fUNcionamiento. Incluir cerradura nueva	M2	64,00	106,00	402.500	25.760.000		42.665.000	
	72102602-001	f-	Provision y colocacion de contramarco moldura simple en cedro	ML	335,00	558,00	17.250	5.778.750		9.625.500	
	72101505-001	g-	Provisión y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica	UN	89,00	148,00	149.500	13.305.500		22.126.000	
	72101505-001	h-	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves	UN	16,00	26,00	172.500	2.760.000		4.485.000	
	72101505-001	i-	Provisión y colocación de pasadores con portacandados	UN	7,00	12,00	69.000	483.000		828.000	
					-	-					
16			**Aberturas de metalicas**		-	-			8.398.265		13.897.224
	72102602-001	a-	Reparación de balancines y puerta metalica Incl. Revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	UN	7,00	12,00	345.000	2.415.000		4.140.000	
	72102602-999	b-	Provision y Colocación de Balancines Metálico 1,35x1,05	UN	5,00	8,00	414.653	2.073.265		3.317,224	
	72102602-001	c-	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	M2	17,00	28,00	230.000	3.910.000		6.440.000	
					-	-					
17			**Vidrios**		-	-			7.173.700		12.213.000
	72102602-004	a-	Provision y colocacion de vidrios y perfileria para divisorias	M2	7,00	12,00	460.000	3.220.000		5.520.000	
	72102602-004	b-	Provision de Vidrio de 3mm con relieve en cuadrille	M2	7,00	12,00	55.200	386.400		662.400	
	72102602-006	c-	Provision de polarizado color negro	M2	7,00	12,00	57.500	402.500		690.000	
	72102602-004	d-	Provisión y colocación de vidrios cristalino de 4 mm	M2	32,00	54,00	98.900	3.164.800		5.340.600	
					-	-					
18			**Instalacion agua corriente**		-	-	-		15.323.750		26.737.500
	72102304-004	a-	Remocion de mezcladora	UN	7,00	12,00	57.500	402.500		690.000	
	72102304-004	b-	Remocion cañerías de agua corriente en mal estado rotos o estan taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros	ML	133,00	222,00	17.250	2.294.250		3.829.500	
	72102304-004	c-	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" o 3/4" con sus respectivos accesorios y llaves de paso	ML	133,00	222,00	69.000	9.177.000		15.318.000	
	72102304-004	d-	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	UN	2,00	4,00	1.725.000	3.450.000		6.900.000	
					-	-					
19			**Desague Cloacal**		-	-			27.014.665		44.204.448
	72102304-003	a-	Remosión de cañerías de 100 mm de desague cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente	ML	67,00	112,00	25.300	1.695.100		2.833.600	
	72102304-003	b-	Remosión de cañerías de 75 mm de desague cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente	ML	24,00	40,00	22.425	538.200		897.000	
	72102304-003	c-	Remosión de cañerías de 50 y 40 mm de desague cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente	ML	66,00	110,00	20.700	1.366.200		2.277.000	
	72102304-003	d-	Provision y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas)	ML	67,00	112,00	63.653	4.264.751		7.129.136	
	72102304-003	e-	Provision y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas)	ML	24,00	40,00	59.357	1.424.568		2.374.280	
	72102304-003	f-	Provision y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas)	ML	66,00	110,00	55.062	3.634.092		6.056.820	
	72102304-003	g-	Provision y colocación de caja Sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm	UN	10,00	16,00	102.477	1.024.770		1.639.632	
	72102304-003	h-	Provision y colocación de caja Sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm	UN	16,00	26,00	68.318	1.093.088		1.776.268	
	72102304-003	i-	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	ML	72,00	120,00	17.250	1.242.000		2.070.000	
	72102304-003	j-	Reparación de registros cloacales , incluyendo tapas de hº aº nuevas	UN	8,00	14,00	156.079	1.248.632		2.185.106	

Lic. Zunilda Mabel Medina
Jefa UTA S1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Andrés Romero Rea
Encargado
Dpto. de Documentaciones Contractuales
D.G.A.J.

Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: I Y II REGION SANITARIA (CONCEPCION Y SAN PEDRO)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

607328-0

LOTE Nº 1

No	C. CATALOGO		Rubros	UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
	72102304-006	k-	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 150 mm con sus correspondientes accesorios y macizados	ML	17,00	28,00	85.003	1.445.051		2.380.084	
	72102304-006	l-	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 100 mm con sus correspondientes accesorios y macizados	ML	43,00	72,00	70.427	3.028.361		5.070.744	
	72102304-003	m-	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote)	UN	4,00	6,00	1.252.463	5.009.852		7.514.778	
					-	-					
20			**Artefactos sanitarios con colocación**		-	-			16.399.000		26.900.800
	72102304-001	a-	Remoción de artefactos sanitarios (Inodoros, lavatorio, ducha)	UN	10,00	16,00	25.300	253.000		404.800	
	72102304-001	b-	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	UN	6,00	10,00	690.000	4.140.000		6.900.000	
	72102304-001	c-	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)	UN	10,00	16,00	690.000	6.900.000		11.040.000	
	72102304-001	d-	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	UN	4,00	6,00	690.000	2.760.000		4.140.000	
	72102304-001	e-	Griferia canilla comun para lavatorio	UN	2,00	4,00	184.000	368.000		736.000	
	72102304-001	f-	Provision de Cruceta y Campana para griferia	UN	10,00	16,00	69.000	690.000		1.104.000	
	72102304-001	g-	Jabonera, perchero y portarrollo	UN	1,00	2,00	103.500	103.500		207.000	
	72102304-001	h-	Provision de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha	UN	1,00	2,00	632.500	632.500		1.265.000	
	72102304-001	i-	Provision y colocacion de una cisterna alta solamente	UN	2,00	4,00	172.500	345.000		690.000	
	72102304-001	j-	Provision y colocacion de tapa inodoro solamente	UN	2,00	4,00	103.500	207.000		414.000	
					-	-					
21			**Desague Pluvial**		-	-			18.555.930		30.926.420
	72102304-009	a-	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.	ML	60,00	100,00	17.250	1.035.000		1.725.000	
	72102304-009	b-	Remoción de cañerías de desague pluvial en mal estado o rotas	ML	60,00	100,00	25.300	1.518.000		2.530.000	
	72102304-009	c-	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	ML	90,00	150,00	23.000	2.070.000		3.450.000	
	72102304-009	d-	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	UN	13,00	22,00	229.610	2.984.930		5.051.420	
	72102304-009	e-	Reparación de canalones a cielo abierto desague pluviales	ML	29,00	48,00	57.500	1.667.500		2.760.000	
	72102304-009	f-	Reparación de canaletas y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	ML	60,00	100,00	92.000	5.520.000		9.200.000	
	72102304-005	g-	Construccion canalon abiert de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion)	ML	18,00	30,00	103.500	1.863.000		3.105.000	
	72102304-005	h-	Construccion canalon con tapa de relilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion)	ML	11,00	18,00	172.500	1.897.500		3.105.000	
					-	-					
22			**Instalacion Electrica**		-	-			261.006.990		438.932.000
	72102201-002	a-	Remocion de ventiladores, en mal estado	UN	4,00	6,00	57.500	230.000		345.000	
	73161518-017	b-	Remoción de extractor y campana	UN	2,00	4,00	57.500	115.000		230.000	
	72102201-002	c-	Remocion de artefactos electricos	UN	115,00	192,00	34.500	3.967.500		6.624.000	
	72102201-002	d-	Remocion de cables	BC	115,00	192,00	5.750	661.250		1.104.000	
	72102304-998	e-	Secado de ductos de cables	BC	72,00	120,00	8.050	579.600		966.000	
	72102201-016	f-	Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de tomas y punto	BC	72,00	120,00	69.000	4.968.000		8.280.000	
	72102201-016	g-	Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	ML	230,00	384,00	69.000	15.870.000		26.496.000	
	72102201-012	h-	Provisión y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrilica	UN	6,00	10,00	517.500	3.105.000		5.175.000	
	72102201-012	i-	Provisión y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera , incluye caja para 36 módulos con tapa acrilica	UN	10,00	16,00	575.000	5.750.000		9.200.000	
	72102201-012	j-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 10Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	40,00	66,00	80.500	3.220.000		5.313.000	
	72102201-012	k-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 16Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	32,00	54,00	103.500	3.312.000		5.589.000	
	72102201-012	l-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 25Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	29,00	48,00	115.000	3.335.000		5.520.000	
	72102201-012	ll-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 50Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	14,00	24,00	172.500	2.415.000		4.140.000	
	72102201-012	m-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 100Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	4,00	6,00	460.000	1.840.000		2.760.000	
	72102201-002	n-	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (Completo hasta su fUncionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos x placa)	UN	115,00	192,00	103.500	11.902.500		19.872.000	

Asesor Jurídico M.S.P. y B.S.

Encargado de Documentación Contractual D.G.O.C.

Lic. Zunilda Mabel Medina Jefa UTA S1 D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Diego Solamayor de la C. Director - Sub Unidad Operativa Nº 1 D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: I Y II REGION SANITARIA (CONCEPCION Y SAN PEDRO)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

607328-0

LOTE Nº 1

No	C. CATALOGO		Rubros	UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
	72102201-002	ñ-	Provision y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean estrictamente necesarios	UN	90,00	150,00	149.500	13.455.000		22.425.000	
	72102201-002	o-	Provisión y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y un toma, o de dos tomas y un punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	UN	180,00	300,00	80.500	14.490.000		24.150.000	
	72102201-002	p-	Provisión y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	UN	61,00	102,00	17.250	1.052.250		1.759.500	
	72102201-002	q-	Cambio de linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10mm s/ necesidad (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	ML	324,00	540,00	98.900	32.043.600		53.406.000	
	72102201-002	r-	Cambio de linea subterranea trifasica con cable de 4 a 10mm hasta el TG (Incluye cambio de electroducto y registros	ML	233,00	388,00	80.500	18.756.500		31.234.000	
	72102201-002	rr-	Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 16mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	UN	259,00	432,00	128.800	33.359.200		55.641.600	
	72102201-002	s-	Provisión de materiales y MDO para cambio de linea embutida en mamposteria monofasica con cables de 4 a 10mm	ML	205,00	342,00	97.750	20.038.750		33.430.500	
	72102201-002	t-	Provisión de materiales y MDO para cambio de linea embutida en mamposteria monofasica con cables de 2mm	ML	270,00	450,00	13.800	3.726.000		6.210.000	
	72102201-002	u-	Reparacion de Puesto de Medición trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	UN	4,00	6,00	1.955.000	7.820.000		11.730.000	
	72102201-013	v-	Nuevo Puesto de Medición trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	ML	2,00	4,00	4.140.000	8.280.000		16.560.000	
	72102201-016	w-	Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termocalefon, con llaves termomagneticas de 25A y jabalina - incl materiales y MDO	UN	12,00	20,00	460.000	5.520.000		9.200.000	
	72102201-002	x-	Provisión y Colocación de electroductos y cableado (2; 4; 6; 8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	ML	216,00	360,00	43.240	9.339.840		15.566.400	
	72102305-001	y-	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	UN	22,00	36,00	460.000	10.120.000		16.560.000	
	72102305-001	z-	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split, incluyendo carga de gas	UN	13,00	22,00	460.000	5.980.000		10.120.000	
	72102201-006	aa-	Mantenimiento de Generador Electrico	GL	2,00	4,00	2.875.000	5.750.000		11.500.000	
	72102201-002	ab-	Rebovinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, provision y colocacion de llaves nuevas y su correspondiente montaje.	UN	12,00	20,00	460.000	5.520.000		9.200.000	
	72102305-002	ac-	Reubicacion de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	UN	2,00	4,00	460.000	920.000		1.840.000	
	72102305-002	ad-	Colocacion de un Aire Acondicionado Split, con provision de cañeria hasta 6ML	UN	2,00	4,00	690.000	1.380.000		2.760.000	
	72102305-003	ae-	Colocacion de un extractor para baño	UN	2,00	4,00	575.000	1.150.000		2.300.000	
	72102201-003	af-	Provision y colocacion de ducha electrica	UN	6,00	10,00	172.500	1.035.000		1.725.000	
					-	-					
23			**Pinturas**		-	-			137.162.054		228.612.756
	72102402-001	a-	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base	M2	2.556,00	4.260,00	13.800	35.272.800		58.788.000	
	72102401-002	b-	Pintura de muro interior al latex, previo tratamiento de base	M2	1.656,00	2.760,00	13.800	22.852.800		38.088.000	
	72102401-002	c-	Enduido de muro interior con yeso , incluyendo selladores de base	M2	2.556,00	4.260,00	11.500	29.394.000		48.990.000	
	72102402-001	d-	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	M2	144,00	240,00	51.750	7.452.000		12.420.000	
	72102401-001	e-	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador	M2	144,00	240,00	33.083	4.763.952		7.939.920	
	72102401-002	f-	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	M2	360,00	600,00	17.250	6.210.000		10.350.000	
	72102401-002	g-	Tratamiento de piedras a la vista, previa limpieza de superficies	M2	360,00	600,00	17.250	6.210.000		10.350.000	
	72102401-002	h-	Pintura de paredes al sintetico	M2	180,00	300,00	23.000	4.140.000		6.900.000	
	72102401-003	i-	Pinturas de aberturas de madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes	M2	151,00	252,00	27.998	4.227.698		7.055.496	
	72102401-003	j-	Pinturas de aberturas de metalica al sitetico similares a existentes	M2	72,00	120,00	31.530	2.270.160		3.783.600	
	72102402-002	k-	De losa o cielo raso al agua	M2	216,00	360,00	13.800	2.980.800		4.968.000	
	72102402-001	l-	De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintetico	M2	360,00	600,00	17.250	6.210.000		10.350.000	
	72102401-001	m-	Canaletas y bajadas al sintetico	ML	252,00	420,00	20.547	5.177.844		8.629.740	
24			**Varios**		-	-			690.000		1.380.000
	72131601-013	a-	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	UN	2,00	4,00	345.000	690.000		1.380.000	
									1.349.090.480		2.251.952.552

Lic. Zunilda Isabel Medina
Jefa UTA S1
D. G. O. C. - M. S. P. y B. S.

Ing. Diego Solomayor de la C.
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Marcos Jiménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. Pablo Antonio Serrano
Encargado
Dpto. de Documentación Contr.
D.G.A.C.

Abog. [illegible] Bey Amino
Dirección [illegible] Jurídica
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: XI y XVIII REGION SANITARIA (CENTRAL Y CAPITAL)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

RUC: 607328 - 0

LOTE Nº 2

No	C. CATALOGO		Rubros	UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
1			PREPARACION DE OBRA						4.284.000		6.426.000
		a-	Echar arboles y su destronque correspondiente, desenrraizámiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada, incluyendo reparación de zanja								
	72131601-002		a.1. arboles pequeños	UN	4,00	6,00	63.000	252.000		378.000	
	72131601-002		a.2. arboles medianos	UN	4,00	6,00	210.000	840.000		1.260.000	
	72131601-002		a.3. arboles grandes/frondosos	UN	4,00	6,00	798.000	3.192.000		4.788.000	
						-					
2			MOVIMIENTO DE TIERRA			-			5.798.106		9.645.651
	72102905-001	a-	Relleno y compactación de terreno.	M3	20,00	33,00	93.975	1.879.500		3.101.175	
	72103004-002	b-	Excavacion de suelo para colocar cañeria de agua corriente y desague incluye relleno, compactacion y terminacion para proteccion de las cañerias	ML	97,00	162,00	40.398	3.918.606		6.544.476	
					-	-					
3			CIMIENTO		-	-			365.946.000		610.722.000
	72131601-003	a-	Submuración con muro de 045 de PBC y apUNtalamiento, incl. excavación y retiro de material	M2	146,00	243,00	294.000	42.924.000		71.442.000	
	72131601-003	b-	Construcción, incl. Materiales, de dados de hºaº 1.00x1.00x0,75	M3	61,00	102,00	1.365.000	83.265.000		139.230.000	
	72131601-003	c-	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado	M3	198,00	330,00	294.000	58.212.000		97.020.000	
	72131601-003	d-	Refuerzo de zapatas de hºaº - incl. Excavación y Relleno con compactacion sector afectado	M3	133,00	222,00	1.365.000	181.545.000		303.030.000	
					-	-					
4			Mamposteria		-	-			90.981.841		151.469.871
	72103003-001	a-	Demolición de mamposterias 0.15; con recuperacion de ladrillos	M2	333,00	555,00	8.531	2.840.823		4.734.705	
	72103003-001	b-	Demolición de mamposterias 0.30; con recuperacion de ladrillos	M3	333,00	555,00	10.500	3.496.500		5.827.500	
	72131601-999	c-	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	ML	187,00	312,00	73.500	13.744.500		22.932.000	
	72101607-003	d-	Costura de rajaduras mamposterias existente, con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	ML	108,00	180,00	126.000	13.608.000		22.680.000	
	72131601-005	e-	Mampostería de elevación 0,15 lad. Comun	M2	230,00	384,00	66.367	15.264.410		25.484.928	
	72131601-005	f-	Mampostería de elevación 0,30 lad. Comun	M3	230,00	384,00	119.587	27.505.010		45.921.408	
	72101703-011	g-	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts.	M2	36,00	60,00	126.000	4.536.000		7.560.000	
	72131601-999	h-	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigon - Incluyendo picado de pared para su colocacion, la provicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.	ML	81,00	135,00	99.958	8.096.598		13.494.330	
	72131601-999	i-	Provision y colocacion de Dintel 4,40	UN	4,00	6,00	472.500	1.890.000		2.835.000	
					-	-					
5			Aislacion		-	-			84.085.155		140.231.175
	72131601-006	a-	Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación	M2	205,00	342,00	78.750	16.143.750		26.932.500	
	72131601-006	b-	Vertical en panderete en mamposteria existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación	M2	117,00	195,00	119.975	14.037.075		23.395.125	
	72131601-006	c-	Vertical de mamposteria	M2	162,00	270,00	69.759	11.300.958		18.834.930	
	72131601-006	d-	De Techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	M2	252,00	420,00	126.686	31.924.872		53.208.120	
	72131601-006	e-	Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente	M2	113,00	189,00	94.500	10.678.500		17.860.500	
					-	-					
6			Techo		-	-			158.697.206		264.579.171
	72101601-001	a-	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelitas - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	189,00	315,00	26.250	4.961.250		8.268.750	
	72101601-001	b-	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelitas - tejuelones y maderamen según necesidad)	M2	176,00	294,00	21.000	3.696.000		6.174.000	
	72101601-001	c-	Demolición de techo de chapas	M2	297,00	495,00	7.875	2.338.875		3.898.125	
	72131601-007	d-	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) sobre estructura de madera existente	M2	230,00	384,00	141.750	32.602.500		54.432.000	
	72131601-007	e-	Provisión y colocación de tejas nuevas prensada y tejuelones s/ estructura nuevas de tiranterias Ybyrapytá y Vigas en Lapacho cepillada	M2	209,00	348,00	210.517	43.998.053		73.259.916	
	72131601-007	f-	Provision y colocación cubertura en chapas galvanizadas sobre estructura metalica con aislante termo acustico (Todo nuevo)	M2	304,00	507,00	136.500	41.496.000		69.205.500	
	72101601-001	g-	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	70,00	117,00	126.000	8.820.000		14.742.000	
	72131601-007	h-	Techo de chapa N°24 sobre estructura metálica existente	M2	162,00	270,00	102.244	16.563.528		27.605.880	
	72102102-001	i-	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	M2	67,00	111,00	63.000	4.221.000		6.993.000	
					-	-					

Dra. Luz Marina Martínez A. Asesor Jurídico M. S. P. y B. S.

Dra. Luz Marina Martínez A. Asesor Jurídico Jefa del Gabinete de Asesoría M.S.P. y B.S.

Lic. Pablo Antonio Lezcano Encargado Dpto. de Documentaciones Con D.G.O.C.

Dra. Ruth Sotomayor de B. Director - Sub Unidad Operativa Nº 1 D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Lic. Lucinda Mabel Medina Jefa UPA S1 D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: XI y XVIII REGION SANITARIA (CENTRAL Y CAPITAL)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

RUC: 607328 - 0

LOTE Nº 2

No	C. CATALOGO		Rubros	UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
7			**Revoques**		-	-			21.768.075		36.321.075
	72101607-001	a-	Demolición de revoques en paredes efectadas x humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	M2	151,00	252,00	28.350	4.280.850		7.144.200	
	72101607-001	b-	Demolición de revoques en paredes efectadas x humedad.	M2	459,00	765,00	7.875	3.614.625		6.024.375	
	72131601-008	c-	Revoque de muro interior con hidrofugos 1 capa fieltrada	M2	297,00	495,00	21.000	6.237.000		10.395.000	
	72131601-008	d-	Revoque de muro Exterior con hidrofugos 1 capa fieltrada	M2	162,00	270,00	25.200	4.082.400		6.804.000	
	72131601-008	e-	Revoque de muro interior con hidrofugos base de azulejos	M2	162,00	270,00	17.850	2.891.700		4.819.500	
	72131601-008	f-	Reparación de Junta de dilatación en el edificio patio interno	ML	7,00	12,00	94.500	661.500		1.134.000	
					-	-					
8			**Contrapiso**		-	-			123.472.826		205.774.068
	72131601-009	a-	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con Piso Mosaico Granitico o Piso Ceramico PI 5 de 40x40	M2	281,00	468,00	173.250	48.683.250		81.081.000	
	72131601-009	b-	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigon 40x40, canto rodado 30x30	M2	279,00	465,00	105.000	29.295.000		48.825.000	
	72131601-009	c-	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja	M2	437,00	729,00	65.662	28.694.294		47.867.598	
	72131601-009	d-	Provisión de contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas x hundimientos o roturas de los mismos.	M2	90,00	150,00	50.342	4.530.780		7.551.300	
	72131601-009	e-	Carpeta para piso ceramico, previa regularización de superficie	M2	216,00	360,00	26.250	5.670.000		9.450.000	
	72102508-001	f-	Reparacion de contrapiso	M2	189,00	315,00	34.918	6.599.502		10.999.170	
					-	-					
9			**Piso**		-	-			62.074.519		103.668.564
	72103003-001	a-	Demolición de piso de H° A° con retiro de escombro y acarreo	M2	59,00	99,00	63.000	3.717.000		6.237.000	
	72103003-001	b-	Demolición de piso ceramico	M2	151,00	252,00	7.875	1.189.125		1.984.500	
	72131601-009	c-	Provisión y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo	M2	151,00	252,00	63.000	9.513.000		15.876.000	
	72131601-009	d-	Provisión y colocación de pisos cerámicos PI 5 ó graniticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base	M2	176,00	294,00	132.195	23.266.320		38.865.330	
	72131601-009	e-	Provisión y colocación de pisos de hormigon tipo baldosones de 40 x 40	M2	162,00	270,00	57.209	9.267.858		15.446.430	
	72131601-009	f-	Provision y Colocación de Piso vinilico alto trafico de 4mm	M2	176,00	294,00	85.916	15.121.216		25.259.304	
					-	-					
10			**Zocalo**		-	-			31.702.119		52.885.071
	72101607-004	a-	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	ML	54,00	90,00	22.006	1.188.324		1.980.540	
	72101607-005	b-	Provisión y colocación de zócalo Calcareo similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	ML	122,00	204,00	20.536	2.505.392		4.189.344	
	72101607-005	c-	Provisión y colocación de zócalo Ceramico o Granito similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	ML	311,00	519,00	51.773	16.101.403		26.870.187	
	72101607-005	d-	Provision y Colocacion de Zocalo Sanitario de Granito, previa regularizacion de base. Incl. Demolicion de zocalo o azulejo existente.	ML	162,00	270,00	73.500	11.907.000		19.845.000	
					-	-					
11			**Revestimiento**		-	-			36.610.867		60.980.184
	72102508-002	a-	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos	M2	173,00	288,00	7.875	1.362.375		2.268.000	
	72102508-003	b-	Provisión y colocación de azulejos o piso pared similar a existente, incluye previo tratamiento de base	M2	173,00	288,00	105.908	18.322.084		30.501.504	
	72101607-002	c-	Reparacion de ladrillos vistos	M2	162,00	270,00	104.484	16.926.408		28.210.680	
					-	-					
12			**Cieloraso**		-	-			39.580.905		65.903.040
	72103003-001	a-	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente	M2	101,00	168,00	11.655	1.177.155		1.958.040	
	72101601-002	b-	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	M2	101,00	168,00	136.500	13.786.500		22.932.000	
	72101601-002	c-	Reacondicionamiento de cielorraso,provision y montaje de placas nuevas similares a existente.	M2	108,00	180,00	105.000	11.340.000		18.900.000	
	72101601-002	d-	Reparacion de Cielorrazo de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	M2	108,00	180,00	94.500	10.206.000		17.010.000	
	72101607-002	e-	Corniza media caña de yeso	ML	65,00	108,00	47.250	3.071.250		5.103.000	
					-	-					
13			**Mampara**		-	-			55.775.828		92.465.478
	72102602-007	a-	Desmonte de mampara con recuperacion (de madera o eucatex)	M2	76,00	126,00	6.353	482.828		800.478	
	72102602-007	b-	Divisorias de mamparas ciegas de eucatex	M2	108,00	180,00	136.500	14.742.000		24.570.000	
	72102602-007	c-	Divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	M2	108,00	180,00	152.250	16.443.000		27.405.000	
	72102602-007	d-	Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras	UN	9,00	15,00	630.000	5.670.000		9.450.000	
	72102602-007	e-	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina Recicladas	M2	76,00	126,00	94.500	7.182.000		11.907.000	
	72102602-007	f-	Puertas plegadiza de PVC doble hoja	UN	4,00	6,00	787.500	3.150.000		4.725.000	
	72102602-007	g-	Mamparas con Placas Fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	M2	32,00	54,00	147.000	4.704.000		7.938.000	
	72102602-007	h-	Pared de junta tomada ANTI-HUMEDAD para baño	M2	27,00	45,00	126.000	3.402.000		5.670.000	
					-	-					

Asesor Jurídico M.S.P. y B.S.

Jefa Unidad Operativa Nº 1 D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Jefa UTAS D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: XI y XVIII REGION SANITARIA (CENTRAL Y CAPITAL)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

RUC: 607328 - 0

LOTE Nº 2

No	C. CATALOGO		Rubros	UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
14			**Mesada**		-	-			661.500		1.102.500
	72103003-001	a-	Demolición de mesada con su instalación agua corriente y cloacal	ML	9,00	15,00	73.500	661.500		1.102.500	
					-	-					
15			**Aberturas de madera**		-	-			92.131.807		153.768.405
	72103003-001	a-	Demolicion de aberturas y puerta de madera y metal con recuperacion	UN	16,00	27,00	63.000	1.008.000		1.701.000	
	72102602-001	b-	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético simil a existente.	UN	13,00	21,00	278.035	3.614.455		5.838.735	
	72102602-001	c-	Reparación de aberturas de madera - puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas, con terminación en barniz o esmalte sintetico similar a existente	UN	36,00	60,00	323.232	11.636.352		19.393.920	
	72102602-005	d-	Provisión y Colocación de Marcos 2"x6,5" Ybyrapytá de 0,70x2,10; 0,80x2,10 0,90x2,10	ML	252,00	420,00	42.000	10.584.000		17.640.000	
	72102602-005	e-	Provisión y Colocación de Puerta Hoja Placa en Cedro de 0,70x2,10; 0,80x2,10; 0,90x2,10 y (1,40x2,10 con mirila) con herrajes necesarios para su buen fUNcionamiento. Incluir cerradura nueva	M2	95,00	159,00	367.500	34.912.500		58.432.500	
	72102602-001	f-	Provision y colocacion de contramarco moldura simple en cedro	ML	502,00	837,00	15.750	7.906.500		13.182.750	
	72101505-001	g-	Provisión y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica	UN	133,00	222,00	136.500	18.154.500		30.303.000	
	72101505-001	h-	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves	UN	23,00	39,00	157.500	3.622.500		6.142.500	
	72101505-001	i-	Provisión y colocación de pasadores con portacandados	UN	11,00	18,00	63.000	693.000		1.134.000	
					-	-					
16			**Aberturas de metalicas**		-	-			11.365.172		19.033.152
	72102602-001	a-	Reparación de balancines y puerta metalica Incl. Revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	UN	11,00	18,00	315.000	3.465.000		5.670.000	
	72102602-999	b-	Provision y Colocación de Balancines Metálico 1,35x1,05	UN	7,00	12,00	378.596	2.650.172		4.543.152	
	72102602-001	c-	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	M2	25,00	42,00	210.000	5.250.000		8.820.000	
					-	-					
17			**Vidrios**		-	-			10.176.600		16.726.500
	72102602-004	a-	Provision y colocacion de vidrios y perfileria para divisorias	M2	11,00	18,00	420.000	4.620.000		7.560.000	
	72102602-004	b-	Provision de Vidrio de 3mm con relieve en cuadrille	M2	11,00	18,00	50.400	554.400		907.200	
	72102602-006	c-	Provision de polarizado color negro	M2	11,00	18,00	52.500	577.500		945.000	
	72102602-004	d-	Provisión y colocación de vidrios cristalino de 4 mm	M2	49,00	81,00	90.300	4.424.700		7.314.300	
					-	-					
18			**Instalacion agua corriente**		-	-			22.627.500		36.618.750
	72102304-004	a-	Remocion de mezcladora	UN	11,00	18,00	52.500	577.500		945.000	
	72102304-004	b-	Remocion cañerías de agua corriente en mal estado rotos o estan taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros	ML	200,00	333,00	15.750	3.150.000		5.244.750	
	72102304-004	c-	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" o 3/4" con sus respectivos accesorios y llaves de paso	ML	200,00	333,00	63.000	12.600.000		20.979.000	
	72102304-004	d-	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	UN	4,00	6,00	1.575.000	6.300.000		9.450.000	
					-	-					
19			**Desague Cloacal**		-	-			35.875.346		60.540.933
	72102304-003	a-	Remosión de cañerías de 100 mm de desague cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente	ML	101,00	168,00	23.100	2.333.100		3.880.800	
	72102304-003	b-	Remosión de cañerías de 75 mm de desague cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente	ML	36,00	60,00	20.475	737.100		1.228.500	
	72102304-003	c-	Remosión de cañerías de 50 y 40 mm de desague cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente	ML	99,00	165,00	18.900	1.871.100		3.118.500	
	72102304-003	d-	Provision y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas)	ML	101,00	168,00	58.118	5.869.918		9.763.824	
	72102304-003	e-	Provision y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas)	ML	36,00	60,00	54.196	1.951.056		3.251.760	
	72102304-003	f-	Provision y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas)	ML	99,00	165,00	50.274	4.977.126		8.295.210	
	72102304-003	g-	Provision y colocación de caja Sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm	UN	14,00	24,00	93.566	1.309.924		2.245.584	
	72102304-003	h-	Provision y colocación de caja Sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm	UN	23,00	39,00	62.377	1.434.671		2.432.703	
	72102304-003	i-	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	ML	108,00	180,00	15.750	1.701.000		2.835.000	
	72102304-003	j-	Reparación de registros cloacales , incluyendo tapas de hº aº nuevas	UN	13,00	21,00	142.507	1.852.591		2.992.647	
	72102304-006	k-	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 150 mm con sus correspondientes accesorios y macizados	ML	25,00	42,00	77.612	1.940.300		3.259.704	
	72102304-006	l-	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 100 mm con sus correspondientes accesorios y macizados	ML	65,00	108,00	64.303	4.179.695		6.944.724	

Asesor Jurídico M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Rea Encargado Dpto. de Documentos en Contratac. D.G.A.C.

Sub Unidad Operativa Nº 1 D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Jefa UTA S1 D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

96

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: XI y XVIII REGION SANITARIA (CENTRAL Y CAPITAL)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

RUC: 607328 - 0

LOTE Nº 2

No	C. CATALOGO		Rubros	UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
	72102304-003	m-	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote)	UN	5,00	9,00	1.143.553	5.717.765		10.291.977	
					-	-					
20			**Artefactos sanitarios con colocación**		-	-			21.869.400		36.842.400
	72102304-001	a-	Remoción de artefactos sanitarios (Inodoros, lavatorio, ducha)	UN	14,00	24,00	23.100	323.400		554.400	
	72102304-001	b-	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	UN	9,00	15,00	630.000	5.670.000		9.450.000	
	72102304-001	c-	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)	UN	14,00	24,00	630.000	8.820.000		15.120.000	
	72102304-001	d-	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	UN	5,00	9,00	630.000	3.150.000		5.670.000	
	72102304-001	e-	Griferia canilla comun para lavatorio	UN	4,00	6,00	168.000	672.000		1.008.000	
	72102304-001	f-	Provision de Cruceta y Campana para griferia	UN	14,00	24,00	63.000	882.000		1.512.000	
	72102304-001	g-	Jabonera, perchero y portarrollo	UN	2,00	3,00	94.500	189.000		283.500	
	72102304-001	h-	Provision de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha	UN	2,00	3,00	577.500	1.155.000		1.732.500	
	72102304-001	i-	Provision y colocacion de una cisterna alta solamente	UN	4,00	6,00	157.500	630.000		945.000	
	72102304-001	j-	Provision y colocacion de tapa inodoro solamente	UN	4,00	6,00	94.500	378.000		567.000	
					-	-					
21			**Desague Pluvial**		-	-			25.413.380		42.355.752
	72102304-009	a-	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.	ML	90,00	150,00	15.750	1.417.500		2.362.500	
	72102304-009	b-	Remoción de cañerías de desague pluvial en mal estado o rotas	ML	90,00	150,00	23.100	2.079.000		3.465.000	
	72102304-009	c-	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias	ML	135,00	225,00	21.000	2.835.000		4.725.000	
	72102304-009	d-	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	UN	20,00	33,00	209.644	4.192.880		6.918.252	
	72102304-009	e-	Reparación de canalones a cielo abierto desague pluviales	ML	43,00	72,00	52.500	2.257.500		3.780.000	
	72102304-009	f-	Reparación de canaletas y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	ML	90,00	150,00	84.000	7.560.000		12.600.000	
	72102304-005	g-	Construccion canalon abiert de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion)	ML	27,00	45,00	94.500	2.551.500		4.252.500	
	72102304-005	h-	Construccion canalon con tapa de relilla corrida de	ML	16,00	27,00	157.500	2.520.000		4.252.500	
					-	-					
22			**Instalacion Electrica**		-	-			362.835.270		601.146.000
	72102201-002	a-	Remocion de ventiladores, en mal estado	UN	5,00	9,00	52.500	262.500		472.500	
	73161518-017	b-	Remoción de extractor y campana	UN	4,00	6,00	52.500	210.000		315.000	
	72102201-002	c-	Remocion de artefactos electricos	UN	173,00	288,00	31.500	5.449.500		9.072.000	
	72102201-002	d-	Remocion de cables	BC	173,00	288,00	5.250	908.250		1.512.000	
	72102304-998	e-	Secado de ductos de cables	BC	108,00	180,00	7.350	793.800		1.323.000	
	72102201-016	f-	Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de tomas y punto.	BC	108,00	180,00	63.000	6.804.000		11.340.000	
	72102201-016	g-	Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	ML	346,00	576,00	63.000	21.798.000		36.288.000	
	72102201-012	h-	Provisión y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrilica	UN	9,00	15,00	472.500	4.252.500		7.087.500	
	72102201-012	i-	Provisión y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera , incluye caja para 36 módulos con tapa acrilica	UN	14,00	24,00	525.000	7.350.000		12.600.000	
	72102201-012	j-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 10Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	59,00	99,00	73.500	4.336.500		7.276.500	
	72102201-012	k-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 16Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	49,00	81,00	94.500	4.630.500		7.654.500	
	72102201-012	l-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 25Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	43,00	72,00	105.000	4.515.000		7.560.000	
	72102201-012	ll-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 50Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	22,00	36,00	157.500	3.465.000		5.670.000	
	72102201-012	m-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 100Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	5,00	9,00	420.000	2.100.000		3.780.000	
	72102201-002	n-	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (Completo hasta su fUncionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos x placa)	UN	173,00	288,00	94.500	16.348.500		27.216.000	
	72102201-002	ñ-	Provision y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean estrictamente necesarios	UN	135,00	225,00	136.500	18.427.500		30.712.500	
	72102201-002	o-	Provisión y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y un toma, o de dos tomas y un punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	UN	270,00	450,00	73.500	19.845.000		33.075.000	
	72102201-002	p-	Provisión y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	UN	92,00	153,00	15.750	1.449.000		2.409.750	
	72102201-002	q-	Cambio de linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10mm s/ necesidad (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	ML	486,00	810,00	90.300	43.885.800		73.143.000	

Asesor Jurídico M.S.P. y B.S.

Jefa UTAS I D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Director - Sub Unidad Operativa Nº 1 D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: XI y XVIII REGION SANITARIA (CENTRAL Y CAPITAL)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

RUC: 607328 - 0

LOTE Nº 2

No	C. CATALOGO		Rubros	UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
	72102201-002	r-	Cambio de linea subterranea trifasica con cable de 4 a 10mm hasta el TG (Incluye cambio de electroducto y registros	ML	349,00	582,00	73.500	25.651.500		42.777.000	
	72102201-002	rr-	Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 16mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	UN	389,00	648,00	117.600	45.746.400		76.204.800	
	72102201-002	s-	Provisión de materiales y MDO para cambio de linea embutida en mamposteria monofasica con cables de 4 a 10mm	ML	308,00	513,00	89.250	27.489.000		45.785.250	
	72102201-002	t-	Provisión de materiales y MDO para cambio de linea embutida en mamposteria monofasica con cables de 2mm	ML	405,00	675,00	12.600	5.103.000		8.505.000	
	72102201-002	u-	Reparacion de Puesto de Medición trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	UN	5,00	9,00	1.785.000	8.925.000		16.065.000	
	72102201-013	v-	Nuevo Puesto de Medición trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	ML	4,00	6,00	3.780.000	15.120.000		22.680.000	
	72102201-016	w-	Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termocalefon, con llaves termomagneticas de 25A y jabalina - incl materiales y MDO	UN	18,00	30,00	420.000	7.560.000		12.600.000	
	72102201-002	x-	Provisión y Colocación de electroductos y cableado (2; 4; 6; 8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	ML	324,00	540,00	39.480	12.791.520		21.319.200	
	72102305-001	y-	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	UN	32,00	54,00	420.000	13.440.000		22.680.000	
	72102305-001	z-	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split, incluyendo carga de gas	UN	20,00	33,00	420.000	8.400.000		13.860.000	
	72102201-006	aa-	Mantenimiento de Generador Electrico	GL	4,00	6,00	2.625.000	10.500.000		15.750.000	
	72102201-002	ab-	Rebovinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, provision y colocacion de llaves nuevas y su correspondiente montaje.	UN	18,00	30,00	420.000	7.560.000		12.600.000	
	72102305-002	ac-	Reubicacion de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	UN	4,00	6,00	420.000	1.680.000		2.520.000	
	72102305-002	ad-	Colocacion de un Aire Acondicionado Split, con provision de cañeria hasta 6ML	UN	4,00	6,00	630.000	2.520.000		3.780.000	
	72102305-003	ae-	Colocacion de un extractor para baño	UN	4,00	6,00	525.000	2.100.000		3.150.000	
	72102201-003	af-	Provision y colocacion de ducha electrica	UN	9,00	15,00	157.500	1.417.500		2.362.500	
					-	-					
23		Pinturas			-	-			187.864.881		313.099.614
	72102402-001	a-	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base	M2	3.834,00	6.390,00	12.600	48.308.400		80.514.000	
	72102401-002	b-	Pintura de muro interior al latex, previo tratamiento de base	M2	2.484,00	4.140,00	12.600	31.298.400		52.164.000	
	72102401-002	c-	Enduido de muro interior con yeso , incluyendo selladores de base	M2	3.834,00	6.390,00	10.500	40.257.000		67.095.000	
	72102402-001	d-	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	M2	216,00	360,00	47.250	10.206.000		17.010.000	
	72102401-001	e-	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador	M2	216,00	360,00	30.206	6.524.496		10.874.160	
	72102401-002	f-	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	M2	540,00	900,00	15.750	8.505.000		14.175.000	
	72102401-002	g-	Tratamiento de piedras a la vista, previa limpieza de superficies	M2	540,00	900,00	15.750	8.505.000		14.175.000	
	72102401-002	h-	Pintura de paredes al sintetico	M2	270,00	450,00	21.000	5.670.000		9.450.000	
	72102401-003	i-	Pinturas de aberturas de madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes	M2	227,00	378,00	25.563	5.802.801		9.662.814	
	72102401-003	j-	Pinturas de aberturas de metalica al sitetico similares a existentes	M2	108,00	180,00	28.788	3.109.104		5.181.840	
	72102402-002	k-	De losa o cielo raso al agua	M2	324,00	540,00	12.600	4.082.400		6.804.000	
	72102402-001	l-	De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintetico	M2	540,00	900,00	15.750	8.505.000		14.175.000	
	72102401-001	m-	Canaletas y bajadas al sintetico	ML	378,00	630,00	18.760	7.091.280		11.818.800	
24		Varios			-	-			1.260.000		1.890.000
	72131601-013	a-	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	UN	4,00	6,00	315.000	1.260.000		1.890.000	
									1.852.858.303		3.084.195.354

Lic. Zunilda Mavel Medina
Jefa UTA S1
D. G. O. C. - M. S. P. y B. S

Arq. Diego Solórzano de la C.
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Rca
Encargado
Dpto. de Documentación Contractual
D.G.O.C.

Abog. Marcos E. Ramírez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. Raúl M. Benítez Agu
Asesor Jurídico
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: IV-V-VI REGION SANITARIA (GUAIRA- CAAGUAZU- CAAZAPA)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

RUC: 607328 - 0

LOTE Nº 3

No	C. CATALOGO		Rubros	UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
1			PREPARACION DE OBRA						1.081.200		2.162.400
		a-	Echar arboles y su destronque correspondiente, desenrraizámiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada, incluyendo reparación de zanja								
	72131601-002		a.1. arboles pequeños	UN	1,00	2,00	63.600	63.600		127.200	
	72131601-002		a.2. arboles medianos	UN	1,00	2,00	212.000	212.000		424.000	
	72131601-002		a.3. arboles grandes/frondosos	UN	1,00	2,00	805.600	805.600		1.611.200	
						-					
2			MOVIMIENTO DE TIERRA			-			1.969.114		3.245.798
	72102905-001	a-	Relleno y compactación de terreno.	M3	7,00	11,00	94.870	664.090		1.043.570	
	72103004-002	b-	Excavacion de suelo para colocar cañeria de agua corriente y desague incluye relleno, compactacion y terminacion para proteccion de las cañerias	ML	32,00	54,00	40.782	1.305.024		2.202.228	
					-	-					
3			CIMIENTO		-	-			122.324.000		205.512.800
	72131601-003	a-	Submuración con muro de 045 de PBC y apUNtalamiento, incl. excavación y retiro de material	M2	49,00	81,00	296.800	14.543.200		24.040.800	
	72131601-003	b-	Construcción, incl. Materiales, de dados de hºaº 1.00x1.00x0,75	M3	20,00	34,00	1.378.000	27.560.000		46.852.000	
	72131601-003	c-	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado	M3	66,00	110,00	296.800	19.588.800		32.648.000	
	72131601-003	d-	Refuerzo de zapatas de hºaº - incl. Excavación y Relleno con compactacion sector afectado	M3	44,00	74,00	1.378.000	60.632.000		101.972.000	
					-	-					
4			Mamposteria		-	-			30.495.038		50.970.955
	72103003-001	a-	Demolición de mamposterias 0.15; con recuperacion de ladrillos	M2	111,00	185,00	8.613	956.043		1.593.405	
	72103003-001	b-	Demolición de mamposterias 0.30; con recuperacion de ladrillos	M3	111,00	185,00	10.600	1.176.600		1.961.000	
	72131601-999	c-	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	ML	62,00	104,00	74.200	4.600.400		7.716.800	
	72101607-003	d-	Costura de rajaduras mamposterias existente, con dos varillas de 8 mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	ML	36,00	60,00	127.200	4.579.200		7.632.000	
	72131601-005	e-	Mamposteria de elevación 0,15 lad. Comun	M2	77,00	128,00	66.999	5.158.923		8.575.872	
	72131601-005	f-	Mamposteria de elevación 0,30 lad. Comun	M3	77,00	128,00	120.726	9.295.902		15.452.928	
	72101703-011	g-	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts.	M2	12,00	20,00	127.200	1.526.400		2.544.000	
	72131601-999	h-	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigon - Incluyendo picado de pared para su colocacion, la provicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.	ML	27,00	45,00	100.910	2.724.570		4.540.950	
	72131601-999	i-	Provision y colocacion de Dintel 4,40	UN	1,00	2,00	477.000	477.000		954.000	
					-	-					
5			Aislacion		-	-			28.300.572		47.188.820
	72131601-006	a-	Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación	M2	68,00	114,00	79.500	5.406.000		9.063.000	
	72131601-006	b-	Vertical en panderete en mamposteria existente. Incl. Picado previo y posterior revocado y pintado de terminación	M2	39,00	65,00	121.118	4.723.602		7.872.670	
	72131601-006	c-	Vertical de mamposteria	M2	54,00	90,00	70.423	3.802.842		6.338.070	
	72131601-006	d-	De Techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	M2	84,00	140,00	127.892	10.742.928		17.904.880	
	72131601-006	e-	Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente	M2	38,00	63,00	95.400	3.625.200		6.010.200	
					-	-					
6			Techo		-	-			53.418.962		89.033.022
	72101601-001	a-	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelitas - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	63,00	105,00	26.500	1.669.500		2.782.500	
	72101601-001	b-	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelitas - tejuelones y maderamen según necesidad)	M2	59,00	98,00	21.200	1.250.800		2.077.600	
	72101601-001	c-	Demolición de techo de chapas	M2	99,00	165,00	7.950	787.050		1.311.750	
	72131601-007	d-	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones prensada (nuevo) sobre estructura de madera existente	M2	77,00	128,00	143.100	11.018.700		18.316.800	
	72131601-007	e-	Provisión y colocación de tejas nuevas prensada y tejuelones s/ estructura nuevas de tiranterias Ybyrapytá y Vigas en Lapacho cepillada	M2	70,00	116,00	212.522	14.876.540		24.652.552	
	72131601-007	f-	Provision y colocación cubertura en chapas galvanizadas sobre estructura metalica con aislante termo acustico (Todo nuevo)	M2	101,00	169,00	137.800	13.917.800		23.288.200	
	72101601-001	g-	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	23,00	39,00	127.200	2.925.600		4.960.800	
	72131601-007	h-	Techo de chapa N°24 sobre estructura metálica existente	M2	54,00	90,00	103.218	5.573.772		9.289.620	
	72102102-001	i-	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	M2	22,00	37,00	63.600	1.399.200		2.353.200	
					-	-					

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: IV-V-VI REGION SANITARIA (GUAIRA- CAAGUAZU- CAAZAPA)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

RUC: 607328 - 0

LOTE Nº 3

No	C. CATALOGO		Rubros	UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
7			**Revoques**		-	-			7.283.790		12.222.330
	72101607-001	a-	Demolición de revoques en paredes efectadas x humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	M2	50,00	84,00	28.620	1.431.000		2.404.080	
	72101607-001	b-	Demolición de revoques en paredes efectadas x humedad.	M2	153,00	255,00	7.950	1.216.350		2.027.250	
	72131601-008	c-	Revoque de muro interior con hidrofugos 1 capa fieltrada	M2	99,00	165,00	21.200	2.098.800		3.498.000	
	72131601-008	d-	Revoque de muro Exterior con hidrofugos 1 capa fieltrada	M2	54,00	90,00	25.440	1.373.760		2.289.600	
	72131601-008	e-	Revoque de muro interior con hidrofugos base de azulejos	M2	54,00	90,00	18.020	973.080		1.621.800	
	72131601-008	f-	Reparación de Junta de dilatación en el edificio patio interno	ML	2,00	4,00	95.400	190.800		381.600	
					-	-					
8			**Contrapiso**		-	-			41.629.912		69.244.491
	72131601-009	a-	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con Piso Mosaico Granitico o Piso Ceramico PI 5 de 40x40	M2	94,00	156,00	174.900	16.440.600		27.284.400	
	72131601-009	b-	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: baldosones hormigon 40x40, canto rodado 30x30	M2	93,00	155,00	106.000	9.858.000		16.430.000	
	72131601-009	c-	Quitar contrapiso y piso existente y Reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra: piso alisado cemento o piedra laja	M2	146,00	243,00	66.287	9.677.902		16.107.741	
	72131601-009	d-	Provisión de contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas x hundimientos o roturas de los mismos.	M2	30,00	50,00	50.822	1.524.660		2.541.100	
	72131601-009	e-	Carpeta para piso ceramico, previa regularización de superficie	M2	72,00	120,00	26.500	1.908.000		3.180.000	
	72102508-001	f-	Reparacion de contrapiso	M2	63,00	105,00	35.250	2.220.750		3.701.250	
					-	-					
9			**Piso**		-	-			20.959.367		34.885.382
	72103003-001	a-	Demolición de piso de H° A° con retiro de escombro y acarreo	M2	20,00	33,00	63.600	1.272.000		2.098.800	
	72103003-001	b-	Demolición de piso ceramico	M2	50,00	84,00	7.950	397.500		667.800	
	72131601-009	c-	Provisión y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo	M2	50,00	84,00	63.600	3.180.000		5.342.400	
	72131601-009	d-	Provisión y colocación de pisos cerámicos PI 5 ó graniticos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base	M2	59,00	98,00	133.454	7.873.786		13.078.492	
	72131601-009	e-	Provisión y colocación de pisos de hormigon tipo baldosones de 40 x 40	M2	54,00	90,00	57.754	3.118.716		5.197.860	
	72131601-009	f-	Provision y Colocación de Piso vinilico alto trafico de 4mm	M2	59,00	98,00	86.735	5.117.365		8.500.030	
					-	-					
10			**Zocalo**		-	-			10.692.305		17.796.176
	72101607-004	a-	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	ML	18,00	30,00	22.215	399.870		666.450	
	72101607-005	b-	Provisión y colocación de zócalo Calcareo similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	ML	41,00	68,00	20.731	849.971		1.409.708	
	72101607-005	c-	Provisión y colocación de zócalo Ceramico o Granito similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	ML	104,00	173,00	52.266	5.435.664		9.042.018	
	72101607-005	d-	Provision y Colocacion de Zocalo Sanitario de Granito, previa regularizacion de base. Incl. Demolicion de zocalo o azulejo existente.	ML	54,00	90,00	74.200	4.006.800		6.678.000	
					-	-					
11			**Revestimiento**		-	-			12.358.206		20.520.432
	72102508-002	a-	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos	M2	58,00	96,00	7.950	461.100		763.200	
	72102508-003	b-	Provisión y colocación de azulejos o piso pared similar a existente, incluye previo tratamiento de base	M2	58,00	96,00	106.917	6.201.186		10.264.032	
	72101607-002	c-	Reparacion de ladrillos vistos	M2	54,00	90,00	105.480	5.695.920		9.493.200	
					-	-					
12			**Cieloraso**		-	-			13.385.044		22.176.896
	72103003-001	a-	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente	M2	34,00	56,00	11.766	400.044		658.896	
	72101601-002	b-	Provision y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	M2	34,00	56,00	137.800	4.685.200		7.716.800	
	72101601-002	c-	Reacondicionamiento de cielorraso,provision y montaje de placas nuevas similares a existente,	M2	36,00	60,00	106.000	3.816.000		6.360.000	
	72101601-002	d-	Reparacion de Cielorrazo de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	M2	36,00	60,00	95.400	3.434.400		5.724.000	
	72101607-002	e-	Corniza media caña de yeso	ML	22,00	36,00	47.700	1.049.400		1.717.200	
					-	-					
13			**Mampara**		-	-			18.519.525		31.115.346
	72102602-007	a-	Desmonte de mampara con recuperacion (de madera o eucatex)	M2	25,00	42,00	6.413	160.325		269.346	
	72102602-007	b-	Divisorias de mamparas ciegas de eucatex	M2	36,00	60,00	137.800	4.960.800		8.268.000	
	72102602-007	c-	Divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	M2	36,00	60,00	153.700	5.533.200		9.222.000	
	72102602-007	d-	Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras	UN	3,00	5,00	636.000	1.908.000		3.180.000	
	72102602-007	e-	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina Recicladas	M2	25,00	42,00	95.400	2.385.000		4.006.800	
	72102602-007	f-	Puertas plegadiza de PVC doble hoja	UN	1,00	2,00	795.000	795.000		1.590.000	
	72102602-007	g-	Mamparas con Placas Fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	M2	11,00	18,00	148.400	1.632.400		2.671.200	
	72102602-007	h-	Pared de junta tomada ANTI-HUMEDAD para baño	M2	9,00	15,00	127.200	1.144.800		1.908.000	
					-	-					

Abog. Marcos E. Gimenez
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. Pablo Ignacio Lezcano Roa
Encargado
Dpto. de Documentaciones Contractual
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Lic. Zaida Mabel Medina
Jefa de Sub Unidad Operativa N° 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

100

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: IV-V-VI REGION SANITARIA (GUAIRA- CAAGUAZU- CAAZAPA)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

RUC: 607328 - 0

LOTE Nº 3

No	C. CATALOGO	Rubros		UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
14		**Mesada**			-	-			222.600		371.000
	72103003-001	a-	Demolición de mesada con su instalación agua corriente y cloacal	ML	3,00	5,00	74.200	222.600		371.000	
					-	-					
15		**Aberturas de madera**			-	-			31.034.952		51.744.281
	72103003-001	a-	Demolicion de aberturas y puerta de madera y metal con recuperacion	UN	5,00	9,00	63.600	318.000		572.400	
	72102602-001	b-	Reparación de marcos de madera, incl. Sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético simil a existente.	UN	4,00	7,00	280.683	1.122.732		1.964.781	
	72102602-001	c-	Reparación de aberturas de madera - puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas, con terminación en barniz o esmalte sintetico similar a existente	UN	12,00	20,00	326.310	3.915.720		6.526.200	
	72102602-005	d-	Provisión y Colocación de Marcos 2"x6,5" Ybyrapytá de 0,70x2,10; 0,80x2,10 0,90x2,10	ML	84,00	140,00	42.400	3.561.600		5.936.000	
	72102602-005	e-	Provisión y Colocación de Puerta Hoja Placa en Cedro de 0,70x2,10; 0,80x2,10; 0,90x2,10 y (1,40x2,10 con mirila) con herrajes necesarios para su buen fUNcionamiento. Incluir cerradura nueva	M2	32,00	53,00	371.000	11.872.000		19.663.000	
	72102602-001	f-	Provision y colocacion de contramarco moldura simple en cedro	ML	167,00	279,00	15.900	2.655.300		4.436.100	
	72101505-001	g-	Provisión y colocación de cerraduras con manivela interiores con llaves chica	UN	44,00	74,00	137.800	6.063.200		10.197.200	
	72101505-001	h-	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves	UN	8,00	13,00	159.000	1.272.000		2.067.000	
	72101505-001	i-	Provisión y colocación de pasadores con portacandados	UN	4,00	6,00	63.600	254.400		381.600	
					-	-					
16		**Aberturas de metalicas**			-	-			3.732.404		6.404.808
	72102602-001	a-	Reparación de balancines y puerta metalica Incl. Revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	UN	4,00	6,00	318.000	1.272.000		1.908.000	
	72102602-999	b-	Provision y Colocación de Balancines Metálico 1,35x1,05	UN	2,00	4,00	382.202	764.404		1.528.808	
	72102602-001	c-	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	M2	8,00	14,00	212.000	1.696.000		2.968.000	
					-	-					
17		**Vidrios**			-	-			3.638.880		5.744.700
	72102602-004	a-	Provision y colocacion de vidrios y perfileria para divisorias	M2	4,00	6,00	424.000	1.696.000		2.544.000	
	72102602-004	b-	Provision de Vidrio de 3mm con relieve en cuadrille	M2	4,00	6,00	50.880	203.520		305.280	
	72102602-006	c-	Provision de polarizado color negro	M2	4,00	6,00	53.000	212.000		318.000	
	72102602-004	d-	Provisión y colocación de vidrios cristalino de 4 mm	M2	16,00	27,00	95.460	1.527.360		2.577.420	
					-	-					
18		**Instalacion agua corriente**			-	-			7.464.750		12.903.750
	72102304-004	a-	Remocion de mezcladora	UN	4,00	6,00	55.500	222.000		333.000	
	72102304-004	b-	Remocion cañerías de agua corriente en mal estado rotos o estan taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros	ML	67,00	111,00	16.650	1.115.550		1.848.150	
	72102304-004	c-	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1" o 3/4" con sus respectivos accesorios y llaves de paso	ML	67,00	111,00	66.600	4.462.200		7.392.600	
	72102304-004	d-	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	UN	1,00	2,00	1.665.000	1.665.000		3.330.000	
					-	-					
19		**Desague Cloacal**			-	-			12.964.529		21.170.139
	72102304-003	a-	Remoción de cañerías de 100 mm de desague cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente	ML	34,00	56,00	24.420	830.280		1.367.520	
	72102304-003	b-	Remoción de cañerías de 75 mm de desague cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente	ML	12,00	20,00	21.645	259.740		432.900	
	72102304-003	c-	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desague cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondiente	ML	33,00	55,00	19.980	659.340		1.098.900	
	72102304-003	d-	Provision y colocación de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas)	ML	34,00	56,00	61.439	2.088.926		3.440.584	
	72102304-003	e-	Provision y colocación de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas)	ML	12,00	20,00	57.293	687.516		1.145.860	
	72102304-003	f-	Provision y colocación de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos; Y ; Tee con sus respectivos arandelas)	ML	33,00	55,00	53.147	1.753.851		2.923.085	
	72102304-003	g-	Provision y colocación de caja Sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm	UN	5,00	8,00	98.912	494.560		791.296	
	72102304-003	h-	Provision y colocación de caja Sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm	UN	8,00	13,00	65.942	527.536		857.246	
	72102304-003	i-	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas	ML	36,00	60,00	16.650	599.400		999.000	
	72102304-003	j-	Reparación de registros cloacales , incluyendo tapas de hº aº nuevas	UN	4,00	7,00	150.650	602.600		1.054.550	
	72102304-006	k-	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 150 mm con sus correspondientes accesorios y macizados	ML	8,00	14,00	82.047	656.376		1.148.658	
	72102304-006	l-	Provisión y colocación de cañerías nuevas de PVC 100 mm con sus correspondientes accesorios y macizados	ML	22,00	36,00	67.978	1.495.516		2.447.208	

Abog. Asesor Jurídico M. S. P. y B. S.

Abog. Asesor Jurídico M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Encargado Depto. de Documentación Contr. D.G.O.C.

Sub Unidad Operativa Nº 1 D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Jefe UTAST D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

101

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: IV-V-VI REGION SANITARIA (GUAIRA- CAAGUAZU- CAAZAPA)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

RUC: 607328 - 0

LOTE Nº 3

No	C. CATALOGO	Rubros		UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
	72102304-003	m-	Reparación de Cámara Séptica (incluye desagote)	UN	2,00	3,00	1.154.444	2.308.888		3.463.332	
					-	-					
20		**Artefactos sanitarios con colocación**			-	-			7.897.000		12.397.760
	72102304-001	a-	Remoción de artefactos sanitarios (Inodoros, lavatorio, ducha)	UN	5,00	8,00	23.320	116.600		186.560	
	72102304-001	b-	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	UN	3,00	5,00	636.000	1.908.000		3.180.000	
	72102304-001	c-	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)	UN	5,00	8,00	636.000	3.180.000		5.088.000	
	72102304-001	d-	Provisión y colocación de artefactos artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	UN	2,00	3,00	636.000	1.272.000		1.908.000	
	72102304-001	e-	Griferia canilla comun para lavatorio	UN	1,00	2,00	169.600	169.600		339.200	
	72102304-001	f-	Provision de Cruceta y Campana para griferia	UN	5,00	8,00	63.600	318.000		508.800	
	72102304-001	g-	Jabonera, perchero y portarrollo	UN	1,00	1,00	95.400	95.400		95.400	
	72102304-001	h-	Provision de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha	UN	1,00	1,00	583.000	583.000		583.000	
	72102304-001	i-	Provision y colocacion de una cisterna alta solamente	UN	1,00	2,00	159.000	159.000		318.000	
	72102304-001	j-	Provision y colocacion de tapa inodoro solamente	UN	1,00	2,00	95.400	95.400		190.800	
					-	-					
21		**Desague Pluvial**			-	-			8.551.687		14.253.051
	72102304-009	a-	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.	ML	30,00	50,00	15.900	477.000		795.000	
	72102304-009	b-	Remoción de cañerías de desague pluvial en mal estado o rotas	ML	30,00	50,00	23.320	699.600		1.166.000	
	72102304-009	c-	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	ML	45,00	75,00	21.200	954.000		1.590.000	
	72102304-009	d-	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	UN	7,00	11,00	211.641	1.481.487		2.328.051	
	72102304-009	e-	Reparación de canalones a cielo abierto desague pluviales	ML	14,00	24,00	53.000	742.000		1.272.000	
	72102304-009	f-	Reparación de canaletas y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	ML	30,00	50,00	84.800	2.544.000		4.240.000	
	72102304-005	g-	Construccion canalon abiert de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion)	ML	9,00	15,00	95.400	858.600		1.431.000	
	72102304-005	h-	Construccion canalon con tapa de relilla corrida de	ML	5,00	9,00	159.000	795.000		1.431.000	
					-	-					
22		**Instalacion Electrica**			-	-			120.590.688		202.290.400
	72102201-002	a-	Remocion de ventiladores, en mal estado	UN	2,00	3,00	53.000	106.000		159.000	
	73161518-017	b-	Remoción de extractor y campana	UN	1,00	2,00	53.000	53.000		106.000	
	72102201-002	c-	Remocion de artefactos electricos	UN	58,00	96,00	31.800	1.844.400		3.052.800	
	72102201-002	d-	Remocion de cables	BC	58,00	96,00	5.300	307.400		508.800	
	72102304-998	e-	Secado de ductos de cables	BC	36,00	60,00	7.420	267.120		445.200	
	72102201-016	f-	Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de tomas y punto.	BC	36,00	60,00	63.600	2.289.600		3.816.000	
	72102201-016	g-	Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	ML	115,00	192,00	63.600	7.314.000		12.211.200	
	72102201-012	h-	Provisión y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrilica	UN	3,00	5,00	477.000	1.431.000		2.385.000	
	72102201-012	i-	Provisión y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera , incluye caja para 36 módulos con tapa acrilica	UN	5,00	8,00	530.000	2.650.000		4.240.000	
	72102201-012	j-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 10Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	20,00	33,00	74.200	1.484.000		2.448.600	
	72102201-012	k-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 16Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	16,00	27,00	95.400	1.526.400		2.575.800	
	72102201-012	l-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 25Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	14,00	24,00	106.000	1.484.000		2.544.000	
	72102201-012	ll-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 50Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	7,00	12,00	159.000	1.113.000		1.908.000	
	72102201-012	m-	Provisión, cambio y colocación de llave termomagnética de 100Ampere (En base a necesidad s/carga)	UN	2,00	3,00	424.000	848.000		1.272.000	
	72102201-002	n-	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (Completo hasta su fUncionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos x placa)	UN	58,00	96,00	95.400	5.533.200		9.158.400	
	72102201-002	ñ-	Provision y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean estrictamente necesarios	UN	45,00	75,00	137.800	6.201.000		10.335.000	
	72102201-002	o-	Provisión y colocación de caja de llave plastica con 2 puntos y un toma, o de dos tomas y un punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	UN	90,00	150,00	74.200	6.678.000		11.130.000	
	72102201-002	p-	Provisión y colocación de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	UN	31,00	51,00	15.900	492.900		810.900	
	72102201-002	q-	Cambio de linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10mm s/ necesidad (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	ML	162,00	270,00	91.160	14.767.920		24.613.200	

Lic. Marcos E. Giménez
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Abog. Pablo Antonio Arzeno Roa
Encargado
Dpto. de Documentación Contractual
D.G.O.C.

Abog. Diego Solórzano de la C.
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Lic. Zunilda Isabel Molina
Jefa UTA S1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

102

Dirección General Operativa de Contrataciones

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCION DEL LLAMADO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP y BS - ID 280.666

UBICACIÓN: IV-V-VI REGION SANITARIA (GUAIRA- CAAGUAZU- CAAZAPA)

MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 67/2014

OBRA: REPARACION DE CENTROS ASISTENCIALES

ADJUDICADO: ING. JULIO A. GALIANO

RUC: 607328 - 0

LOTE Nº 3

No	C. CATALOGO	Rubros		UN	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Unitario	Sub Total Minimo	Precio Total Minimo	Sub Total Maximo	Precio Total Maximo
	72102201-002	r-	Cambio de linea subterranea trifasica con cable de 4 a 10mm hasta el TG (Incluye cambio de electroducto y registros	ML	116,00	194,00	74.200	8.607.200		14.394.800	
	72102201-002	rr-	Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 16mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	UN	130,00	216,00	118.720	15.433.600		25.643.520	
	72102201-002	s-	Provisión de materiales y MDO para cambio de linea embutida en mamposteria monofasica con cables de 4 a 10mm	ML	103,00	171,00	90.100	9.280.300		15.407.100	
	72102201-002	t-	Provisión de materiales y MDO para cambio de linea embutida en mamposteria monofasica con cables de 2mm	ML	135,00	225,00	12.720	1.717.200		2.862.000	
	72102201-002	u-	Reparacion de Puesto de Medición trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	UN	2,00	3,00	1.802.000	3.604.000		5.406.000	
	72102201-013	v-	Nuevo Puesto de Medición trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	ML	1,00	2,00	3.816.000	3.816.000		7.632.000	
	72102201-016	w-	Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termocalefon, con llaves termomagneticas de 25A y jabalina - incl materiales y MDO	UN	6,00	10,00	424.000	2.544.000		4.240.000	
	72102201-002	x-	Provisión y Colocación de electroductos y cableado (2; 4; 6; 8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	ML	108,00	180,00	39.856	4.304.448		7.174.080	
	72102305-001	y-	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	UN	11,00	18,00	424.000	4.664.000		7.632.000	
	72102305-001	z-	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split, incluyendo carga de gas	UN	7,00	11,00	424.000	2.968.000		4.664.000	
	72102201-006	aa-	Mantenimiento de Generador Electrico	GL	1,00	2,00	2.650.000	2.650.000		5.300.000	
	72102201-002	ab-	Rebovinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, provision y colocacion de llaves nuevas y su correspondiente montaje.	UN	6,00	10,00	424.000	2.544.000		4.240.000	
	72102305-002	ac-	Reubicacion de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	UN	1,00	2,00	424.000	424.000		848.000	
	72102305-002	ad-	Colocacion de un Aire Acondicionado Split, con provision de cañeria hasta 6ML	UN	1,00	2,00	636.000	636.000		1.272.000	
	72102305-003	ae-	Colocacion de un extractor para baño	UN	1,00	2,00	530.000	530.000		1.060.000	
	72102201-003	af-	Provision y colocacion de ducha electrica	UN	3,00	5,00	159.000	477.000		795.000	
					-	-					
23		Pinturas			-	-			63.226.726		105.360.672
	72102402-001	a-	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base	M2	1.278,00	2.130,00	12.720	16.256.160		27.093.600	
	72102401-002	b-	Pintura de muro interior al latex, previo tratamiento de base	M2	828,00	1.380,00	12.720	10.532.160		17.553.600	
	72102401-002	c-	Enduido de muro interior con yeso , incluyendo selladores de base	M2	1.278,00	2.130,00	10.600	13.546.800		22.578.000	
	72102402-001	d-	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	M2	72,00	120,00	47.700	3.434.400		5.724.000	
	72102401-001	e-	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador	M2	72,00	120,00	30.494	2.195.568		3.659.280	
	72102401-002	f-	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	M2	180,00	300,00	15.900	2.862.000		4.770.000	
	72102401-002	g-	Tratamiento de piedras a la vista, previa limpieza de superficies	M2	180,00	300,00	15.900	2.862.000		4.770.000	
	72102401-002	h-	Pintura de paredes al sintetico	M2	90,00	150,00	21.200	1.908.000		3.180.000	
	72102401-003	i-	Pinturas de aberturas de madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes	M2	76,00	126,00	25.807	1.961.332		3.251.682	
	72102401-003	j-	Pinturas de aberturas de metalica al sitetico similares a existentes	M2	36,00	60,00	29.062	1.046.232		1.743.720	
	72102402-002	k-	De losa o cielo raso al agua	M2	108,00	180,00	12.720	1.373.760		2.289.600	
	72102402-001	l-	De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintetico	M2	180,00	300,00	15.900	2.862.000		4.770.000	
	72102401-001	m-	Canaletas y bajadas al sintetico	ML	126,00	210,00	18.939	2.386.314		3.977.190	
24		Varios			-	-			318.000		636.000
	72131601-013	a-	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	UN	1,00	2,00	318.000	318.000		636.000	
									622.059.261		1.039.351.409

Lic. Zunilda Mabel Medina
Jefa UTA S1
D. G. O. C. - M. S. P. y B. S.

Ing. Diego Solórzano
Director - Sub Unidad Operativa Nº 1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Lezcano Rea
Encargado
Dpto. de Documentación Contractual
D.G.O.C.

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.