Nº	Construccion de Estadio	EC. Construcciones				CC e Hijos Construcciones				Arq. Patricia Aceval			
	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
	Replanteo de obras	m2	102,00	9.000	918.000	m2	102,00	12.000	1.224.000	m2	102,00	11.000	1.122.000
	Excavacion de cimiento	ml	75,00	10.000	750.000	ml	75,00	8.000	600.000	ml	75,00	9.000	675.000
2	**MAMPOSTERIA**												
	Cimiento de PBC	ml	75,00	80.000	6.000.000	ml	75,00	90.000	6.750.000	ml	75,00	100.000	7.500.000
	Encadenado de fundacion corrida	m2	75,00	60.000	4.500.000	m2	75,00	60.000	4.500.000	m2	75,00	55.000	4.125.000
	Aislacion Horizontal de 0,15	ml	75,00	19.500	1.462.500	ml	75,00	20.000	1.500.000	ml	75,00	30.000	2.250.000
	Mamposteria de 0,15 de ladrillo hueco	m2	216,00	40.000	8.640.000	m2	216,00	40.000	8.640.000	m2	216,00	40.000	8.640.000
	Mamposteria de 0,30 de ladrillo hueco	m2	30,00	23.400	702.000	m2	30,00	24.000	720.000	m2	30,00	24.000	720.000
	Envarillado de Mamposteria Altura 1,20 mts	ml	25,00	125.000	3.125.000	ml	25,00	120.000	3.000.000	ml	25,00	120.000	3.000.000
3	**TECHO**												
	Techo de TEJAS ESPAÑOLAS SOBRE TEJUELONES	m2	112,00	83.000	9.296.000	m2	112,00	80.000	8.960.000	m2	112,00	70.000	7.840.000
4	**PISOS**												
	Contrapiso de Hormigon de cascote espesor=10 cm (incluye tendedero)	m2	108,00	32.500	3.510.000	m2	108,00	32.000	3.456.000	m2	108,00	40.000	4.320.000
	Piso ceramico Tipo Piso-Pared PEI5 en sanitarios	m2	108,00	110.000	11.880.000	m2	108,00	140.000	15.120.000	m2	108,00	150.000	16.200.000
5	**GUARDA OBRA**												
	Cordon de borde de mamp 0,15	ml	0,00		0	ml	0,00		0	ml	0,00		0
	Contrapiso de cascotes esp: 0,10 mts	m2	0,00		0	m2	0,00		0	m2	0,00		0
	Alisada de concreto (1:3) ancho: 0,80 mts c/ junta cada 1,50 mts - esp= 3 cm, term. fratachado	m2	0,00		0	m2	0,00		0	m2	0,00		0
6	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**												
	De paredes a 2 capas filtrado con hidrofugo - espesor 1,5cm	m2	320,00	18.000	5.760.000	m2	320,00	18.000	5.760.000	m2	320,00	18.000	5.760.000
	Revoque de muro de nivelacion de galeria	m2	0,00		0	m2	0,00		0	m2	0,00		0
	Revestimiento ceramico Tipo Piso-Pared PEI5 - incluye revoque de base)	m2	20,00	50.000	1.000.000	m2	20,00	50.000	1.000.000	m2	20,00	50.000	1.000.000
7	**CARPINTERIA METALICA (Provision y colocacion - incluye accesorios)**												
	Rejas de Ventana sencillas	m2	7,20	350.000	2.520.000	m2	7,20	350.000	2.520.000	m2	7,20	350.000	2.520.000
	Provision y colocacion de portones metalicos sencillos (lavadero)	m2	1,00	1.000.000	1.000.000	m2	1,00	1.000.000	1.000.000	m2	1,00	1.000.000	1.000.000
	Cantonera en mesada de cocina	ml	1,00	33.000	33.000	ml	1,00	33.000	33.000	ml	1,00	35.000	35.000
8	**CARPINTERIA DE MADERA (incl. Provision y colocacion de herrajes, cerraduras y accesorios)**												
	Puerta Tablero (0,90x2,10) cedro (acceso principal)	un	1,00	875.000	875.000	un	1,00	875.000	875.000	un	1,00	800.000	800.000
	Puerta Tablero (0,80x2,10) cedro (acceso cocina)	un	2,00	875.000	1.750.000	un	2,00	875.000	1.750.000	un	2,00	800.000	1.600.000
	Puerta placa (0.80x2,10) c/ cerradura p/ dormitorios / cedro (marco)	un	3,00	375.000	1.125.000	un	3,00	375.000	1.125.000	un	3,00	300.000	900.000
	Puerta placa (0.60x2,10) c/ cerradura p/ baño / cedro (marco)	un	1,00	375.000	375.000	un	1,00	375.000	375.000	un	1,00	350.000	350.000
	Ventana Vidriera de cedro 1,80x1,30 en dormitorio (nuevo)	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	400.000	400.000
9	**PINTURAS**												
	De paredes revocadas Interior/exterior al látex c/sellador acrilico	m2	320,00	18.000	5.760.000	m2	320,00	18.000	5.760.000	m2	320,00	20.000	6.400.000
	De ladrillos vistos al latex color ceramico	m2	0,00		0	m2	0,00		0	m2	0,00		0
	De Abertura de madera al esmalte Sintetico (marcos de madera)	ml	35,00	10.000	350.000	ml	35,00	10.000	350.000	ml	35,00	20.000	700.000
	De Abertura metalica c/ antioxido y esmalte sintético	m2	14,00	25.000	350.000	m2	14,00	25.000	350.000	m2	14,00	25.000	350.000
	De techo	m2	150,00	20.000	3.000.000	m2	150,00	20.000	3.000.000	m2	150,00	22.000	3.300.000
10	**AGUA CORRIENTE (provision y coloc con accesorios)**												
	Llave de paso Ø3/4" tipo esclusa	un	1,00	80.000	80.000	un	1,00	80.000	80.000	un	1,00	100.000	100.000
	Llave de paso Cromado Ø 3/4" válvula c/camp	un	1,00	100.000	100.000	un	1,00	80.000	80.000	un	1,00	80.000	80.000
	Llave de paso Cromado Ø 1/2" válvula c/camp	un	5,00	97.500	487.500	un	5,00	100.000	500.000	un	5,00	100.000	500.000
	Canilla Cromada de Ø1/2" p/ Lavatorio	un	1,00	78.000	78.000	un	1,00	78.000	78.000	un	1,00	80.000	80.000
	Canilla Cromada de Ø1/2" pico manguera	un	4,00	70.000	280.000	un	4,00	70.000	280.000	un	4,00	80.000	320.000
	Registro 30x30 cm c/ tapa de cemento	un	1,00	120.000	120.000	un	1,00	120.000	120.000	un	1,00	150.000	150.000
	Caño PVC 3/4" roscable	ml	22,86	13.000	297.180	ml	22,86	13.000	297.180	ml	22,86	20.000	457.200
	Caño PVC 1/2" roscable	ml	15,24	12.000	182.880	ml	15,24	12.000	182.880	ml	15,24	20.000	304.800
11	**DESAGUE CLOACAL (provision y colocacion con accesorios)**												
	Caño PVC 100 mm	ml	20,00	41.000	820.000	ml	20,00	41.000	820.000	ml	20,00	50.000	1.000.000
	Caño PVC 50 mm	ml	10,00	17.750	177.500	ml	10,00	20.000	200.000	ml	10,00	20.000	200.000
	Caño PVC 50 mm (caño de ventilacion embutido en la mamposteria)	ml	5,00	17.750	88.750	ml	5,00	18.000	90.000	ml	5,00	20.000	100.000
	Caño PVC 40 mm	ml	9,00	27.000	243.000	ml	9,00	30.000	270.000	ml	9,00	30.000	270.000
	Rejilla de piso sifonada 15x15 (tapa metalica)	un	1,00	87.500	87.500	un	1,00	87.500	87.500	un	1,00	87.500	87.500
	Registro cloacal 60x60 cm	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	300.000	300.000
	Desengrasador Ø 30 cm	un	1,00	145.000	145.000	un	1,00	145.000	145.000	un	1,00	145.000	145.000
	Cámara Séptica de 1,00x1,50x1,10 m (medida util)	un	1,00	1.400.000	1.400.000	un	1,00	1.400.000	1.400.000	un	1,00	1.400.000	1.400.000
	Pozo absorbente de 1,50x3,00 m (medida util)	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.600.000	1.600.000
	Relleno y compactacion de camara septica	un	1,00	325.000	325.000	un	1,00	325.000	325.000	un	1,00	340.000	340.000
	Relleno y compactacion de pozo absorvente existente	un	1,00	325.000	325.000	un	1,00	325.000	325.000	un	1,00	340.000	340.000
	Cañeria de absorcion de PVC perforado 100 mm con revestimiento de geotextil (según diseño)	ml	20,00	55.000	1.100.000	ml	20,00	55.000	1.100.000	ml	20,00	60.000	1.200.000
12	**ARTEFACTOS SANITARIOS (provision y colocacion con accesorios)**												

	Inodoro con tapa cisterna baja	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	320.000	320.000
	Lavatorio con pedestal - tamaño grande	un	1,00	450.000	450.000	un	1,00	450.000	450.000	un	1,00	500.000	500.000
	Mesada de Granito y pedestal de mamposteria de 0,15	m2	1,00	550.000	550.000	m2	1,00	550.000	550.000	m2	1,00	500.000	500.000
	Mesada de acero inoxidable y pedestal de mamposteria de 0,15 (cocina)	m2	1,00	750.000	750.000	m2	1,00	750.000	750.000	m2	1,00	700.000	700.000
	Brazo Cromado de ducha electrica	un	1,00	45.000	45.000	un	1,00	45.000	45.000	un	1,00	40.000	40.000
	Media Jabonera	un	1,00	45.000	45.000	un	1,00	45.000	45.000	un	1,00	50.000	50.000
	Portarrollo	un	1,00	45.000	45.000	un	1,00	45.000	45.000	un	1,00	45.000	45.000
	Perchero	un	1,00	45.000	45.000	un	1,00	45.000	45.000	un	1,00	50.000	50.000
	Espejo (Float de 3 mm.) 40x60	un	0,00		0	un	0,00		0	un	0,00		0
13	**INSTALACION ELECTRICA (provision y colocacion con accesorios)**												
	Relevamiento de Instalacion existente, diseño y calculo de carga de acuerdo a normas de ANDE	un	1,00	550.000	550.000	un	1,00	550.000	550.000	un	1,00	600.000	600.000
	Acometida Trifasica subterranea NYY 3x16	ml	15,00	150.000	2.250.000	ml	15,00	150.000	2.250.000	ml	15,00	140.000	2.100.000
	Boca de Luces, tomas y ventiladores de techo en electroducto	un	15,00	87.000	1.305.000	un	15,00	87.000	1.305.000	un	15,00	90.000	1.350.000
	Boca para AA Monoifasico	un	3,00	250.000	750.000	un	3,00	250.000	750.000	un	3,00	250.000	750.000
	Tomas especiales Monoifasico	un	2,00	250.000	500.000	un	2,00	250.000	500.000	un	2,00	250.000	500.000
	Equipos Fluorescentes de 1x40 (completo)	un	3,00	185.000	555.000	un	3,00	185.000	555.000	un	3,00	185.000	555.000
	Circuito de calefon de Ducha Electrica	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	300.000	300.000
	Provision y coloc de Vent de Techo Motor Pesado 220 V, paleta metálica de 56" y caja metalica de 7 velocidades	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	300.000	300.000
	Tablero general con rielera y barra para neutro p/8 llaves tipo europeo / metalico	un	1,26	275.000	346.500	un	1,26	275.000	346.500	un	1,26	300.000	378.000
14	**Llaves termomagnéticas**												
	a.- 1 x 50amp.	un	1,00	150.000	150.000	un	1,00	150.000	150.000	un	1,00	150.000	150.000
	b.- 1 x 25amp	un	1,00	120.000	120.000	un	1,00	120.000	120.000	un	1,00	120.000	120.000
	c.- 1 x 10amp	un	2,00	95.000	190.000	un	2,00	95.000	190.000	un	2,00	100.000	200.000
	Disyuntor Diferencial para llave TM de 1x50	un	1,00	150.000	150.000	un	1,00	150.000	150.000	un	1,00	150.000	150.000
	Registro eléctrico de 30x30cm con tapa de Hº	un	1,00	210.000	210.000	un	1,00	210.000	210.000	un	1,00	220.000	220.000
	Provisión y colocación de Calefón ducha	un	1,00	66.000	66.000	un	1,00	66.000	66.000	un	1,00	80.000	80.000
15	**INSTALACIONES ESPECIALES (provision y colocacion con accesorios)**												
	Extintores Tipo ABC de 10 kg	un	1,00	100.000	100.000	un	1,00	100.000	100.000	un	1,00	100.000	100.000
	Detector de Humo-Calor	un	1,00	450.000	450.000	un	1,00	450.000	450.000	un	1,00	500.000	500.000
16	**VARIOS**												
	cielorraso de PVC	m2	150,00	20.000	3.000.000	m2	150,00	20.000	3.000.000	m2	150,00	30.000	4.500.000
	Vidrios de 4 mm	m2	14,00	169.000	2.366.000	m2	14,00	200.000	2.800.000	m2	14,00	200.000	2.800.000
	Desmonte y poda de arboles	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	300.000	300.000
	Limpieza final y retiro de escombros	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	300.000	300.000
	TOTAL GENERAL				**99.907.310**				**104.071.060**				**108.939.500**

Aníbal Hermosilla Herrero

ALCALDE DE SAN JOAQUIN
INTENDENCIA