MUNICIPALIDAD DE YPEJHU

AVDA. BERNARDINO CABALLERO
Dpto. de Canindeyú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Obra: Contratación Directa N° 08/16, ": "CONSTRUCCION DE AULA CON GALERIA EN EL COLEGIO NACIONAL DE YPEJHU", ID Nº 315.555.-

Fecha: 25/08/2016

Oferta de la firma: CONSTRUCTORA D&M

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	Preparación de la obra				0
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63.7	8.500	541.450
	c- Replanteo	M2	63.7	10.000	637.000
4	Excavación y carga de cimiento con FBC	M3	14	215.000	3.010.000
5.	Estructura de H° A°				0
	b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0.82	2.000.000	1.640.000
	d- Encadenados de H° A°	M3	2.17	2.000.000	4.340.000
6.	Muros de nivelación				0
	a- De 0.45 cm.	M2	3.6	150.000	540.000
	b- De 0.30 cm.	M2	7.5	130.000	975.000
	c- De 0.60 cm.	M2	0.6	180.000	108.000
7.	Relleno y apisonado de interiores	M3	23.3	150.000	3.495.000
8.	Aislación asfaltica				0
	a- De paredes	M2	6.4	75.000	480.000
9.	Muros de elevación				0
	b- De 0.15 para revocar	M2	3.4	75.000	255.000
	c- De 0.30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34.5	120.000	4.140.000
	d- De 0.30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13.5	100.000	1.350.000
	e- De 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34.3	80.000	2.744.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	30.000	360.000
10.	Pilares				0
	b- De 0.45 x 0.45 visto para corredor	ML	6.6	90.000	594.000
12.	Techo				0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90.5	180.000	16.290.000
	d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL	1	1.100.000	1.100.000
13.	Revoques				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64.3	23.000	1.478.900
	e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10.3	30.000	309.000
14.	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	30.000	1.740.000
15.	Piso de baldosa calcarea	M2	58	60.000	3.480.000
16.	Zocalo calcareo	ML	34	30.000	1.020.000
17.	Aberturas de madera				0
	b- Puerta madera de 1.20 x 2.10	UN	1	800.000	800.000
18.	Aberturas metálicas				0
	a- Ventanas tipo balancines	M2	6.84	320.000	2.188.800
19.	Afeizar de ventanas				0
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	20.000	100.000
20.	Pinturas				0
	a- De paredes a la cal	M2	64.3	15.000	964.500
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11.9	17.000	202.300

	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,3	12.000	123.600
	f- De aberturas metálicas	M2	6,84	25.000	171.000
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,3	15.000	1.669.500
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	14.500	1.312.250
	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	15.000	82.500
23	Vidrios dobles	M2	6,84	100.000	684.000
34	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 33 cms	ML	23	124.000	2.852.000
36	Instalación electrica	GL	1	2.250.000	2.250.000
37	Artefactos electricos	GL	1	2.500.000	2.500.000
40	Mobiliarios :				0
	a- Pizarrones	UN	1	1.173.350	1.173.350
41	Limpieza final	M2	60	5.000	300.000
	TOTAL				**68.001.150**

ROLANDO RUBEN R.
Encargado de la UOC