PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Construcción de 1 Cocina Comedor en la Escuela Básica N°5.806 "Pypuku". con ID: 420099

		DJA.PLUS y ASOCIADOS					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trab prelim trazado/replanteo de obra	N/A	N/A	94	5.400	507.600										
2	Relleno y compactación	N/A	N/A	40	80.000	3.200.000										
3	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	N/A	N/A	20	210.000	4.200.000										
4	Est H°A° zapatas	N/A	N/A	3,4	2.800.000	9.520.000										
5	Est H°A° Viga encadenado inferior	N/A	N/A	3,2	2.800.000	8.960.000										
6	Est H°A° Viga encadenado superior	N/A	N/A	2,2	2.800.000	6.160.000										
7	Est H°A° Pilares	N/A	N/A	2,6	2.800.000	7.280.000										
8	Aislación horizontal/vertical mampost	N/A	N/A	15	25.000	375.000										
9	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	N/A	N/A	137	110.000	15.070.000										
10	Envarillado de paredes	N/A	N/A	50	30.000	1.500.000										
11	Techo de chapas Trapezoidales de Zinc; con sus vigas reticuladas metálicas	N/A	N/A	116	340.000	39.440.000										
12	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	N/A	N/A	87	48.000	4.176.000										
13	Carpeta para piso cerámico	N/A	N/A	87	35.000	3.045.000										
14	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	N/A	N/A	87	120.000	10.440.000										
15	Zócalo cerámico	N/A	N/A	60	30.000	1.800.000										
16	Guarda obra alisado/contrapiso	N/A	N/A	34	80.000	2.720.000										
17	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	N/A	N/A	220	45.000	9.900.000										
18	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	N/A	N/A	54	45.000	2.430.000										

19	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	N/A	N/A	10	60.000	600.000										
20	Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000										
21	Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura	N/A	N/A	2	600.000	1.200.000										
22	Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000										
23	Carp metálica ventana tipo balancín	N/A	N/A	10,8	390.000	4.212.000										
24	Vidrio doble de 3 mm	N/A	N/A	10,8	168.000	1.814.400										
25	Pintura interior pared látex c/sellador	N/A	N/A	220	25.000	5.500.000										
26	Pintura exterior pared látex c/sellador	N/A	N/A	54	25.000	1.350.000										
27	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	N/A	N/A	7,14	29.000	207.060										
28	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	N/A	N/A	7,14	29.000	207.060										
29	Pintura Abertura metal c/sintético	N/A	N/A	26	29.000	754.000										
30	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	N/A	N/A	87	120.000	10.440.000										
31	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	N/A	N/A	23	120.000	2.760.000										
32	Bajada caño PVC de 100 mm	N/A	N/A	16	40.000	640.000										
33	Revestido de azulejo mesada cocina	N/A	N/A	6	120.000	720.000										
34	Agua Corriente	N/A	N/A	1	800.000	800.000										
35	Desague Cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego	N/A	N/A	1	5.000.000	5.000.000										
36	Pileta de cocina con Griferia y mesada	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000										
37	Cableado de acometida 2x10 mm	N/A	N/A	50	15.000	750.000										
38	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000										
39	Inst Eléct Línea para tomacorriente	N/A	N/A	8	150.000	1.200.000										
40	Inst Eléct Línea para iluminación	N/A	N/A	14	150.000	2.100.000										
41	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	N/A	N/A	6	220.000	1.320.000										
42	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	N/A	N/A	8	180.000	1.440.000										
43	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	N/A	N/A	3	150.000	450.000										

44	Rampa	N/A	N/A	1	800.000	800.000										
45	Cartel de Obras	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000										
46	Trabajos Complementarios Limpieza Final	N/A	N/A	1	1.011.880	1.011.880										
						183.700.000										

ROLANDO RAMIREZ R.
Encargado de la UOC