CORDILLERA
...mi pais en el país!!!

INTENDENCIA

VAPOR CUE

Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 04/2018

Fecha: 01 de agosto de 2018

"REFACCION DEL COLEGIO MARIA AUXILIADORA – ID Nº 350337"

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSTRUTECH P. Unitario	CONSTRUTECH P. TOTAL
1	72102802-003	Refacción Bloque Dirección	Unidad	1	31.429.500	31.429.500
2.1	72102802-003	Tablero principal y seccional - Instalación TG TS, con pintura electrostática, llave limitadora	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
2.2	72102802-003	Aislación hidrofuga s/ losa	m^2	66,3	18.000	1.193.400
2.3	72102802-003	Contrapisos cascotes	m^2	66,3	35.000	2.320.500
2.4	72102802-003	Aislación cementos	m^2	66,3	42.000	2.784.600
2.5	72102802-003	Asilación con impacril y tela vidin	m^2	66,3	65.000	4.309.500
2.6	72102802-003	Parapeto 0.15 (LC)	m^2	13,2	72.000	950.400
2.7	72102802-003	Revoque parapeto	m^2	28,4	23.000	653.200
2.8	72102802-003	Caño PVC 0.50mm	Unidad	8	10.000	80.000
2.9	72102802-003	Reparación revoque losa	Gl	1	1.500.000	1.500.000
2.10	72102802-003	Reparación revoque pared	Gl	1	1.500.000	1.500.000
2.11	72102802-003	Revoque pared cimiento	m^2	32,7	23.000	752.100
2.12	72102802-003	Gradas acceso	Unidad	2	230.000	460.000
2.13	72102802-003	Rampa de acceso	Unidad	2	130.000	260.000
2.14	72102802-003	Cantero losa revocado	ml	8,6	54.000	464.400
2.15	72102802-003	Tablero seccional	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
2.16	72102802-003	Boca de Luz con cableado 2x4mm	Gl	10	80.000	800.000
2.17	72102802-003	Boca toma cableado 2x4mm	Gl	12	80.000	960.000
2.18	72102802-003	Boca ventilador techo	Gl	4	80.000	320.000
2.19	72102802-003	Ventilador techo de 56"	Unidad	4	300.000	1.200.000
2.20	72102802-003	Pintura acrilico pared semi brillo int.ext, guarda 1,20 de altura	m^2	64,8	20.000	1.296.000
2.21	72102802-003	Artefacto fluorescentes 40w	Unidad	10	50.000	500.000
2.22	72102802-003	Pintura pared semibrillo int-ext s/guarda	m^2	112,2	20.000	2.244.000
2.23	72102802-003	Pintura techo al agua	m^2	66,3	14.000	928.200
2.24	72102802-003	Pintura abertura madera c/ sintetico	Unidad	1	80.000	80.000
2.25	72102802-003	Abeturas metalica pintura sintetico	m^2	12	23.000	276.000
2.26	72102802-003	Limpieza de la obra	m^2	64,8	1.500	97.200
2	72102802-003	Refacción Bloque de Aulas	Unidad	1	38.108.450	38.108.450
2.1	72102802-003	Reparación revoque pared	Gl	1	620.000	620.000
2.2	72102802-003	Gradas de ladrillo común revocado	m^2	13,2	67.500	891.000
2.3	72102802-003	Rampas con hormigón rodillado	m^2	10,5	112.500	1.181.250
2.4	72102802-003	Canteros ladrillo común revocado	m^2	12	67.500	810.000
2.5	72102802-003	Revoque nivelación con aislante	m^2	44,6	24.500	1.092.700
2.6	72102802-003	Tablero General	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
2.7	72102802-003	Tablero secundario	Unidad	3	270.000	810.000
2.8	72102802-003	Boca de luz con cableado 2x4mm	Unidad	24	76.500	1.836.000
2.9	72102802-003	Boca toma cableado 2x4mm	Unidad	24	76.500	1.836.000
2.10	72102802-003	Boca ventilador de techo	Unidad	6	76.500	459.000
2.11	72102802-003	Ventilador de techo de 56"	Unidad	6	270.000	1.620.000
2.12	72102802-003	Fluorescente 40w - doble , colgado del techo c/ cabos	Unidad	12	235.000	2.820.000
2.13	72102802-003	Fluorescente 40w - simple , colgado del techo c/ cabos	Unidad	12	54.000	648.000
2.14	72102802-003	Pintura pizarron	Unidad	1	150.000	150.000
2.15	72102802-003	Pintura canaletas con esmalte sintético	ml	74	22.000	1.628.000
2.16	72102802-003	Pintura pilares Acrilico semi brillo	m^2	26	22.000	572.000
2.17	72102802-003	Pintura pared con esmalte sintetico	m^2	477,56	20.000	9.551.200
2.18	72102802-003	Pintura techo tejas y tejuelon con pintura ceramica y tirantes con esmalte sintético	m^2	283	18.000	5.094.000
2.19	72102802-003	Pintura abertura madera con esmalte sintético	Unidad	3	108.000	324.000
2.20	72102802-003	Canaleta de acero	ml	46	45.000	2.070.000
2.21	72102802-003	Pintura abertura metálica con esmalte sintético	m^2	39,6	23.000	910.800
2.22	72102802-003	Canaleta bajada	ml	28	45.000	1.260.000
2.23	72102802-003	Limpieza en general	m^2	283	1.500	424.500
3	72102802-003	Refacción de Aula de Computación	Unidad	1	63.550.686	63.550.686
3.1	72102802-003	Aislación techos c/ hidrofugos	m^2	78,79	18.000	1.418.220
3.2	72102802-003	Contrapisos p/ pendientes	m^2	78,79	31.500	2.481.885
3.3	72102802-003	Alizada para pendientes con muro cal y aislante	m^2	78,79	40.500	3.190.995
3.4	72102802-003	Pintura con impacril y tela de vidin	m^2	78,79	65.000	5.121.350
3.5	72102802-003	Relleno y compactación	m^3	29,34	63.000	1.848.420
3.6	72102802-003	Aislación horizontal	ml	5,2	18.000	93.600
3.7	72102802-003	Pared elevación 0.15, LC	m^2	21	76.500	1.606.500
3.8	72102802-003	Envarillado s/ abertura	ml	14	34.000	476.000
3.9	72102802-003	Parapeto, h=040, LC 015	m^2	16,15	67.500	1.090.125
3.10	72102802-003	Revoque parapeto con aislante	m^2	32,31	22.500	726.975
3.11	72102802-003	Revoque ext con aislante	m^2	107,7	25.200	2.714.040
3.12	72102802-003	Revoque int. filtrado	m^2	127	22.500	2.857.500
3.13	72102802-003	Revoque losa	m^2	78,79	54.000	4.254.660
3.14	72102802-003	Revoque pilares	ml	9	36.000	324.000
3.15	72102802-003	Gotera losa	ml	13,65	36.000	491.400
3.16	72102802-003	Pizarron	Unidad	1	900.000	900.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

3.17	72102802-003	Contrapisos cascotes 0,07m	m^2	74	31.500	2.331.000
3.18	72102802-003	Alizada para piso con muro cal	m^2	74	31.500	2.331.000
3.19	72102802-003	Pisos cerámicos de un color	m^2	74	72.000	5.328.000
3.20	72102802-003	Zocalos cerámicps	m^2	47,6	22.500	1.071.000
3.21	72102802-003	Puertas tableros cerrados	Unidad	2	2.500.000	5.000.000
3.22	72102802-003	Marco de puertas con herrajes	Unidad	2	315.000	630.000
3.23	72102802-003	Aberturas metalicas balancin	m^2	9,36	252.000	2.358.720
3.24	72102802-003	Vidrios dobles	m^2	9,36	162.000	1.516.320
3.25	72102802-003	Pintura techo al agua	m^2	78,79	14.400	1.134.576
3.26	72102802-003	Pintura pared con acrilico	m^2	234	19.800	4.633.200
3.27	72102802-003	Pintura abertura metalica c/ sintético	m^2	18,72	22.500	421.200
3.28	72102802-003	Pintura abertura madera c/ sintético	Unidad	2	108.000	216.000
3.29	72102802-003	Pintura pizarron	m^2	1	162.000	162.000
3.30	72102802-003	Tablero general	Unidad	1	405.000	405.000
3.31	72102802-003	Tablero seccional	Unidad	2	315.000	630.000
3.32	72102802-003	Boca de luz con cableado 2x4mm	Unidad	22	76.500	1.683.000
3.33	72102802-003	Boca toma cableado 2x4mm	Unidad	20	76.500	1.530.000
3.34	72102802-003	Boca ventilador techo	Unidad	4	76.500	306.000
3.35	72102802-003	Ventilador techo de 56"	Unidad	4	270.000	1.080.000
3.36	72102802-003	Fluorescentes 40w colgado del techo c/ cabos	Unidad	22	54.000	1.188.000
4	72102802-005	Reparación / Mantenimiento de baño	Unidad	1	22.910.220	22.910.220
4.1	72102802-005	Marcación y replanteo	m^2	10,74	4.500	48.330
4.2	72102802-005	Excavación para cimiento	m^3	0,94	54.000	50.760
4.3	72102802-005	Cimiento PBC	m^3	1,92	330.000	633.600
4.4	72102802-005	Nivelación 0.30	m^2	1,56	100.000	156.000
4.5	72102802-005	Aislación horizontal	ml	4,4	18.000	79.200
4.6	72102802-005	Pared elevac 0.15	m^2	14,82	76.500	1.133.730
4.7	72102802-005	Encandenados s/ aberturas	ml	5,2	31.500	163.800
4.8	72102802-005	Recorte tirantes y tejas	m^2	1,56	22.500	35.100
4.9	72102802-005	Tejas con tejuelon prensadas	m^2	6	260.000	1.560.000
4.10	72102802-005	Revoque pared con aislante	m^2	37,25	22.500	838.125
4.11	72102802-005	Colocación balancin	Unidad	1	54.000	54.000
4.12	72102802-005	Colocación de marcos puertas	Unidad	1	90.000	90.000
4.13	72102802-005	Contrapisos cascotes 7cm	m^2	3,4	31.500	107.100
4.14	72102802-005	Alizada para pisos	m^2	3,4	31.500	107.100
4.15	72102802-005	Pisos cerámicos	m^2	3,4	72.000	244.800
4.16	72102802-005	Azulejos cerámicos	m^2	15	76.500	1.147.500
4.17	72102802-005	Guarda cerámicos	ml	6,6	9.000	59.400
4.18	72102802-005	Plomeria agua cloaca	Gl	1	2.500.000	2.500.000
4.19	72102802-005	Registro 40x40	Unidad	1	110.000	110.000
4.20	72102802-005	Inhodoros de color	Unidad	1	450.000	450.000
4.21	72102802-005	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	225.000	225.000
4.22	72102802-005	Llave de paso FV	Unidad	1	76.500	76.500
4.23	72102802-005	Griferia FV	Gl	1	145.000	145.000
4.24	72102802-005	Accesorios (papeleras, jaboneras, etc)	Gl	1	36.000	36.000
4.25	72102802-005	Boca de Luz	Unidad	3	76.500	229.500
4.26	72102802-005	Boca de toma	Unidad	1	76.500	76.500
4.27	72102802-005	Artef. Foco	Unidad	3	45.000	135.000
4.28	72102802-005	Contrapisos frente del baño	m^2	6,85	31.500	215.775
4.29	72102802-005	Alizada para pisos	m^2	6,85	31.500	215.775
4.30	72102802-005	Pisos cerámicos	m^2	6,85	76.500	524.025
4.31	72102802-005	Cordon para pisos	ml	8,1	18.000	145.800
4.32	72102802-005	Puerta Tablero	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
4.33	72102802-005	Vidrios dobles	m^2	0,24	135.000	32.400
4.34	72102802-005	Balancín	Unidad	1	720.000	720.000
4.35	72102802-005	Pintuara pared al agua	m^2	66	14.400	950.400
4.36	72102802-005	Pintura techo al agua	m^2	13	14.400	187.200
4.37	72102802-005	Pintura abertura c/ sintético	Unidad	5	108.000	540.000
4.38	72102802-005	Pintura techo	m^2	6	14.400	86.400
4.39	72102802-005	Pintura pared	m^2	27,25	14.400	392.400
4.40	72102802-005	Pintura puertas	Unidad	1	108.000	108.000
4.41	72102802-005	Inhodoro con sisterna y tapa (reparación)	Unidad	3	1.100.000	3.300.000
4.42	72102802-005	Reparación de cañerias	Gl	1	1.000.000	1.000.000
4.43	72102802-005	Puertas vaiven con herrajes (reparación)	Unidad	3	500.000	1.500.000
4.44	72102802-005	Arreglo azulejos	Gl	1	500.000	500.000
4.45	72102802-005	Arreglo inst. electricas	Gl	1	500.000	500.000
					Precio Total	155.998.856

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay