MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

Cuadro Comparativo de precios de Contratación Directa Vía Excepción 03/2017 Construcción de puentes que unen al Distrito de Edelira con el de Tomas Romero Pereira y el puente de la zona de la Planta de Zanahoria que han sido afectados por las precipitaciones dadas en los últimos

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN PIRAPEY KM 58 EDELIRA ITAPUA PUENTE DE HORMIGON ARMADO 12 m X 8m			ARQ CARLOS AQUINO			JAVIER GONZALEZ CARDOZO			ING. JORGE DIAZ LAVIGNE		
N°	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P.UNITARIO	P. TOTAL	CANT.	P.UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	1.450.000	1.450.000	1,00	1.400.000	1.400.000	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Excavación no clasificada	m3	28,20	22.300	628.860	28,20	22.000	620.400	28,20	22.500	634.500
3	Hormigón de regularización en base de pantallas y columnas centrales	m3	8,40	930.000	7.812.000	8,40	927.000	7.786.800	8,40	985.000	8.274.000
4	Base de Hº Aº para muro tipo pantalla	m3	14,40	1.650.000	23.760.000	14,40	1.620.000	23.328.000	14,40	1.650.000	2.760.000
5	Pantalla de Hº Aº	m3	21,60	1.830.000	39.528.000	21,60	1.820.000	39.312.000	21,60	1.850.000	39.960.000
6	Vigas de Impacto	m3	3,60	1.830.000	6.588.000	3,60	1.820.000	6.552.000	3,60	1.850.000	6.660.000
Subtotal					**79.766.860**			**78.999.200**			**80.788.500**
Puente en Zona Cooperativa de Zanahoria											
Construcción Nueva de Hormigón Armado con Cebecera de Piedra Bruta y base de hormigón											
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO.											
N°	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	P. TOTAL						
7	Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	2.780.000	2.780.000	1,00	2.750.000	2.750.000	1,00	2.800.000	2.800.000
8	Replanteo	gl	1,00	970.000	970.000	1,00	970.000	970.000	1,00	980.000	980.000
9	Obrador	gl	1,00	2.515.000	2.515.000	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.520.000	2.520.000

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

10	Electrificación del lugar para maquinarias	gl	1,00	3.050.000	3.050.000	1,00	3.015.000	3.015.000	1,00	3.080.000	3.080.000
11	Base de hormigón para asiento de piedra bruta	m3	8,80	1.650.000	14.520.000	8,80	1.620.000	14.256.000	8,80	1.680.000	14.784.000
12	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	30,80	550.000	16.940.000	30,80	520.000	16.016.000	30,80	560.000	17.248.000
13	Losa de HºAº	m3	7,00	2.650.000	18.550.000	7,00	2.620.000	18.340.000	7,00	2.660.000	18.620.000
14	Losa de Transición	m3	2,10	1.650.000	3.465.000	2,10	1.620.000	3.402.000	2,10	1.680.000	3.528.000
15	Viga de HºAº	m3	3,40	2.650.000	9.010.000	3,40	2.620.000	8.908.000	3,40	2.660.000	9.044.000
16	Cordón lateral de protección	ml	10,00	250.000	2.500.000	10,00	242.000	2.420.000	10,00	252.000	2.520.000
17	Limpieza de obra	gl	1,00	950.000	950.000	1,00	920.000	920.000	1,00	980.000	980.000
Subtotal					75.250.000			73.497.000			76.104.000
SON GUARANIES:				*155.016.860*				*152.496.200*			*156.892.500*

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Lic. María Laura Dejesús Enciso
Encargada de la UOC