Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 - ALTO PARANA

CD Nº 09/2018

Ref.: Construcción de 1 SS.HH. para la EM en la Escuela-Colegio Nº 552 John F. Kennedy - ID N° 349187

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

				AGRO GANADERA Y COMERCIAL SANTA RITA S.A.		FANN S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	UM	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de la obra	Unidad Medida Global	1	4.506.500	4.506.500	4.502.300	4.502.300
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	8.000	216.800	8.000	216.800
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	7.000	189.700	5.000	135.500
1.3	Excavación y carga de cimiento con PVC	Metros cúbicos	10	410.000	4.100.000	415.000	4.150.000
2	Estructura de H° A° - Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	2,4	1.900.000	4.560.000	1.940.000	4.656.000
3	Muro de nivelación	Unidad Medida Global	1	2.581.000	2.581.000	2.557.000	2.557.000
3.1	De 0,30 cm	Metros cuadrados	12,2	140.000	1.708.000	110.000	1.342.000
3.2	Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	97.000	873.000	135.000	1.215.000
4	Aislación Asfáltica de paredes	Metros cuadrados	5,3	75.000	397.500	75.000	397.500

MUNICIPALIDAD DE "DR. JUAN LEÓN MALLORQUÍN" U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Jazmín María Molinas
Responsable U.O.C.

Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 - ALTO PARANA

CD Nº 09/2018

Ref.: Construcción de 1 SS.HH. para la EM en la Escuela-Colegio Nº 552 John F. Kennedy - ID N° 349187

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

				AGRO GANADERA Y COMERCIAL SANTA RITA S.A.		FANN S.A.	
Ítem	**Descripción del Bien**	**UM**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
5	Muro de elevación	Unidad Medida Global	1	8.673.000	8.673.000	8.660.000	8.660.000
5.1	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	75.000	4.125.000	80.000	4.400.000
5.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	86.000	4.128.000	70.000	3.360.000
5.3	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	21.000	420.000	45.000	900.000
6	Techo de tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de HºAº con isolant 5mm	Metros cuadrados	43	300.000	12.900.000	300.000	12.900.000
7	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.438.400	9.438.400	9.427.200	9.427.200
7.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	32.000	5.184.000	37.000	5.994.000
7.2	Contrapiso de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	43.000	946.000	30.000	660.000
7.3	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	22	75.000	1.650.000	75.000	1.650.000
7.4	Zócalo calcáreo	Metro lineal	2,6	26.000	67.600	22.000	57.200
7.5	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	16,4	97.000	1.590.800	65.000	1.066.000

MUNICIPALIDAD DE "DR. JUAN LEON MALLORQUIN" U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Jazmín María Molinas
Responsable U.O.C.

Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 – ALTO PARANA

CD Nº 09/2018

Ref.: Construcción de 1 SS.HH. para la EM en la Escuela-Colegio Nº 552 John F. Kennedy - ID N° 349187

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

				AGRO GANADERA Y COMERCIAL SANTA RITA S.A.		FANN S.A.	
Ítem	**Descripción del Bien**	**UM**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
8	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	6.233.200	6.233.200	6.232.000	6.232.000
8.1	Puerta tablero	Metros cuadrados	5,04	755.000	3.805.200	800.000	4.032.000
8.2	Para bóxer enchapados con formica	Unidad	5	485.600	2.428.000	440.000	2.200.000
9	Aberturas metálicas - Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	376.000	1.263.360	375.000	1.260.000
10	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	21.000	147.000	21.500	150.500
11	Pinturas	Unidad Medida Global	1	3.286.620	3.286.620	3.348.200	3.348.200
11.1	De paredes a la cal	Metros cuadrados	66	16.000	1.056.000	19.000	1.254.000
11.2	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	21.000	212.100	30.000	303.000
11.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	32.000	107.520	20.000	67.200
11.4	De ladrillo visto con anti moho incoloro	Metros cuadrados	48	21.000	1.008.000	18.000	864.000
11.5	De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	21.000	903.000	20.000	860.000
12	Revoques de azulejos de 0,15 x 0,15	Metros cuadrados	97,5	86.000	8.385.000	86.000	8.385.000

MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN LEON MALLORQUIN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C.

Jazmin María Molinas
Responsable U.O.C.

Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 – ALTO PARANA

CD Nº 09/2018

Ref.: Construcción de 1 SS.HH. para la EM en la Escuela-Colegio Nº 552 John F. Kennedy - ID N° 349187

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

				AGRO GANADERA Y COMERCIAL SANTA RITA S.A.		FANN S.A.	
Ítem	**Descripción del Bien**	**UM**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
13	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	160.000	537.600	160.000	537.600
14	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	2.150.000	2.150.000
15	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	21.900.000	21.900.000	22.000.000	22.000.000
16.1	Agua corriente- desagüe cloacal-cámara de inspección y artefacto sanitario completo	Unidad Medida Global	1	9.700.000	9.700.000	10.000.000	10.000.000
16.2	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	8.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000
16.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	4.200.000	4.200.000	6.000.000	6.000.000
17	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
TOTAL				**90.009.180**		**90.363.300**	

MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN LEON MALLORQUIN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JAZMÍN MARÍA MOLINAS
Responsable de UOC